

業務番号		町長		副町長		教育長		課長		課長補佐		係長		審査		設計	
令和2年度辰野南小学校長寿命化改修工事(建築) 実施設計書																	
施行箇所		長野県上伊那郡辰野町 辰野南小学校															
設 計 大 要										施 行 方 法				請 負			
長寿命化改修工事(電気設備工事含む)										施 行 期 間				日 間			
普通教室棟1~2F(昇降口・給食棟含む)					1,361㎡					着手予定年月日				令和 年 月 日			
特別教室管理棟1~2F					1,647㎡					完成予定年月日				令和3年3月31日			
										監督員職氏名				教育委員会			

令和2年度 辰野南小学校長寿命化改修工事 建築及び電気設備工事

工事別	名称	構造	階数	面積(m ²)	備考
	特別教室管理棟	RC	2	1,647.50	
	昇降口棟	RC	1	195.98	
	普通教室棟	RC	2	777.75	
	給食棟	RC	1	387.39	
計				3,008.62	

(1)工事場所 上伊那郡辰野町南平7920

(2)工事種目 一式

辰野町教育委員会

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	辰野南小学校長寿命化改修<建築工事>総括表						
I	A. 建築工事	(直接工事費)	式	1.0			
	B. 電気設備工事費	(直接工事費)	式	1.0			
	【小 計】	(直接工事費)					
II	共通仮設費	備品移動含む	式	1.0			
	(純工事費)						
III	現場管理費		式	1.0			
	(工事原価)						
IV	一般管理費		式	1.0			
	(工事価格)						
	消費税相当額	工事価格 × 10%	式	1.0			
	【合 計】						

名	称	種	類	寸	法	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
I-A	建築工事(直接工事内訳)														
1	直接仮設工事					1.00		式							
2	解体撤去工事					1.00		式							
3	コンクリート工事(型枠・鉄筋含む)					1.00		式							
4	擬石及びタイル工事					1.00		式							
5	防水工事					1.00		式							
6	木工事					1.00		式							
7	金属工事					1.00		式							
8	左官工事					1.00		式							
9	金属製建具工事					1.00		式							
10	学校間仕切工事					1.00		式							
11	木製建具工事					1.00		式							
12	硝子工事					1.00		式							
13	内装工事					1.00		式							
14	塗装工事					1.00		式							
15	仕上ユニット工事(家具工事)					1.00		式							
16	雑工事					1.00		式							
	建築費合計														

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	墨出し		2,954.03	m2			
	外部足場 くさび足場	アルミ建具が工法取付け用	1,735.00	m2			
	内部足場 並列	天井高 H=3.0M 以内	2,037.60	m2			
	内部足場 枠組ステージ	天井高 H=3.0M 以上	140.50	m2			
	階段足場	H5.0M 空M3	96.00	m3			
	仕上げ養生費		2,954.03	m2			
	竣工時クリーニング		2,954.03	m2			
	仮設物運搬費		2,954.03	m2			
	1-A 工事着工前仮設間仕切工事		1.00	式			
	1-B 工事着工前学校用仮設便所		1.00	式			
	1 - 計						

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-A 工事着工事前仮設間仕切工事						
新設LGS-100 間仕切	L=6700					
(理科室・家庭科室・視聴覚室)						
L. G. S	W100 20.9㎡ @1760	3.00	ヶ所			
石膏ボード	t12.5m/m 41.8㎡ @1120	3.00	ヶ所			
(図工室間仕切) H=1800						
L. G. S	W100 13.14㎡	1.00	ヶ所			
石膏ボード	t12.5m/m 26.30㎡	1.00	ヶ所			
清掃費		1.00	式			
1-A 一 計						

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1-B 工事着工前学校用仮設便所					
1)	設置工事					
2)	解体・復旧工事					
3)	リース料					
	1-B 一 計					

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1)-2	基礎・コンクリート工事					
	布基礎コンクリート	26.00	m			
	残土場内保管	8.00	m3			
	同上アンカーボルト	28.00	本			
	床下換気口	6.00	ヶ所			
	レベラー	26.00	m			
	ポンプ圧送	2.00	回			
	重機回送	1.00	式			
	1)-2 ー 計					

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1)-3	本体工事					
	建方工事費	1.00	式			
	部材運搬費	4t	式			
	重機損料	25tクレーン	回			
	部材金具費	12.00	坪			
	出張・交通費	1.00	式			
	天井カラーパネル	GW t=50・10k入り	坪			
	1階床パネル組	鋼製大引@920 鋼製束+HP平板	坪			
	換気扇枠	2.00	ヶ所			
	吸気ガラリ	2.00	ヶ所			
	土台水切り	L1840	枚			
	専用アルミ引き違い戸	AD-1720 スカールテンパ° /AP	2.00	Set		
	専用アルミ引き違い戸	AW-1705 スカールテンパ° 網戸付き	2.00	Set		
	消耗品費	1.00	式			
	1)-3 ー 計					

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1)-4	雨樋・板金工事						
	軒樋	U120	8.30	m			
	縦樋	φ75	7.00	m			
	ドレン		2.00	ヶ所			
	運搬・荷揚		1.00	式			
	1)-4 一 計						

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1)-5	木・内装工事					
	接続ポーチ	W2000×D600×H400	2.00	ヶ所		
	床仕上ベニア	t4 F4	41.00	m2		
	雑巾摺		36.00	m		
	木製間仕切		18.00	m2		
	木製トレブース		8.00	ヶ所		
	木製SKブース		2.00	ヶ所		
	木製ライニング	H1200	1.00	式		
	隔て		2.00	ヶ所		
	長尺塩ビシート貼り	t2.0	41.00	m2		
	運搬・荷揚げ		1.00	式		
	1)-5 ー 計					

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1)-6	備品工事						
	物品棚		50.00	台			
	両面回転白板		5.00	台			
	生徒用ロッカー	15人用	12.00	台			
	下駄箱	24人用	6.00	台			
	設置・取外工事費		1.00	式			
	運搬・搬出費		1.00	式			
	1)-6 ー 計						

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1)-7	給排水衛生設備工事						
	【給水設備工事】						
	配管用炭素鋼管(白)	32A	7.00	m			
	配管用炭素鋼管(白)	25A	15.00	m			
	配管用炭素鋼管(白)	15A	15.00	m			
	同上継手		1.00	式			
	塩化ビニル管	HI 32φ	13.00	m			
	同上継手		1.00	式			
	支持金物		1.00	式			
	防露被膜		1.00	式			
	バルブBOX		1.00	個			
	ゲートバルブ	32A	1.00	個			
	スリーブ		1.00	式			
	研り穴明		1.00	式			
	根伐埋戻		1.00	式			
	配管工費		1.00	式			
	既存管分岐工事費 材工共		1.00	式			
	消耗品雑材		1.00	式			

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	【排水汚水通気設備工事】					
	塩化ビニル管	VU100 φ	40.00	m		
	塩化ビニル管	VU75 φ	20.00	m		
	塩化ビニル管	VU65 φ	3.00	m		
	塩化ビニル管	VU50 φ	15.00	m		
	同上継手		1.00	式		
	支持金物		1.00	式		
	小口径柵	100×150	4.00	組		
	ドルゴ通気口	50	2.00	個		
	スリーブインサート		1.00	式		
	研り穴明		1.00	式		
	根伐埋戻		1.00	式		
	配管工費		1.00	式		
	既存管分岐工事 材工共		1.00	式		
	下水道申請手続		1.00	式		
	消耗品雑材		1.00	式		

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	【衛生器具設備工事】					
	洋風便器	CS220B/SH220BF	8.00	台		
	普通便座	TC301	8.00	台		
	紙巻器	YH51R	9.00	個		
	小便器	UFH508CR/TG600PN	6.00	台		
	化粧鏡	YM4560A	6.00	枚		
	掃除用流し	SK322	2.00	台		
	自在水栓	13 泡末 T130AUN13C	6.00	個		
	全槽シンク		2.00	台		
	上記取付工費		1.00	式		
	消耗品雑材		1.00	式		
	【撤去工事】					
	給排水衛生設備撤去工工事費		1.00	式		
	1)-7 - 計					

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3)	リース料						
	本体リース料	3K×4K・1F	150.00	日			
	3) 一 計						

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	解体撤去工事					
A)	仮設及び準備工事	1.00	式			
B)	特別教室棟解体撤去工事					
B)-1	内装材撤去	1.00	式			
B)-2	家具撤去	1.00	式			
B)-3	産廃処理	1.00	式			
	B) ー 計					
C)	普通教室棟解体撤去工事(昇降口棟共)					
C)-1	内装材撤去	1.00	式			
C)-2	家具撤去	1.00	式			
C)-3	産廃処理	1.00	式			
	C) ー 計					
D)	給食棟解体撤去工事					
D)-1	内装材撤去	1.00	式			
D)-2	家具撤去	1.00	式			
D)-3	産廃処理	1.00	式			
	D) ー 計					
	2 ー 計					

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A)	仮設及び準備工事						
	養生費	延床面積	2,954.00	m2			
	仮設足場	天井高3.0m以内	2,763.00	m2			
	仮設足場	天井高3.0～5.0m以内	140.50	m2			昇降口・音楽室
	仮設足場	階段部足場高さ2F分	96.00	m2			
	仮設足場	ランルーム、ステージ足場	88.00	m2			
	仮設足場	2F部分搬出用棚足場 ショート共	2.00	ヶ所			管理棟・普通教室棟
	仮設資材 運搬費	延2954㎡	1.00	式			床面積にて算出
	解体時養生費	延2954㎡	1.00	式			床面積にて算出
	A) 一 計						

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B)	特別教室棟解体撤去工事						
B)-1	内装材撤去						
	床 ビニル貼り撤去		293.30	m2			
	床 ビニル長尺シート貼り撤去		884.50	m2			
	床 カーペット貼り撤去		46.10	m2			
	床 タイルカーペット撤去		84.00	m2			
	床 モザイクカーペット撤去	下地モルタル塗り共	54.20	m2			
	床 フローリング貼り撤去		20.80	m2			
	床 木床組撤去	ベニヤ t12.0+畳共	95.20	m2			
	巾木 ビニル巾木撤去	H100	453.00	m			
	巾木 木製巾木撤去	t30×H100	124.70	m			
	巾木 畳寄せ撤去		31.90	m			
	壁 木間仕切撤去	上張り材共	497.60	m2			
	壁 CB間仕切撤去	ラスモルタル共	137.50	m2			
	壁 RC間仕切撤去	仕上材共	31.60	m2			
	壁 クロス張り撤去	クロスのみ	43.40	m2			
	壁 有孔ベニヤ撤去	t=6.0	117.30	m2			
	壁 取合い カッター入れ		102.70	m			
	天井 フレキ撤去	t=4.0 下地LGS共	56.30	m2			
	天井 石膏ボード撤去	t=9.0 下地LGS共	284.90	m2			

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
天井 ジプトーン撤去	t=9.0 下地LGS共	1,021.70	m2			
天井 有孔パネ撤去	t=6.0 下地LGS共	13.30	m2			
天井 反射板撤去	t=4.0+6.0 パネ	70.70	m2			
天井 廻し縁撤去	塩ビ製	808.80	m			
<家具類・他撤去>						
(1階校務技師室)						
カーテン撤去	W2900×H2400	1.00	ヶ所			
(1階資料室)						
カーテン撤去	W7400×H2400	1.00	ヶ所			
木製カーテンボックス撤去	W180×H120 カーテンレール共	7.40	m			
板畳撤去	木下地組・畳共	6.70	m2			
上り框撤去	W60×H150	5.40	m			
(1階標本室)						
木製カーテンボックス撤去	W180×H120	7.30	m			
(1階理科室)						
床下点検口撤去	W100×D180 ステンレス製	2.00	ヶ所			
床下配管ヒット撤去	W300×L3000	1.00	ヶ所			
煙突夏蓋灰取出口撤去	2ヶ	1.00	式			

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
カーテン暗幕撤去	W4400×H2400	1.00	ヶ所			
カーテン暗幕撤去	W6500×H2400	1.00	ヶ所			
カーテンボックス撤去	W180×H120 カーテンレール共	10.90	m			
OHP取外し	L1900	1.00	m			
(1階理科準備室)						
カーテン撤去	W3100×H2400	1.00	ヶ所			
木製カーテンボックス	W180×H120 カーテンレール共	3.10	m			
(1階図工室)						
カーテン撤去	W6000×H2400	1.00	ヶ所			
木製カーテンボックス撤去	W180×H120 カーテンレール共	6.00	m			
床下点検口撤去	W400×D600	1.00	ヶ所			
ステンレス目地棒撤去	L8000	1.00	ヶ所			
煙突撤去	φ120 L1200	1.00	ヶ所			
煙突夏蓋灰取出口撤去	2ヶ	1.00	式			
(1階図工準備室)						
カーテン撤去	W6000×H500～2400	1.00	m			
木製カーテンボックス撤去	W180×H120 カーテンレール共	6.00	m			
(1階男女便所A)						
トイレブース撤去	t=40	13.90	m ²			
ライニング撤去	天板共	2.90	m ²			

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	化粧鏡撤去	W500×H600	2.00	ヶ所		
	和便器用穴スラブ撤去	3ヶ所	1.00	式		
	(1階事務室)					
	ブラインド撤去	W2800×H2400	1.00	ヶ所		
	木製カーテンボックス撤去	W180×H120	2.80	m		
	(1階校長室)					
	マンホール蓋撤去	W1100×H500×H1000 周囲カッター入共	1.00	ヶ所		
	木製スクリーン撤去	W2000×厚み100×H3050 化粧柱120×120共	1.00	ヶ所		
	額取付板撤去	L=3000×t60	1.00	ヶ所		
	木製カーテンボックス撤去	W180×H120	3.00	m		
	横型ブラインド撤去	W3000×H2400	1.00	ヶ所		
	(1階職員室)					
	煙突撤去	φ120 L=1000	1.00	ヶ所		
	煙突夏蓋灰取出口撤去	2ヶ	1.00	式		
	横型ブラインド撤去	W6200×H2400	1.00	ヶ所		
	木製カーテンボックス撤去	W180×H120	6.20	m		
	(1階印刷室)					
	横型ブラインド撤去	W3500×H2400	1.00	ヶ所		
	木製カーテンボックス撤去	W180×H120	3.50	m		

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(1階湯沸室)						
化粧鏡	W400×H500	1.00	ヶ所			
カーテン	W900×H2400	1.00	ヶ所			
木製カーテンボックス	W180×H120 カーテンレール共	0.90	m			
(1階会議室)						
カーテン撤去	W7100×H2400	1.00	ヶ所			
木製カーテンボックス撤去	W180×H120 カーテンレール共	7.10	m			
(1階保健室)						
シャワーブース撤去	W1420×D750×H2150 カーテンレール共	1.00	ヶ所			
ステンレス目地棒撤去	L=3700	1.00	ヶ所			
煙突撤去	φ120 L4500	1.00	ヶ所			
煙突夏蓋灰取出口撤去	2ヶ	1.00	式			
床下点検口撤去	450□	1.00	ヶ所			
押入撤去	仕上共 W1800×D900×H3050	1.00	式			
横型ブラインド撤去	W3000×H2400	1.00	ヶ所			
横型ブラインド撤去	W4200×H2400	1.00	ヶ所			
カーテン撤去	W1800×H3050	1.00	ヶ所			
木製カーテンボックス撤去	W180×H120 一部カーテンレール共	9.00	m			
吊りカーテンレール撤去	L=7700 カーテン共	1.00	ヶ所			

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(共通階段A・A')						
ステンスノスリップ 撤去		83.20	m			
外側手摺撤去	合成樹脂 φ50 支柱残し	31.20	m			
内側手摺撤去	合成樹脂 φ50 支持金物共	22.60	m			
(1階男女便所B)						
トイレース撤去	t=40	12.00	m ²			
ライング 撤去	天板共	2.90	m ²			
化粧鏡撤去	W500×H600	2.00	ヶ所			
和便器用穴スガ 撤去	2ヶ所	1.00	式			
(1階購買)						
売店ケース撤去	W2100×D500×H900	1.00	ヶ所			
売店ケース撤去	W2500×D500×H900	1.00	ヶ所			
棚撤去	W3600×D500×H1800	1.00	ヶ所			
スチールシャッター撤去	横引き W6000×H2100	1.00	ヶ所			
(2階図書室)						
煙突撤去	φ120 L4000	1.00	ヶ所			
煙突夏蓋灰取出口撤去	2ヶ	1.00	式			
横型ブラインド 撤去	W4700×H2400	1.00	ヶ所			
カーテン撤去	W6520×H2100	1.00	ヶ所			
カーテン撤去	W6600×H2100	1.00	ヶ所			

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木製カーテンボックス撤去	W180×H120 一部カーテンレール共	17.80	m			
(2階視聴覚室)						
床の間撤去	W7350×D800×H3050	1.00	ヶ所			
	スクリーン・スクリーンボックス 絞り丸太・地袋・框共					
踏込・上り框撤去	80×H150 L=6800	1.00	ヶ所			
座布団収納棚撤去	W1240×D620×H1880	1.00	ヶ所			
煙突夏蓋灰取出口撤去	2ヶ	1.00	式			
カーテン・暗幕撤去	W3350×H2400	1.00	ヶ所			
カーテン・暗幕撤去	W6300×H2400	3.00	ヶ所			
カーテン・暗幕撤去	W3700×H1800	1.00	ヶ所			
木製カーテンボックス	W180×H120 カーテンレール共	12.60	m			
(2階家庭科室)						
床下点検口撤去	W100×D180	1.00	ヶ所			
煙突夏蓋灰取出口撤去	2ヶ	1.00	式			
カーテン・暗幕撤去	W3100×H2400	1.00	式			
カーテン・暗幕撤去	W6500×H2400	1.00	式			
木製カーテンボックス	W180×H120 カーテンレール共	9.60	m			
白板取外し	W2700×H1200	1.00	ヶ所			
掲示板取外し	W2300×H1200	1.00	ヶ所			

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2階家庭科準備室)						
カーテン撤去	W3100×H2400	1.00	ヶ所			
木製カーテンボックス撤去	W180×H120 カーテンレール共	3.10	m			
(2階音楽室)						
ステージ撤去	床組、上り框、床仕上材共	15.00	m ²			
煙突撤去	φ120 L1400	1.00	ヶ所			
煙突夏蓋灰取出口撤去	2ヶ	1.00	式			
横型ブラインド撤去	W2700×H1800	1.00	ヶ所			
木製カーテンボックス撤去	W180×H120	14.00	m			
(2階音楽準備室)						
カーテン撤去	W5900×H500～2400	1.00	ヶ所			
木製カーテンボックス撤去	W180×H120	5.90	m			
(2階倉庫1)						
木製カーテンボックス撤去	W180×H120	2.90	m			
(2階児童会室)						
木製カーテンボックス撤去	W180×H120 カーテンレール共	7.30	m			
パーティション取外し	移動式 W3300×H1800	1.00	ヶ所			
(2階日本語教室)						
吊りカーテンレール撤去	L=4300 カーテン共	1.00	ヶ所			

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2階コンピュータ室)						
煙突夏蓋灰取出口撤去	6ヶ	1.00	式			
カーテン・暗幕撤去	W3400×H2400	1.00	ヶ所			
カーテン・暗幕撤去	W7400×H2400	1.00	ヶ所			
木製カーテンボックス撤去	W180×H120 カーテンレール共	10.80	m			
床下配管ヒット撤去	W300×L9000	1.00	ヶ所			
白板取外し	上下式 W2700×H1200	1.00	ヶ所			
上部暗幕撤去	W10600×H3050 カーテンレール共	1.00	ヶ所			
B)-1 ー 計						

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B)-2	家具撤去						
	F-1a：各室掃除用具入	600 x 400 x 1800 0.43m ³	9.00	ヶ所			
	F-1b：各室掃除用具入	650 x 450 x 1800 0.53m ³	2.00	ヶ所			
	F-1c：各室掃除用具入	600 x 450 x 1800 0.49m ³	4.00	ヶ所			
	F-5：IF事務室収納棚	1800 x 600 x 1800 1.94m ³	1.00	ヶ所			
	F-6a：IF校長室窓下収納	200 x 500 x 780 0.08m ³	1.00	ヶ所			
	F-6b：IF校長室窓下収納	2280 x 500 x 780 0.89m ³	1.00	ヶ所			
	F-7：IF職員室黒板下収納	5400 x 450 x 1000 2.43m ³	1.00	ヶ所			
	F-8：IF職員室窓下収納	4000 x 400 x 900 1.44m ³	1.00	ヶ所			
	F-9：IF職員室収納棚	4200 x 400 x 1800 3.02m ³	1.00	ヶ所			
	F-10：IF保健室収納棚	1800 x 600 x 2400 2.59m ³	1.00	ヶ所			
	F-11：IF保健室収納棚	1800 x 500 x 1800 12.42m ³	1.00	ヶ所			
	F-12：IF保健室収納棚	3100 x 500 x 800 1.24m ³	1.00	ヶ所			
	F-13：IF保健室収納棚	1600 x 410 x 810 0.53m ³	1.00	ヶ所		別途	既存再取付
	F-14：IF資料室展示棚	3600 x 600 x 900 1.94m ³	1.00	ヶ所			普通硝子・棚3段
	F-15：IF資料室展示棚	3530 x 600 x 1970 4.17m ³	1.00	ヶ所			普通硝子 片面Fix
	F-16a：IF資料室展示棚	1800 x 600 x 1800 1.94m ³	1.00	ヶ所			普通硝子 錠無し
	F-16b：IF資料室展示棚	2700*600*1800 2.92m ³	1.00	ヶ所			普通硝子・建具無し
	F-17：IF資料室展示棚	3000 x 600 x 1800 3.24m ³	1.00	ヶ所			普通硝子
	F-18a：IF教具室展示棚. オープン棚	3000 x 600 x 1800 3.24m ³	1.00	ヶ所			

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
F-18b: IF教具室展示棚. オープン棚	2700 x 600 x 1800 2.92m ³	1.00	ヶ所			
IF教具室 優勝カップ棚	1800x450x1800 1.46m ³	1.00	ヶ所			別途 既存再取付
F-18c: IF教具室展示棚. オープン棚	3000 x 600 x 1800 3.24m ³	1.00	ヶ所			
F-19: IF教具室展示棚. オープン棚	6975 x 6900 x 900 43.31m ³	1.00	ヶ所			
F-20: IF理科室教師用実験台	2400 x 900 x 850 1.62m ³	1.00	ヶ所			
F-21: IF理科室児童用実験台	3540 x 900 x 750 2.39m ³	6.00	ヶ所			別途 再取付塗装等補修工事
F-22: IF理科室収納棚	7200 x 500/530 x 1800 1.85m ³	1.00	ヶ所			別途 既存残留で施工
F-23: IF理科室流し台	3000x600x600/720 1.19m ³	1.00	ヶ所			
F-24: IF理科準備室収納棚	5394x380/500x1851 4.39m ³	1.00	ヶ所			
F-25: IF理科準備室準備室用実験台	2400x900x800 1.73m ³	1.00	ヶ所			
F-26: IF理科準備室収納棚	2977x450/600x1851 2.89m ³	1.00	ヶ所			
F-27: IF理科準備室オープン棚	3000x650x750 1.46m ³	1.00	ヶ所			
F-28: IF図工室流し台	6200x120/650x600/800 3.12m ³	1.00	ヶ所			
F-29: IF図工室教師用作業台	1800x900x800 1.3m ³	1.00	ヶ所			
F-30: IF図工室児童用作業台	1800x900x700 1.13m ³	6.00	ヶ所			
F-31: IF図工室収納棚	4500x500x1800 4.05m ³	1.00	ヶ所			
F-32: IF図工室糸鋸台	3600x830x600 1.89m ³	1.00	ヶ所			
F-33: IF図工準備室収納棚南側	5388x450x1851 4.49m ³	1.00	ヶ所			
F-34: IF図工準備室収納棚北側	2996x450x1851 2.5m ³	1.00	ヶ所			
F-35: IF図工準備室収納棚東側	1199x600x1850 1.33m ³	1.00	ヶ所			別途 既存再取付

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
F-36 : 1F図工室前廊下下足入れ	2990x360x1475 1.59m3	1.00	ヶ所			
F-41 : 1F放送室収納棚	2977x400x1851 2.2m3	1.00	ヶ所			
F-43 : 2F図書室カウンター	3050+1800x600x750/1350 4.66m3	1.00	ヶ所			
F-44a : 低書架北側	6514x380/500x1300 3.73m3	1.00	ヶ所			
F-44b : 低書架東側	6688x380/500x1300 3.81m3	1.00	ヶ所			
F-44c : 低書架南側	3544x380/500x1300 2.02m3	1.00	ヶ所			
F-44d : 低書架東側	6488x380/500x1300 3.71m3	1.00	ヶ所			
F-45 : 高書架西側	7200x370/500x1800 5.7m3	1.00	ヶ所			
F-46 : 2F相談室西側 収納	3300x450x1100 1.63m3	1.00	ヶ所			
F-47 : 2F視聴覚教室西側 収納	6690x600x800/1900 5.42m3	1.00	ヶ所			
F-48 : 2F家庭科教室北側 収納棚	3600x450/600x1900 3.59m3	1.00	ヶ所			
F-49 : 2F家庭科教室東側 収納棚	6090x450/600x800/1 2.88m3	1.00	ヶ所			別途 既存残留で施工
F-50 : 2F家庭科教室教師用調理台	2100x700x800 1.18m3	1.00	ヶ所			
F-51 : 2F家庭科教室児童用調理台	1800x900x700 1.13m3	6.00	ヶ所			
F-52 : 2F家庭科教室南側流し台	3000x120/600x720 1.43m3	1.00	ヶ所			
F-53 : 2F家庭科準備室西側 収納棚	4495x600x1851 4.99m3	1.00	ヶ所			別途 既存残留で施工
F-54 : 3F家庭科準備室東側 収納棚	2696x450x1851 2.24m3	1.00	ヶ所			
F-55 : 2F音楽室東側 収納棚	5400x500x1900 5.13m3	1.00	ヶ所			
F-56 : 2F音楽室西側 収納棚	1207x650/800x1800 1.58m3	1.00	ヶ所			
F-60 : 2F図書室西側カウンター	1800x4700x900 7.61m3	1.00	ヶ所			別途 既存カウンター使用

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
F-61 : IF保健室フトン棚	1665x845x2590 3.64m3	1.00	ヶ所			
B)-2 ー 計						

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B)-3	産廃処理					
	集積					
	がれき	27.76	m3			
	廃プラスチック	7.68	m3			
	廃木材	305.64	m3			木製家具類 (269m3) を含む
	ガラス	1.14	m3			
	廃石膏ボード	13.64	m3			
	アスベスト含有建材	2.10	m3			塩ビタイル 他
	繊維くず	3.56	m3			カーテン 暗幕類
	混合廃材	6.81	m3			
	鉄くず	0.99	t			
	非鉄金属	0.27	t			アルミサッシ
	運搬					
	がれき	27.76	m3			
	廃プラスチック	7.68	m3			
	廃木材	305.64	m3			木製家具類 (269m3) を含む
	ガラス	1.14	m3			
	廃石膏ボード	13.64	m3			
	アスベスト含有建材	2.10	m3			塩ビタイル 他
	繊維くず	3.56	m3			カーテン 暗幕類

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	混合廃材	6.81	m3			
	鉄くず	0.99	t			
	非鉄金属	アルミサッシ	0.27	t		
	処分					
	がれき	27.76	m3			
	廃プラスチック	7.68	m3			
	廃木材	木製家具類 (269m3x0.2) を含む	276.33	m3		
	ガラス	1.14	m3			
	廃石膏ボード	13.64	m3			
	アスベスト含有建材	塩ビタイル 他	2.10	m3		
	繊維くず	カーテン 暗幕類	3.56	m3		
	混合廃材		6.81	m3		
	鉄くず		0.99	t		
	非鉄金属	アルミサッシ	0.27	t		
	B)-3 ー 計					

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C)	普通教室棟解体撤去工事(昇降口棟共)						
C)-1	内装材撤去						
	床 ビニル系シート(長尺)	(下地珞珞共)	736.50	m2			
	床 ビニル系タイル	(下地珞珞共)		m2		別途	数量なし
	床 エポキシ塗床		122.00	m2			塗替え
	床 レンガタイル		125.00	m2			
	階段 ビニルタイル	蹴込、踏面	30.00	m2			アスベスト含む
	巾木 ビニル製		156.40	m			
	巾木 木製	H=100	219.00	m			
	階段 ノンスリップ	ステンレス製	94.00	m			
	床 ステンレス見切		16.00	m			
	壁 木製パーテーション	(ガラス戸共)	183.00	m2			
	壁 掲示板	貼付部	109.50	m2		別途	
	天井 軽天	LGS	853.00	m2			
	天井 有孔P.B・化粧板		788.20	m2			
	天井 フレキシブルボード0.P		65.00	m2			
	天井 廻り縁		516.00	m			
	普通教室 観察台	6500×500×400	6.00	台		別途	家具撤去に集計
	普通教室 ステンレス流し台	600×900×800	6.00	台		別途	家具撤去に集計

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通教室 背面ロッカー児童用	5000×850×400	6.00	台			別途 家具撤去に集計
普通教室 教師棚	2600×850×900	6.00	台			別途 家具撤去に集計
普通教室 掃除具入		6.00	台			別途 家具撤去に集計
普通教室 O.H.P		6.00	台			
木製カーテンボックス	120×150	48.00	m			
ストーブ 煙突蓋	φ120 ステンレス製	6.00	ヶ			
ストーブ 灰取出口	φ120 ステンレス製	6.00	ヶ			
廊下窓下幕板	集成材 25×250	120.00	m			
コート掛け	SUS	44.00	m			
壁 モルタル塗り A.E.P		135.00	m2			別途 塗替え
壁 杉板張り O.S.CL		33.20	m2			別途 塗替え
コンクリートブロック	t=150	34.00	m2			
補強鉄骨	C250×250	33.20	m			
コンクリートカッター		45.00	m			
床コンクリートスラブ 研り撤去	T150	9.10	m2			
トイレベース	H1800 t=40	119.20	m2			
天板テラゾーブロック	T25	13.10	m2			
昇降口壁 アピトンC.L	フローリング	12.00	m			別途 塗装のみ
玄関ホーチ床レンガタイル	研り撤去	125.00	m2			
玄関ホーチ内部床レンガタイル	洗浄	31.40	m2			別途

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	スノコ板	600×2000	1.00	枚			
	階段 壁モルタル塗り	AEP 塗替え	362.00	m2		別途	塗装のみ
	階段 鉄骨手摺	H1000	29.00	m			
	階段 段裏モルタル塗り	AEP	29.00	m2		別途	塗装のみ
	C)-1 ー 計						

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C)-2	家具撤去						
	F-2a：1F昇降口児童用下足入れ	1124 x 720 x 1500 1.22m ³	1.00	ヶ所			
	F-2b：1F昇降口児童用下足入れ	2248 x 360 x 1500 1.21m ³	1.00	ヶ所			
	F-2c：1F昇降口児童用下足入れ	2248 x 720 x 1500 2.43m ³	1.00	ヶ所			
	F-3：1F昇降口来客用下足入れ	2250 x 360 x 1500 1.22m ³	1.00	ヶ所			
	F-4：1F玄関教師用下足入れ	2400 x 370 x 1800 600 x 370 x 800 1.78m ³	1.00	ヶ所			
	普通教室棟 家具撤去						
	F-37：各階 普通教室黒板側窓下収納	2100x400/450x700 10.4m ³	6.00	ヶ所			
	F-38：1F 普通教室南側窓下収納	4278x450x550 1.54m ³	3.00	ヶ所			
	F-38：2F 普通教室南側窓下収納	5280x450x800 1.9m ³	3.00	ヶ所			
	F-39(a, b)：各階 普通教室背面ロッカー流し台	00 600 x 470 x 1800+4915 x 470 x	6.00	ヶ所			
	F-40：各階 湯汲場流し台	3250x120/530x560/670/850 0.73m ³	2.00	ヶ所			
	普通教室 観察台	6500×500×400	6.00	台			
	普通教室 スワイス流し台	600×900×800	6.00	台			
	普通教室 背面ロッカー児童用	5000×850×400	6.00	台			
	普通教室 教師棚	2600×850×900	6.00	台			
	普通教室 掃除具入	600 x 600 x 1800 (推定)	6.00	台			
	C)-2 一 計						

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C)-3	産廃処理					
	集積					
	がれき	140.57	m3			
	廃プラスチック	45.34	m3			
	廃木材	200.61	m3			木製家具類 (664m3) を含む
	ガラス	0.50	m3			アルミサッシ分別途
	廃石膏ボード	9.46	m3			
	アスベスト含有建材	0.39	m3			塩ビタイル 他
	繊維くず	0.00	m3			カーテン 暗幕類 0
	混合廃材	0.01	m3			
	鉄くず	21.62	t			
	非鉄金属	1.12	t			アルミサッシ分別途
	運搬					
	がれき	140.57	m3			
	廃プラスチック	45.34	m3			
	廃木材	200.61	m3			木製家具類 (664m3) を含む
	ガラス	3.27	m3			
	廃石膏ボード	9.46	m3			
	アスベスト含有建材	0.39	m3			塩ビタイル 他
	繊維くず	0.00	m3			カーテン 暗幕類 0

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	混合廃材	0.01	m3			
	鉄くず	21.62	t			
	非鉄金属	アルミサッシ	1.12	t		
	処分					
	がれき	140.57	m3			
	廃プラスチック	45.34	m3			
	廃木材	木製家具類 (664m3x0.2) を含む	89.81	m3		
	ガラス	3.27	m3			
	廃石膏ボード	9.46	m3			
	アスベスト含有建材	塩ビタイル 他	0.39	m3		
	繊維くず	カーテン 暗幕類	0.00	m3		0
	混合廃材		0.01	m3		
	鉄くず		21.62	t		
	非鉄金属	アルミサッシ	1.12	t		
	c)-3 ー 計					

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
D)	給食棟解体撤去工事						
D)-1	内装材撤去						
	床 コンクリートスラブ 研り 撤去	t=150m/m	101.00	m2			
	モルタル撤去モザイクタイル共		82.00	m2			
	コンクリートカッター		58.00	m			
	土間コンクリート	t=120	7.80	m2			
	ビニル系タイル		240.10	m2			アスベスト処理共
	木製床組	H250	4.50	m2			
	畳		3.00	帖			
	巾木 ビニル巾木	H=100	46.30	m			
	ピットグレチング	W=200	16.50	m			
	壁軽量鉄骨	LGS W=100	11.50	m2			
	壁フレキシブルボード	t=5.0	23.00	m2			
	壁モルタル塗り	V.P	32.20	m2			
	天井 軽天下地	LGS	94.00	m2			
	天井 フレキシブルボード		94.00	m2			
	天井 廻り縁		53.00	m2			
	アコーデオンカーテン	900×2000	1.00	ヶ所			
	木製建具 枠共	2600×2000	1.00	ヶ所			
	配膳棚 アルミ建具共	1900×1700	1.00	ヶ所			別途 家具集計に

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
D)-2	家具撤去						
	F-57 : 1FオープニングルームF-42の両側	900x600x1850 1m3	2.00	ヶ所			
	F-58a : 1F調理室配膳棚	1660x750x2160 2.69m3	3.00	ヶ所			
	F-58b : 1F調理室配膳棚	1515x750x2575 2.93m3	1.00	ヶ所			
	F-59 : 1F調理室掃除用具入	600x400x1800 0.43m3	1.00	ヶ所			
	配膳棚 アルミ建具共	1900×1700	1.00	ヶ所			
	配膳棚 アルミ建具共	2020×1700	1.00	ヶ所			
	配膳棚 アルミ建具共	1520×1700	1.00	ヶ所			
	配膳棚 アルミ建具共	1500×1700	1.00	ヶ所			
	D)-2 ー 計						

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
D)-3	産廃処理						
	集積						
	がれき		16.50	m3			
	廃プラスチック		15.15	m3			
	廃木材	木製家具類 (25.2m3) を含む	26.37	m3			
	ガラス		1.06	m3			
	廃石膏ボード		1.73	m3			
	アスベスト含有建材	塩ビタイル 他	1.94	m3			
	繊維くず	カーテン 暗幕類	0.00	m3			
	混合廃材		2.95	m3			
	鉄くず		3.66	t			
	非鉄金属		0.25	t			
	運搬						
	がれき		16.50	m3			
	廃プラスチック		15.15	m3			
	廃木材	木製家具類 (25.2m3) を含む	26.37	m3			
	ガラス		1.06	m3			
	廃石膏ボード		1.73	m3			
	アスベスト含有建材	塩ビタイル 他	1.94	m3			
	繊維くず	カーテン 暗幕類	0.00	m3			0

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	混合廃材	2.95	m3			
	鉄くず	3.66	t			
	非鉄金属	アルミサッシ	0.25	t		
	処分					
	がれき	16.50	m3			
	廃プラスチック	15.15	m3			
	廃木材	木製家具類 (25.2m3x0.2) を含む	6.19	m3		
	ガラス	1.06	m3			
	廃石膏ボード	1.73	m3			
	アスベスト含有建材	塩ビタイル 他	1.94	m3		
	繊維くず	カーテン 暗幕類	0.00	m3		0
	混合廃材		2.95	m3		
	鉄くず		3.66	t		
	非鉄金属	アルミサッシ	0.25	t		
	D)-3 - 計					

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	コンクリート工事(型枠・鉄筋含む)						
	男女生徒用便所床コンクリート穴埋	750×450	15.00	ヶ所			
		樹脂アンカーD10 型枠500×900					
		コンクリート FC21 S15					
	厨房土間コンクリート打ち	t150m/m	30.50	m2			
	厨房シンダーコンクリート打ち	t150m/m	19.06	m2			
	3 ー 計						

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	擬石及びタイル工事					
	男子便所タイル	30×550×1800	2.00	ヶ所		
	男子便所タイル	30×550×4000	1.00	ヶ所		
	男子便所タイル	30×550×2600	1.00	ヶ所		
	面台テラゾーブロック	25×120×800	2.00	ヶ所		
	面台テラゾーブロック	25×120×600	1.00	ヶ所		
	面台テラゾーブロック	25×120×1800	2.00	ヶ所		
	レガタイル貼り	不陸調整共	136.00	m ²		
	レガタイル洗淨		36.00	m ²		
	4 ー 計					

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	木工事						
	木・床組	105×105×@910. 45×60@303 耐水合板t12共	12.30	m2			
	壁・木軸組	120×120. 30×120@455. 18×455 両面	194.50	m2			H3600程度
	壁・木下地	縦60×40 @600 横40×36 @455	112.70	m2			
	巾木木製	H=100 18×100	190.20	m			柵程度
	天井廻り縁	25×40	118.10	m			柵程度
	額縁	25×60	134.00	m			柵程度
	壁見切縁	25×60	165.00	m			柵程度
	ランチルーム配膳棚	L1700～2000 W8.00 4段	4.00	ヶ所			ステンレス貼りは別途
	木見切	25×25×60～75	28.00	m			柵程度
	倉庫、棚	W1200×D900×H3050	1.00	ヶ所			ヒノキ特1
		棚、ラワン合板 t=12.0m/m					
	6 - 計						

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	金属工事						
	〈管理棟〉						
	【1F】						
	事務室						
	化粧鏡	TOTO：耐食鏡YM4560FW 角型 W=450 H=500	1.00	ヶ所			
	校長室						
	段差解消金物	SUS HL t=1.5曲げ加工 糸尺10+55+10+45+10 L=1000	1.00	ヶ所			
	職員室						
	煙突・灰取り出し口跡塞ぎ	ホントテ鋼板 t=3.2 250角 止め塗装迄	2.00	ヶ所			※ビス固定程度
	段差解消金物	SUS HL t=1.5曲げ加工 糸尺10+55+10+45+10 L=1900	2.00	ヶ所			
	ビクチャレール	TOSO：T-3N 天井先付け T/TCフック共(1mあたり1ヶ)	3.20	m			
	保健室						
	洗濯機パン	洗濯機パン、縦引き排水トラップ ジャバラ ホース共	1.00	ヶ所			
	カーテンレール	TOSOニューリブ シングル L=5200 天井固定用伸縮棒付き 専用ランナー付き	1.00	ヶ所			
	カーテンレール	TOSOニューリブシングル L=900+1500 天井固定用伸縮棒付き 専用ランナー付き	1.00	ヶ所			
	床点検口	カネウチ：MAEO-P-450 450角 SUS目地 一般型 Pタイル用 枠共	1.00	ヶ所			
	SUS目地棒	SUS HL F B6*20 L=1000+1800+1000	1.00	ヶ所			
	煙突・灰取り出し口跡塞ぎ	ホントテ鋼板 t=3.2 250角 止め塗装迄	2.00	ヶ所			※ビス固定程度

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
資料室						
段差解消金物	SUS HL t=1.5曲げ加工 糸尺10+25+10+45+10 L=1900 段差+15	1.00	ヶ所			
標本室						
段差解消金物	SUS HL t=1.5曲げ加工 糸尺10+25+10+45+10 L=1900 段差+15	1.00	ヶ所			
理科室						
煙突・灰取り出し口跡塞ぎ	ホンテ鋼板 t=3.2 250角 止め塗装迄	2.00	ヶ所			※ビス固定程度
図工室						
SUS目地棒	SUS HL FB6*20 L=7500+200	1.00	ヶ所			
煙突・灰取り出し口跡塞ぎ	ホンテ鋼板 t=3.2 250角 止め塗装迄	2.00	ヶ所			※ビス固定程度
床下点検口	カネワ: MAEO-P-400*600 SUS目地 一般型 P丸用 枠共	1.00	ヶ所			
男・女便所A(生徒用)						
化粧鏡	TOTO: 耐食鏡YM4560FW 角型 W=450 H=500	2.00	ヶ所			
男・女便所B(職員用)						
化粧鏡	TOTO: 耐食鏡YM4560FW 角型 W=450 H=500	2.00	ヶ所			
【2F】						
図書室						
煙突・灰取り出し口跡塞ぎ	ホンテ鋼板 t=3.2 250角 止め塗装迄	1.00	ヶ所			※ビス固定程度
段差解消金物	糸尺10+25+10+45+10 L=1900 段差+15	2.00	ヶ所			
視聴覚室						

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
夏蓋・灰取り出し口跡塞ぎ	ホ`ンテ`鋼板 t=3.2 250角 止`め塗装迄	1.00	ヶ所			※ヒ`ス固定程度
段差解消金物	糸尺10+25+10+45+10 L=1900 段差 +15	1.00	ヶ所			
化粧鏡	TOTO：耐食鏡YM3045F 角型 W=300 H=450	2.00	ヶ所			
ヒ`クチャ`レール	TOSO：T-3N 天井先付け T/TCフック共(1mあたり1ヶ)	6.60	m			
家庭科室						
煙突・灰取り出し口跡塞ぎ	ホ`ンテ`鋼板 t=3.2 250角 止`め塗装迄	2.00	ヶ所			※ヒ`ス固定程度
床下点検口	枠共(SF15B) SUS把手 1ヶ付き	1.00	ヶ所			
音楽室						
煙突・灰取り出し口跡塞ぎ	ホ`ンテ`鋼板 t=3.2 250角 止`め塗装迄	2.00	ヶ所			※ヒ`ス固定程度
日本語教室						
段差解消金物	糸尺10+25+10+45+10 L=1900 段差 +15	2.00	ヶ所			
相談室1						
夏蓋・灰取り出し口跡塞ぎ	ホ`ンテ`鋼板 t=3.2 250角 止`め塗装迄	3.00	ヶ所			※ヒ`ス固定程度
【共通】						
階段A、A'						
SUSノンスリップ	ナ工業：NSP-35S SUS製 フラットエンド 規格色 W=1450x26段	37.70	m			
ヒ`クチャ`レール	TOSO：T-3N 天井先付け T/TCフック共(1mあたり1ヶ)	23.00	m			
手摺	ナ工業：ヒ`ニロン O-34V 樹脂被 覆タイプ 34φ	14.50	m			
廊下						
ヒ`クチャ`レール	TOSO：T-3N 天井先付け T/TCフック共(1mあたり1ヶ)	19.10	m			

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
〈普通教室棟〉						
【共通】						
普通教室(6ヶ所)						
SUS目地棒	SUS HL FB6*20 L=1000+1200	6.00	ヶ所			
段差解消金物	SUS HL t=1.5曲げ加工 糸尺10+25+10+45+10 L=1900	12.00	ヶ所			
煙突・灰取り出し口跡塞ぎ	ホソテ鋼板 t=3.2 250角 サビ止め塗装迄	12.00	ヶ所			※ビス固定程度
ビクチャールール	TOSO: T-3N 天井先付 T/TCフック共(1mあたり1ヶ)	6.00	ヶ所			
階段B、B'						
SUSノンスリップ	ナカ工業: NSP-35S SUS製 フ ラットエンド	37.70	m			
手摺	ナカ工業: ビニロン O-34V 樹脂被 覆タイプ 34φ	14.50	m			
1F廊下						
既製コート掛け	ACE: SUS玉付回転フックTK-45F	127.00	ヶ			
〈昇降口棟〉						
【1F】						
昇降口						
スロープ自立手摺	SUS HL 34φ H=850	1.00	m			
男子便所C(生徒用)						
化粧鏡	TOTO: 耐食鏡YM3045F 角型 W=300 H=450	2.00	ヶ所			
雑巾掛け	沓摺 40*20	2.20	m			
女子便所C(生徒用)						

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
化粧鏡	TOTO：耐食鏡YM3045F 角型 W=300 H=450	2.00	ヶ所			
雑巾掛け	沓摺 40*20	2.20	m			
多目的便所(男女共通)						
化粧鏡	TOTO：耐食鏡YM3045F 角型 W=300 H=450	2.00	ヶ所			
SUS L型手摺	TOTO：T113BL11 SUS製 34φ L=700+700 H=230	2.00	ヶ所			
SUS 上下自在手摺	TOTO：T113HK7R SUS製 34φ L=700	2.00	ヶ所			
〈給食棟〉						
【1F】						
ホープンルーム(ランチルーム)						
アルミ庇	タイプ：RS-K型 規格色 D=600 L=3500	1.00	ヶ所			
厨房						
シンク前SUS水切り金物	ライニング甲板 SUS HL t= L=600 D=200 左小口共	1.00	ヶ所			
排水溝グレーチング	SUS製 細目 ノンスリップ W=250 溝幅 200	11.50	m			
集水柵グレーチング	SUS製 細目 ノンスリップ 450角 コ 付き	4.00	ヶ所			
	バスケット共(370*370*100 把手付き)					
軽量天井下地	19型 L<1500	2,630.10	m2			
斜天・軽量天井下地	19型 L<1500	276.50	m2			
斜天・軽量天井下地	19型 1500<L<3000	15.00	m2			
天井 振れ止め 1段		15.00	m2			

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	下り天井 軽量天井下地19型	H450×D700	11.90	m		
	下り天井 軽量天井下地19型	H500×D700	10.80	m		
	準耐火壁 軽量間仕切下地	W90 @303(PT部分・上部共)	329.10	m ²		
	準耐火壁 開口補強	W90	307.80	m		
	軽量間仕切下地	W65 @303	82.50	m ²		
	軽量間仕切下地	W65 @455	101.50	m ²		
	開口補強	W65	45.20	m		
	外壁廻りフカシ壁 軽量間仕切下地	W65 @303	13.00	m ²		
	軽量間仕切下地	W100 @455	190.50	m ²		
	軽量間仕切下地	W100 @303	56.50	m ²		
	開口補強	W100	123.90	m		
	階段壁 手摺 軽量間仕切下地	W65	22.50	m ²		
	ライニング 軽量間仕切下地	W65 H=800	3.50	m		
	ライニング 軽量間仕切下地	W65 H=900	6.00	m		
	ライニング 軽量間仕切下地	W65 H=1000	3.70	m		
	ライニング 軽量間仕切下地	W65 H=1200	6.80	m		
	ライニング 軽量間仕切下地	W65 H=1300	4.30	m		
	日配庫上部 軽量間仕切下地	W100	6.30	m ²		
	巾木押え金物		178.10	m		

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	左官工事					
	既存床モルタル補修	薄塗り程度 5m/m以下 50%程度	2,153.40	m2		
	サッシ廻りモルタル詰	新規建具のみ	30.40	m		
	壁モルタル補修		174.30	m2		
	梁型補修	H200×W200	21.60	m		
	モルタル仕上げ	薄塗金ゴテ3.0m/m (既存モルタル塗りのまま)	408.00	m2		
	8 ー 計					

	種 類	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(改修)						
1)	既存改修の建具						
	A2 FIX(6)両引分手動ハガー戸	W5140 x H2620	1.00	ヶ所			
	A3 引違窓(2)FIX(3/パネ付*1)	W4200×H2600	1.00	〃		残留	フィルム貼
	A4-1 引違(2)FIX(2) 両開腰 パネ付(1)	W4240×H2600	1.00	〃			
	A4 引違窓(2)FIX(1)	W4300×H1600	4.00	〃		残留	フィルム貼
	A8-2 両袖片引窓	W3220×H1800	1.00	〃		残留	断熱パネル
	A8 両袖片引(1)FIX(1)	W3220×H1800	2.00	〃			
	A11 引違窓(4)FIX(4)	W8750×H1600	1.00	〃		残留	フィルム貼
	A12 引違窓(2)FIX(2)	W4800×H1800	1.00	〃			
	A13 排煙外倒(4)引違窓(2)FIX (4) 開閉器	W4300×H3800	1.00	〃			フィルム貼
	A13-A 排煙外倒(4)引違窓(1) FIX(6) 開閉器	W4075×H3800	1.00	〃			フィルム貼
	A13-B 排煙外倒(4)引違窓(1) FIX(6) 開閉器	W4300×H3800	1.00	〃			フィルム貼
	A14 FIX(3)引分手動ハガー戸 (1)	W3600×H2575	1.00	〃			
	A15 FIX(1)片開かまちドア(1)	W800×H2600	2.00	〃		0	フィルム貼
	A15-A FIX(1)片開かまちドア (1)	W800×H2600	2.00	〃		0	フィルム貼
	A16 FIX(6)引違窓(1)	W3810×H3025	3.00	〃			
	A16-A FIX(4)引違窓(1) 片開 かまちドア(1)	W3810×H3025	3.00	〃			
	A17 FIX(1)2重片引手動ハガー 戸(1)	W1600×H2575	1.00	〃			
	A18 引違窓(2)FIX(1)	W4075×H1600	6.00	ヶ所		残留	フィルム貼

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A19 FIX	W1135×H1600	1.00	〃		残留	フィルム貼
A20 引違窓(1)FIX(1)	W2320×H2600	2.00	〃		残留	フィルム貼
A21 FIX(2)	W1160×H2600	1.00	〃		残留	フィルム貼
A22 排煙内倒(3) フック棒+網戸	W2390×H2600	4.00	〃			フィルム貼
A23 排煙外倒(5)FIX(1)引違戸(2)	W4900×H2600	2.00	〃		残留	フィルム貼
A24 FIX(8)両開かまちドア(2)	W4900×H2750	1.00	〃		残留	フィルム貼
A25 FIX(1)2重片引手動ハガー戸(1)	W2750×H2600	1.00	〃			
A26 排煙外倒(4)FIX(4)開閉器+網戸	W5690×H2225	1.00	〃			フィルム貼
A26-A 排煙外倒(4)FIX(4)+開閉器	W5690×H2225	2.00	〃			フィルム貼
A27 FIX(1)引違窓(1)片開かまちドア(1) DC	W2670×H3025	1.00	〃			フィルム貼
A28 引違窓(3)開閉器	W5540×H925	1.00	〃			フィルム貼
A29 引違窓(3)FIX(3)	W5690×H2225	1.00	〃			
A30 引違窓(2)FIX(3)	W4070×H2225	1.00	〃			
A30-01 (A-30') FIX(1)2重片引手動ハガー戸(1)	W2365×H3050	1.00	〃			
A30-1 引違窓(2)FIX(5)2重片引手動ハガー戸	W7020×H3050	1.00	〃			
A30-1A 引違窓(2)FIX(5)2重片引手動ハガー戸	W7020×H3050	1.00	〃			
A31 引違窓(2)FIX(4)両開かまちドア(1)	W6140×H3050	2.00	〃			
A32 引違窓(3)FIX(5)	W6140×H2225	3.00	〃			
A32-1 (A-32') 引違窓(3)FIX(5)	W5960×H2225	1.00	ヶ所			
A32-A 引違窓(2)FIX(6)	W6140×H2225	1.00	〃			

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A32-1 排煙外倒(4)引違窓(2) FIX(4)	W5910×H2225	1.00	〃			
A33 排煙外倒(5)引違窓(3)FIX (1)	W6140×H2225	1.00	〃			
A34 FIX(3)片開戸(1)	W2240×H2600	4.00	〃		残留	フィルム貼
A35 FIX(1)換気突出し窓(1)	W800×H1600	6.00	〃		残留	フィルム貼
A36 引違窓(4)FIX(4)網戸 x 2	W7300×H1600	3.00	〃			網戸のみ
A36-1 引違窓(4)FIX(4)	W7300×H1600	3.00	〃			
A37 引違窓(2)	W2860×H1600	1.00	〃		残留	フィルム貼
A37-1 引違窓(2)	W2860×H1600	1.00	〃		残留	フィルム貼
A38 FIX(1)2重片引手動ハンカ ー戸(1)	W2260×H3050	1.00	〃			
A39 引違窓	W1600×H1600	1.00	〃		0	フィルム貼
A40 排煙外倒(4)FIX(4)開閉器 +網戸	W4300×H2600	3.00	〃			フィルム貼
A42 引違窓(2)FIX(7)	W4380×H2225	6.00	〃			
A44 FIX(1)2重片引手動ハンカ ー戸(1)	W2260×H3050	1.00	〃			
A45 FIX(5)	W4725×H1600	2.00	〃		残留	フィルム貼
A46 引違窓(1)FIX(1)	W2670×H1600	1.00	〃		残留	フィルム貼
A47 引違窓(3)	W5540×H1600	1.00	〃			
A48 引違窓(2)	W3324×H1600	1.00	〃			フィルム貼
A69 FIX(1)親子開きフッシュドア (額付)	W980×H2600	1.00	ヶ所			
SS2 FIX(6)両引分け手動ハン カー戸(1)	W5371×H2620	1.00	ヶ所			

	種 類	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(改修)						
2)	天窓部アルミパネル						
	A43 アルミ平板3.0 t	800 x 1200	1.00	ヶ所			
	2) 一 計						

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(改修)					
3)	既存建具取付網戸					
	A3 可動網戸ステンレス+網戸補助	800 x 1600	1.00	枚		
	A4 可動網戸ステンレス+網戸補助	800 x 1600	8.00	〃		
	A8-2 可動網戸	800 x 1800	2.00	〃		残留
	A11可動網戸ステンレス	800 x 1600	4.00	〃		残留
	A13可動網戸ステンレス+網戸補助	1000 x 2000	2.00	〃		
	A13-A可動網戸ステンレス+網戸補助	1000 x 2000	1.00	〃		
	A13-可動網戸ステンレス+網戸補助	1000 x 2000	1.00	〃		
	A18可動網戸ステンレス+網戸補助	800 x 1600	4.00	〃		
	A26個体網戸ステンレス	872x325 x 4	1.00	ヶ所		
	A26A個体網戸ステンレス	872x326 x 4	2.00	〃		
	A27可動網戸ステンレス+網戸補助		1.00	枚		
	A28可動網戸ステンレス+網戸補助	900x925	3.00	ヶ所		
	A36可動網戸ステンレス+網戸補助	770x1600	6.00	〃		
	A35内開き網戸ステンレス	800 x 800	6.00	〃		
	A39可動網戸ステンレス+網戸補助	800 x 1600	1.00	〃		
	A46可動網戸ステンレス+網戸補助	900 x 1600	1.00	〃		
	A47可動網戸ステンレス+網戸補助	900 x 1600	3.00	〃		
	運送費・取付費		1.00	式		

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(改修)					
4)	既存建具取付パネル					
	A8-2断熱パネル (両袖片引窓全面)	3220 x 1800	1.00	ヶ所		
	A13断熱パネル (丸孔加工*1)	400 x 800	2.00	〃		
	A13-A断熱パネル (丸孔加工*1)	400 x 800	1.00	〃		
	A13-B断熱パネル (丸孔加工*1)	400 x 800	1.00	〃		
	A20腰断熱パネル(2)	1160x750	4.00	〃		
	A21腰断熱パネル(2)	1160x750	1.00	〃		
	A27断熱パネル (丸孔加工*1)	800 x 925	1.00	〃		
	運送費・取付費		1.00	式		
	4) 一 計					

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(改修)					
5)	既存建具取付パネル					
	A13パネル組込用堅骨	2.00	枚			
	A13-Aパネル組込用堅骨	1.00	〃			
	A-13Bパネル組込用堅骨	1.00	〃			
	運送費・取付費	1.00	式			
	5) 一 計					

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(新設)					
6)	アルミニウム製建具					
	A8-1 FIX(2)4枚引違戸(1)	1.00	ヶ所			
	A60 引違カウンター窓	1.00	〃			
	A68 FIX(7)片引手ハンガーか まち戸(1)	1.00	〃			
	A70 片開かまちドア+DC	1.00	〃			
	A71片開腰パネルドア(ガラリ 付)+DC	1.00	〃			
	A72片引込み手動ハンガーか まち戸(1)	1.00	〃			
	運送費・取付費	1.00	式			
	6) 一 計					

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(新設)						
7)	既製アルミ型材庇						
	A8-1 既製アルミ型材庇(D=600)	W3220	ヶ所	1			
	運送費・取付費		式	1			
	7) 一 計						

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(新設)					
8)	住宅サッシ					
	A36プラメイクE2引違窓(4)	7300 x 1600	ヶ所	3		
	A61プラメイクE2引違窓	1800x1200	〃	2		
	A62-1プラメイクE2引違窓(3)	6165x2250	〃	1		
	A62-1プラメイクE2引違窓(4)	6390x2250	〃	1		
	A63マティオS単体サッシ半外引違窓	1615 x 1400	〃	3		
	A64マティオS単体サッシ半外引違窓	1280 x 1400	〃	1		
	A65マティオS単体サッシ半外引違窓	1615 x (1400+600)	〃	3		
	A66マティオS単体サッシ半外引違窓	1280 x (1400+600)	〃	1		
	運搬費・取付費		1.00	式		
	8) 一 計					

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	学校間仕切					
	SPS1 1F校長室	W2600×H2600	1.00	ヶ所		
	SPS2 1F職員室	W7200×H2600	1.00	ヶ所		
	SPS3 1F印刷室	W4725×H2600	1.00	ヶ所		
	SPS4 1F保健室	W6600×H2600	1.00	ヶ所		
	SPS5 1F保健室-準備室	W6600×H2600	1.00	ヶ所		
	SPS6 1F理科室	W6600×H2600	1.00	ヶ所		
	SPS7 1F保健室	W4705×H2600	1.00	ヶ所		
	SPS8 1F教具室-資料室-校務技師室	W19335×H2600	1.00	ヶ所		
	SPS10 1・2F普通教室1	W8690×H2600	2.00	ヶ所		
	SPS11 1・2F普通教室2・3	W8780×H2600	4.00	ヶ所		
	SPS12 2Fコンピューター室	W10090×H2600	1.00	ヶ所		
	SPS13 2F日本語教室-児童会室-倉庫	W9905×H2600	1.00	ヶ所		
	SPS14 2F視聴覚室	W6600×H2600	1.00	ヶ所		
	SPS15 2F視聴覚室	W6300×H2600	1.00	ヶ所		
	SPS16 2F家庭科教室	W6400×H2600	1.00	ヶ所		
	SPS17 2F準備室-家庭科教室	W6400×H2600	1.00	ヶ所		
	SPS18 2F図書室	W1270×H3000	1.00	ヶ所		
	工事費・搬入費					

	種 類	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	木製建具						
	WD-1 片開き練付ﾊﾞﾆﾔFD(額入り)	850×2000×40	1.00	ヶ所			
	WD-2 片開き練付ﾊﾞﾆﾔFD	750×1950×40	1.00	ヶ所			
	WD-3 片開き練付ﾊﾞﾆﾔFD	850×2000×40	1.00	ヶ所			
	WD-4 引違ﾊﾞﾆﾔFD	1725×2000×40	1.00	ヶ所			
	WD-5 引違ﾊﾞﾆﾔFD(ｶﾞﾗﾘ付き)	1725×2000×40	4.00	ヶ所			
	WD-6 片開きﾊﾞﾆﾔFD	700×1950×40	4.00	ヶ所			
	WD-7 片開きﾊﾞﾆﾔFD	850×1950×40	2.00	ヶ所			
	WD-8 片開きﾊﾞﾆﾔFD	850×1950×60	3.00	ヶ所			
	WD-9 片開きﾊﾞﾆﾔFD	750×2000×40	1.00	ヶ所			
	WD-10 引違ﾊﾞﾆﾔFD	1725×2000×40	1.00	ヶ所			
	WD-11 4枚引違ﾊﾞﾆﾔFD	3600×2000×40	1.00	ヶ所			
	WD-12 片開きﾏﾗﾐﾝ化粧板FD	750×2000×40	1.00	ヶ所			
	WD-13 片開きﾏﾗﾐﾝ化粧板FD(戸袋引込)	870×2000×40	2.00	ヶ所			
	WD-14 片開きﾏﾗﾐﾝ化粧板FD(3枚引戸)	2400×2350×40	1.00	ヶ所			
	WD-15 片開きﾏﾗﾐﾝ化粧板FD(ﾊﾝｶﾞｰ戸)	870×2000×40	2.00	ヶ所			
	11 ー 計						

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1)	一般建具						
	透明フロート 5ミリ	4.45㎡以下	16.17	㎡			
	透明フロート 6ミリ	200 x 700	2.00	枚			
	透明フロート 7ミリ	400 x 700	1.00	〃			
	強化ガラス透明 5	2.00㎡以下	7.28	㎡			
	複層ガラス 強化5+A12+FL5	4.00㎡以下	19.28	㎡			
	複層ガラス 強化5+A12+FL5	2.00㎡以下	34.55	㎡			
	Low-E複層ガラス 強化5 LowE5+A12+	4.00㎡以下	4.68	㎡			
	Low-E複層ガラス 強化5 LowE5+A12+	2.00㎡以下	325.11	㎡			
	Low-E複層ガラス 強化6 LowE5+A12+	800 x 355	6.00	枚			
	Low-E複層ガラス 強化7 LowE5+A12+	330 x 355	6.00	〃			
	Low-E複層ガラス 強化8 LowE5+A12+	430 x 355	1.00	〃			
	運搬取付費		1.00	式			
	1) 一 計						

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2)	トップライト						
	シリコン10 x 10		36.48	m			
	A-51飛散防止フィルム貼	2ヶ所	12.42	m ²			
	運搬費		1.00	式			
	2) 一 計						

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4)	スチールパーテーション	SPS1~8・SPS10~13・SPS15~18					
	強化ガラス(透明) 4ミリ	2.00㎡以下	78.15	㎡			
	シリコン 6x6		955.97	m			
	運搬費			式			
	4) 一 計						

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5)	硝子入替え					
	A-49 透明フロート 5ミリ	1900 x 550 4枚	4.20	m ²		
	透明フロート 5ミリ	950 x 1000 4枚	6.84	〃		
	透明フロート 5ミリ	4.45m ² 以下	11.04	m ²		
	既存硝子撤去・片付け		11.04	〃		
	シール撤去・清掃・施工		83.20	m		
	運搬費		1.00	式		
	5) 一 計					

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7)	断熱フィルム貼り					
	断熱フィルム (3M:Low-E70)	303.07	m ²			
	アルミパネル (支給品) 施工	3.82	〃			
	シリコン 8x8	53.10	m			
	運搬費	1.00	式			
	7) 一 計					

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	内装工事						
	天井 GB-Rt9.5		30.00	m2			
	天井 GB-Dt9.5		327.60	m2			
	天井 GB-Dt9.5 *鉄骨直張		6.30	m2			
	天井 有孔GB-Dt9.5		1,594.50	m2			
	天井 GB-Rt9.5+DRt12		464.20	m2			
	天井 ケイカル板t6.0 目透貼		119.50	m2			
	天井 ケイカル板t6.0 厨房		85.40	m2			
	天井 フレキシブルボード t4.0 目透貼		9.00	m2			
	斜天 有孔GB-Dt9.5		60.50	m2			
	斜天 GB-Rt9.5+DRt12		67.50	m2			
	斜天 GB-Rt9.5+DR(リブ付)t15	*ボード-DR12	163.50	m2			
	下り天井 GB-Rt9.5	H450×D700	11.90	m2			
	下り天井 石膏ボード t9.5	H500×D700	10.80	m2			
	下り天井見切り 塩ビ		11.90	m2			
	日配庫上部 GB-Rt12.5		6.30	m			
	廻縁 塩ビコ型 6mm		198.10	m			
	廻縁 塩ビコ型 9mm		1,212.40	m			
	廻縁 塩ビコ型 12mm		348.90	m			
	壁 石膏ボード	t9.5+12.5(廊下側)/石膏ボード t12.5(教室側)	329.10	m2			

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	壁 石膏ボード	t12.5	109.30	m2			
	壁 石膏ボード	t9.5+12.5	396.80	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5	120.80	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5+9.5	40.80	m2			
	壁 石膏ボード	t12.5 GL工法(外壁廻り断熱材吹付面)	542.20	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 GL工法(外壁廻り断熱材吹付面)	53.50	m2			
	壁 石膏ボード	t12.5 GL工法	63.60	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 GL工法	255.10	m2			
	壁 石膏ボード t12.5	(外壁廻り断熱材吹付面・木下地)	14.20	m2			
	壁 有孔ベニヤ t6.0目透貼	寒冷紗裏打 グラスウールt25充填・木下地面	26.10	m2			
	斜壁 石膏ボード t12.5・木下地		34.20	m2			
	柱型 石膏ボード	t12.5 GL工法	7.10	m2			
	柱型 耐水石膏ボード	t12.5 GL工法	10.20	m2			
	柱型 有孔ベニヤ t6.0目透貼	寒冷紗裏打 グラスウールt25充填・木下地面	58.20	m2			
	壁 化粧ケイカル	t6.0 ※単色	388.00	m2			
	柱型 化粧ケイカル	t6.0	14.30	m2			
	ライニング 耐水石膏ボード t12.5+化粧ケイカルt6.0	H=900	6.00	m			
	ライニング 耐水石膏ボード t12.5+化粧ケイカルt6.0	H=1200	6.80	m			
	ライニング 耐水石膏ボード t12.5+化粧ケイカルt6.0	H=1300	4.30	m			
	柱型・ライニング 壁出隅 化粧ケイカル見切		74.00	m			

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ライニング 合板t12	H=800	3.50	m			
	ライニング 合板t12	H=1000	3.70	m			
	階段壁 手摺	GB-R-Ht9.5+化粧ケイカル	22.50	m2			
	天井 ビニールクロス		30.00	m2			
	壁 ビニールクロス		29.00	m2			
	壁 ビニールクロス	既存モルタル面下地調整共	42.20	m2			
	柱型 ビニールクロス	既存モルタル面下地調整共	3.40	m2			
	パーテーション掲示板 掲示クロス		74.60	m2			
	床 OAフロア	H=38 ※樹脂製置型	149.30	m2			
	床 直貼り複合フローリング	t15 直貼(塗装品)	924.50	m2			
	床 塩ビタイル	t2.0(OAフロア面)t4.0	149.30	m2			
	床 タイルカーペット		23.40	m2			
	床 ビニール床シート	t2.5(既存床下地調整共) ※マーブル程度	1,152.50	m2			
	床 ビニール床シート	t2.5・板目調(既存床下地調整共)	52.50	m2			
	床 防滑ビニール床シート	t2.5(既存床下地調整共)	514.30	m2			
	床 畳	t65 900×1800	3.00	畳			
	ソフト巾木	H=100	646.40	m			
	床材立上 防滑ビニールシートt2.5	H=100 押金物共	147.70	m			
	床材立上 防滑ビニールシートt2.5	H=300 押金物共	18.40	m			
	スロープ 長尺塩ビシートt2.5		0.90	m2			

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14	塗装工事					
	床 エポキシ樹脂塗床	11.40	m2			
	木巾木SOP塗り	t18×H100 191.40	m2			
	壁 EP-G塗り	下地処理共 ポート面 2,169.30	m2			
	壁 OP塗り	有孔ベニヤ面 192.00	m2			
	天井 EP塗り	ケイル面 192.10	m2			
	天井 EP-G塗り	有孔ポート 26.10	m2			
	梁下 EP-G塗り	糸尺900m/m 156.00	m			
	階段裏面内装薄塗材吹付E	18.40	m2			
	木製廻し縁UC塗り	149.30	m			
	既存鋼製建具OP塗り	137.40	m2			
	木額縁 SOP塗り	25×40 134.00	m			
	カーテンボックスSOP塗り	W150×H120 213.30	m			
	煙突灰取出口PL SOP塗り	250×250 28.00	枚			
	14 ー 計					

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15	仕上ユニット						
	【家具】						
	F-1a	掃除用具入れ 600×400×1800	9.00	ヶ所			
	F-1b	掃除用具入れ 600×400×1800	2.00	ヶ所			
	F-1c	掃除用具入れ 600×400×1800	4.00	ヶ所			
	F-2a	児童用下足入れ 1123.5×720×1520	1.00	ヶ所			
	F-2b	児童用下足入れ 2247×360×1520	1.00	ヶ所			
	F-2c	児童用下足入れ 2247×720×1520	1.00	ヶ所			
	F-3	来客用下足入れ 1595×360×1520	1.00	ヶ所			
	F-4	教師用下足入れ・スリッパ 棚 3000×360/370×800/1800	1.00	ヶ所			
	F-5	収納棚 1800×600×1800	1.00	ヶ所			備品取付
	F-6a	窓下収納 2000×500×780	1.00	ヶ所			
	F-6b	窓下収納 2280×500×780	1.00	ヶ所			
	F-7	黒板下収納 5400×450×780	1.00	ヶ所			
	F-8	窓下収納 4000×400×900	1.00	ヶ所			
	F-9	収納棚 4200×400×1800	1.00	ヶ所			備品取付
	F-10	収納棚 1800×600×2400	1.00	ヶ所			
	F-11	収納棚 1800×500×1800	1.00	ヶ所			備品取付
	F-12	収納棚 3100×500×800	1.00	ヶ所			備品取付
	F-13	窓下収納 1600×410×810 備品5280 x 400 x 790	1.00	ヶ所			備品取付

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
F-14	展示棚 3600×600×900 備品35820 x 400 x	1.00	ヶ所			備品取付
F-15	展示棚 3530×600×1970 備品5280 x 400 x 790	1.00	ヶ所			備品取付
F-16a	展示棚 1800×600×1800 備品3520 x 400 x 790	1.00	ヶ所			備品取付
F-16b	展示棚 2700×600×1800 備品7040 x 400 x 790	1.00	ヶ所			備品取付
F-17	展示棚 3000×600×1800	1.00	ヶ所			0 中止
F-18a	展示棚 3000×600×1800	1.00	ヶ所			0 中止
F-18b	展示棚 2700×600×1800	1.00	ヶ所			0 中止
F-18c	展示棚 3000×600×1800	1.00	ヶ所			0 中止
F-19	展示棚 6975×600×900	1.00	ヶ所			0 中止
F-20	教師用実験台 2400×900×850	1.00	ヶ所			
F-21	児童用実験台 3540×900×750	6.00	ヶ所			再取付（補修別途）
F-22	収納棚 7200×500/530×1800	1.00	式			残留：オオテ貼補修
F-23	流し台 3000×600×600/720	1.00	ヶ所			
F-24	収納棚 5394×380/500×1851	1.00	ヶ所			
F-25	準備室用実験台 2400×900×800	1.00	ヶ所			再取付
F-26	収納棚 1119×600×1851	1.00	ヶ所			
F-27	流し台・カウンター 3000×650×750	1.00	ヶ所			再取付
F-28	流し台 6200×120/650×600/800	1.00	ヶ所			
F-29	教師用作業台 1800×900×800	1.00	ヶ所			
F-30	児童用作業台 1800×900×760	6.00	ヶ所			

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
F-31	収納棚 4500×500×1800	1.00	ヶ所			備品取付
F-32	糸鋸台 3600×600×600	1.00	ヶ所			
F-33	収納棚 3596×450×1851	1.00	ヶ所			備品取付
F-34	収納棚 2996×450×1851	1.00	ヶ所			備品取付
F-35	収納棚 1199×600×1850	1.00	ヶ所			備品取付
F-36	下足入れ 2990×360×1425	1.00	ヶ所		0	残留
F-37	窓下収納 2100×400/450×700	6.00	ヶ所			
F-38a	窓下収納 4278×450×550	3.00	ヶ所			備品取付
F-38b	窓下収納 5280×450×800	3.00	ヶ所			備品取付
F-39	掃除用具入れ・背面 ^マ か流し台 7015×120/470/600550/900/1200/1800	6.00	ヶ所			
F-40	流し台 3250×120/530×560/670/850	2.00	ヶ所			
F-41	収納棚 1798×400×1851	1.00	ヶ所		0	中止
F-42	収納棚 8990×450×1851	1.00	ヶ所			
F-43	カウンター 3050+1800×600×750/1350	1.00	ヶ所			
F-44a	低書架 6514×380/500×1300	1.00	ヶ所			
F-44b	低書架 6688×380/500×1300	1.00	ヶ所			
F-44c	低書架 3544×380/500×1300	1.00	ヶ所			
F-44d	低書架 6488×380/500×1300	1.00	ヶ所			
F-45	高書架 7200×370/500×1800	1.00	ヶ所			
F-46	窓下収納 3300×450×1100	1.00	ヶ所			備品取付

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
F-47	収納棚(TV台) 6690×450×800/1900	1.00	ヶ所			
F-48	収納棚 3600×450/600×1900	1.00	ヶ所			備品取付
F-49	窓下収納・収納棚 6090×450/600×800/1800	1.00	ヶ所		0	残留
F-50	教師用調理台 2100×700×800	1.00	ヶ所			
F-51	児童用調理台 1800×900×700	6.00	ヶ所			
F-52	流し台 3000×120/600×720	1.00	ヶ所			
F-53	収納棚 4495×600×1851	1.00	ヶ所			備品取付
F-54	収納棚 2696×450×1851	1.00	ヶ所			備品取付
F-55	収納棚 5400×450×1900	1.00	ヶ所			備品取付
F-56	収納棚 3600×650/800×1800	1.00	ヶ所			
F-57	掃除用具入れ 900×450×1850	2.00	ヶ所			
F-58a	配膳棚 1660×750×2160	3.00	ヶ所		0	中止
F-58b	配膳棚 1515×750×2575	1.00	ヶ所		0	中止
F-59	掃除用具入れ 600×400×1800	1.00	ヶ所			
F-60	書棚 1800×400×900	1.00	ヶ所		0	中止
F-61	布団棚 1665×845×2590	1.00	ヶ所			
	家具 小計					

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	【トイレブース】					
	TB1 特別教室棟 職員トイレ 男子 便所	トイレブースTA40アルミエッジメラミン化粧板巾木 W3180×H2000	1.00	ヶ所		
	TB2 特別教室棟 職員トイレ 女子 便所	トイレブースTA40アルミエッジメラミン化粧板巾木 W4400×H2000	1.00	ヶ所		
	TB3 特別教室棟 生徒トイレ 男子 便所	トイレブースTA40アルミエッジメラミン化粧板巾木 W3140×H2000	1.00	ヶ所		
	TB4 特別教室棟 生徒トイレ 女子 便所	トイレブースTA40アルミエッジメラミン化粧板巾木 W4000×H2000	1.00	ヶ所		
	TB5 昇降口棟 トイレ 男子便所	トイレブースTA40アルミエッジメラミン化粧板巾木 W8160×H2000	1.00	ヶ所		
	TB6 昇降口棟 トイレ 女子便所	トイレブースTA40アルミエッジメラミン化粧板巾木 W16030×H2000	1.00	ヶ所		
	工事費・搬入費		1.00	式		
	トイレブース 小計					
	15 ー 計					

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1)	厨房設備機器					
	<検収・保管>					
	一槽シンク	W600×D750×H850	1.00			ドライ仕様
	移動テーブル	W900×D600×H800	1.00		0	既存品(移設)
	冷蔵庫	W625×D800×H1890 HR-63Z	1.00		0	既存品(移設)
	冷凍庫	W625×D800×H1890 HF-63Z	1.00		0	既存品(移設)
	シェルフ(棚:4段)	W1520×D610×H1830	1.00			樹脂製
	欠番				0	欠番
	パースボックス	(W825)×D600×H1800	1.00			上部ガラス、キックパネ付
	ステレオカート	W907×D460×H1040	2.00			棚段数:3段
	牛乳保冷庫	W900×D900×H1950 MR-90X	1.00		0	既存品(移設)
	シェルフ(棚:4段)	W760×D610×H1830	1.00			樹脂製
	キャビネットテーブル	W800×D450×H800	1.00			
	バックシェルフ	W800×D250×H200	2.00			
	<下処理>					
	移動テーブル	W750×D600×H800	1.00		0	既存品(移設)
	三槽シンク	W2000×D750×H850	1.00			ドライ仕様、パンチング付
	冷蔵庫	W625×D850×H1910 HR-63CA3-2G2G(RL)	1.00			上部ガラス、パースルー、 キックパネ付
	消毒保管庫	W540×D550×H1900 HSB-5SPB3-RL-HK(トク)	1.00			パースルー、キックパネ付
	器具消毒保管庫	W900×D550×H1900 HSB-10SPB3-K	1.00			パースルー、キックパネ付

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
テーブル形冷蔵庫	W1200×D750×H840 RT-120SDG-B(D750)	1.00				キックパネル付、 サイドスプレッター付
サイドスプレッター	(W200)×D750×H840	1.00				
ドライ天板	W1400×D770×H50	1.00				
<主調理>						
手洗シンク	W600×D450×H800	1.00			0	既存品(移設)
欠番		1.00			0	欠番
ガススチームコンベクションオーブン	W900×D780×H1803	1.00			0	既存品(移設)
移動テーブル	W900×D600×D800	1.00			0	既存品(移設)
丸型ガスフライヤー	W750×D885×D800	1.00			0	既存品(移設)
移動テーブル	W900×D600×D800	1.00			0	既存品(移設)
ガス自動炊飯器	W750×D710×D1134	1.00			0	既存品(移設)
一槽シンク	W650×D750×D850	1.00				ドライ仕様
IHコンロ	W560×D400×D60 IHC-S225-B	1.00				
コンロテーブル	W750×D600×D790	1.00				
一槽テーブル付シンク	W1500×D750×D850	1.00				ドライ仕様
冷凍冷蔵庫	W1200×D800×D1890 HRF-120X	1.00			0	既存品(移設)
ワークテーブル	W1500×D750×D800	2.00				ドライ仕様、パンチングドレン
移動水切テーブル	W900×D600×D850	2.00			0	既存品(移設)
二槽シンク	W1500×D750×D850	1.00			0	既存品(移設)
ガス回転釜	W1440×D1100×D1760 KIG2D-30(トク)	1.00				排水トラーパー・水入量110L・両面ハン ドル・蓋中折(仮定価)

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	移動テーブル	W1500×D600×D800	2.00		0	既存品(移設)
	ガス回転釜	W1440×D1100×D1760	1.00		0	既存品(移設)
	<洗浄>					
	モバイルシンク	W750×D750×D850	3.00			
	一槽シンク	W900×D600×D850	1.00		0	既存品(移設)
	食器洗浄機	W2200×D875×D1300	1.00		0	既存品(移設)
	移動水切テーブル	W1200×D750×(D800)	1.00			高さ確認要
	三槽シンク	W2400×D750×D850	1.00		0	既存品(移設)
	器具消毒保管庫	W1300×D950×D1900 HSB-30DPB3-K	1.00			バスルー
	食器消毒保管庫	W900×D950×D1900	1.00		0	既存品(移設)
	<その他>					
	手洗いシンク	W1200×D450×D650	2.00			
※	キッチンパネル一式		1.00			A-7/B-3・4・5・6/D-7
	※搬出保管は学校敷地内・整備費用含まず					
	既存品撤去処分費		1.00	式		
	再利用品再設置費		1.00	式		
	荷造り運搬費		1.00	式		
	搬入据付費		1.00	式		
	試運転調整費		1.00	式		
	転倒防止金具取付費		1.00	式		

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2)	カーテン・ブラインド					
	窓工事					
	事務所 横型ブラインド	W2900×H2450 *2分割	1.00	ヶ所		
	校長室 横型ブラインド	W3100×H2400 *2分割	1.00	ヶ所		
	会議室 横型ブラインド	W7100×H1750 *4分割	1.00	ヶ所		
	印刷室 横型ブラインド	W3600×H2300	1.00	ヶ所		
	職員室 横型ブラインド	W6400×H2400 *3分割	1.00	ヶ所		
	職員室 横型ブラインド	W1100×H2400	1.00	ヶ所		
	保健室 横型ブラインド	W2100×H2500	2.00	ヶ所		
	保健室 横型ブラインド	W3100×H2500	1.00	ヶ所		
	図書室 横型ブラインド	W6500×H2350 *3分割	2.00	ヶ所		
	図書室 横型ブラインド	W4700×H2350 *2分割	1.00	ヶ所		
	みどり学級 横型ブラインド	W4400×H2800 *2分割	3.00	ヶ所		
	本体取付費		1.00	式		
	カーテンレール	シングルカーテンBOX内天付け	102.50	m		
	資料室 カーテン	W7400×H1850	1.00	ヶ所		
	校務技師室 カーテン	W3000×H1850	1.00	ヶ所		
	理科準備室 カーテン	W3300×H2350	1.00	ヶ所		
	図工室 カーテン	W5900×H1150	1.00	ヶ所		
	図工室 カーテン	W6100×H2350	1.00	ヶ所		

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
図工準備室 カーテン	W1100×H2350	2.00	ヶ所			
図工準備室 カーテン	W4000×H750	1.00	ヶ所			
図書室 カーテン	W7750×H1950	1.00	ヶ所			
家庭科室 カーテン	W6400×H2500	1.00	ヶ所			
家庭科室 カーテン	W2100×H2500	1.00	ヶ所			
家庭科準備室 カーテン	W2150×H2500	1.00	ヶ所			
音楽室 カーテン	W1100×H2550	4.00	ヶ所			
音楽室 カーテン	W3900×H750	1.00	ヶ所			
日本語教室・児童会室 カーテン	W7400×H1850	1.00	ヶ所			
相談室①② カーテン	W3800×H1850	2.00	ヶ所			
倉庫② カーテン	W3400×H1850	1.00	ヶ所			
みどり学級 遮光カーテン	W4400×H1000	3.00	ヶ所			
カーテンレール・ダブル		17.00	m			
理科室 カーテン+暗幕カーテン	W2200×H3150	1.00	ヶ所			
理科室 カーテン+暗幕カーテン	W4300×H2350	2.00	ヶ所			
視聴覚室 カーテン+暗幕カーテン	W6300×H2450	2.00	ヶ所			
カーテンレールV吊り	H=900	12.20	m			
カーテンレールV吊り	H=900 カーブ	1.00	ヶ所			
保健室 間仕切カーテン	W5300×H2100	1.00	ヶ所			
保健室 間仕切カーテン	W2200×H2100	1.00	ヶ所			

	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
日本語教室・児童会室 間仕切カーテン	W4400×H2100	1.00	ヶ所			
レール取付・吊込み費		1.00	式			
参考品番						
カーテン・サンゲツ：カルフォルニア						
遮光カーテン・サンゲツ：ミュンヘンS同等品						
カーテンレール 好加：V17アルミホワイト同等品						
2) 一 計						

		種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4)	黒板・揭示板						
	K-1	曲面黒板 3600×100×1200	6.00	ヶ所		0	中止
	K-2a	揭示板 2100×36×1200	7.00	ヶ所			
	K-2b	揭示板 960×36×1200	3.00	ヶ所			
	K-2e	揭示板 2400×36×1200	1.00	ヶ所			
	K-2d	揭示板 900×36×1200	1.00	ヶ所			
	K-2p	揭示板 680×36×1200	3.00	ヶ所			
	K-2f	揭示板 2560×36×1200	1.00	ヶ所			
	K-2g	揭示板 3600×36×1200	2.00	ヶ所			
	K-2h	揭示板 3100×36×1200	1.00	ヶ所			
	K-2i	揭示板 1800×36×1200	1.00	ヶ所			
	K-2j	揭示板 920×36×900	1.00	ヶ所			
	K-2k	揭示板 1500×36×1200	1.00	ヶ所			
	K-2l	揭示板 1050×36×1250	2.00	ヶ所			
	K-2m	揭示板 700×36×1250	1.00	ヶ所			
	K-2n	揭示板 1200×36×1200	1.00	ヶ所			
	K-2o	揭示板 3600×36×900	2.00	ヶ所			
	K-2q	揭示板 1800×36×900	2.00	ヶ所			
	K-2r	揭示板 1500×36×1200	1.00	ヶ所			
	K-2r	揭示板 1800×36×900	1.00	ヶ所			

名 称	種 類 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-B	電気設備工事					
	1) 幹線動力設備工事	1	式			
	2) 電灯コンセント設備工事	1	式			
	3) 照明器具設備工事	1	式			
	4) 構内交換設備工事	1	式			
	5) 構内情報設備工事	1	式			
	6) 誘導支援設備工事	1	式			
	7) テレビ共聴設備工事	1	式			
	8) 放送設備工事	1	式			
	9) 電気時計設備工事	1	式			
	10) 自動火災報知設備工事	1	式			
	11) 撤去工事	1	式			
	12) 防火区画貫通処理	1	式			
	13) 発生材処理費	1	式			
	14) 仮設トイレ電気工事	1	式			
	電気設備工事 計					

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	1) 幹線動力設備工事						
	工電線 EM-IE5.5SQ		m	44			
	工電線 EM-IE8.0SQ		m	141			
	工電線 EM-CE3.5SQ-2C コカシ		m	9			
	工電線 EM-CE3.5SQ-2C 管内		m	2			
	工電線 EM-CE3.5SQ-4C コカシ		m	125			
	工電線 EM-CE3.5SQ-4C 管内		m	12			
	工電線 EM-CE3.5SQ-4C ラック		m	5			
	工電線 EM-CE5.5SQ-4C 管内		m	50			
	工電線 EM-CE5.5SQ-4C ラック		m	32			
	工電線 EM-CE8SQ-4C コカシ		m	31			
	工電線 EM-CE8SQ-4C 管内		m	4			
	工電線 EM-CET 14SQ 管内		m	22			
	工電線 EM-CET 60SQ コカシ		m	11			
	工電線 EM-CET 60SQ. 管内		m	82			
	工電線 EM-CET 60SQ ラック		m	154			
	工電線 EM-CET 60SQ メッセン吊		m	35			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	ビニル被覆亜鉛鉄線（導入線）1.2mm		m	14			
	600V CVケーブル	38mm2-3C 管内	m	16			
	600V CVケーブル	38mm2-3C ×3 撤去	m	24			
	電線支持材		式	1			
	電線管	EP-25	m	2			
	電線管	EP-25 露出	m	7			
	電線管	EP-31 露出	m	4			
	電線管	EP-39	m	22			
	電線管	EP-51	m	5			
	電線管	EP-63	m	5			
	電線管付属品（ねじなし）		式	1			
	電線管支持材料 EP1（19-39）		式	1			
	電線管支持材料 EP2（51-75）		式	1			
	電線管	GP-28 露出	m	52			
	電線管	GP-54 露出	m	24			
	電線管	GP-70	m	6			
	電線管	PE-82 露出	m	18			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	電線管付属品 (ねじ付き)		式	1			
	電線管支持材料GP:PE1 (16-36)		式	1			
	電線管支持材料GP:PE2 (42-104)		式	1			
	可とう電線管 ビニル被覆付	F30	m	2			
	防水フ リコンビ ーションカフ	#30-31	個	2			
	波付ホ リエチレン管	FEP 80φ	m	27			
	異種管接続材 80		個	3			
	波付ホ リエチレン管付属品		式	1			
	露出ボックス角 1 方出 25mm		個	5			
	アウトレットホ ックス 四角中浅 102×44 樹脂		個	3			
	ボックス支持材料		式	1			
	プルボックス 300×300×300mm	WP-SUS	個	2			
	プルボックス 500×500×500mm	WP-SUS	個	1			
	プルボックス支持材料		式	1			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	既設キュービクル 改修	Tr1φ50kVA→75kVA 他	式	1			
	分岐盤		面	1			
	電灯盤新設 L-5		面	1			
	電灯盤新設 L-6		面	1			
	既設動力盤 P-3	撤去・新設	面	1			
	既設電灯動力盤 LP-2	撤去	面	1			
	電灯盤 L-1-1	内機更新	面	1			
	電灯盤 L-1-2	内機更新	面	1			
	電灯盤 L-2-1	内機更新	面	1			
	電灯盤 L-2-2	内機更新	面	1			
	電灯盤 L-3	内機更新	面	1			
	電灯盤 L-7		面	1			
	動力盤 P-2	撤去	面	1			
	盤支持材		式	1			
	ACP-1、ACP-3 (ELB) 3P60AF/30A	増設	ヶ所	2			
	L-4 (MCB) 2P50AF/20A	増設	ヶ所	1			
	手元開閉器 (MCB) 3P50AF/50A		面	2			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	埋込コンセント 4P20A 250V	新金属プレート付	組	5			
	厨房FAN用スイッチ	既設撤去・更新（支給品）	個	5			
	コンクリートコア抜き補修	80φ	ヶ所	2			
	消耗品雑材料費		式	1			
	施工費		式	1			
	トラックレン損料		日	1			
	1) 幹線動力設備工事						

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	2) 電灯コンセント設備工事						
	工電線 EM-IE2.0		m	602			
	工電線 EM-EEF1.6mm-2C PF内		m	56			
	工電線 EM-EEF1.6mm-2C 天井内		m	997			
	工電線 EM-EEF1.6mm-2C MM内		m	66			
	工電線 EM-EEF2.0mm-2C PF内		m	110			
	工電線 EM-EEF2.0mm-2C 天井内		m	211			
	工電線 EM-EEF2.0mm-2C 管内		m	66			
	工電線 EM-EEF2.0mm-2C 撤去		m	94			
	工電線 EM-EEF1.6mm-3C PF内		m	48			
	工電線 EM-EEF1.6mm-3C 天井内		m	229			
	工電線 EM-EEF1.6mm-3C MM内		m	11			
	工電線 EM-EEF2.0mm-3C PF内		m	207			
	工電線 EM-EEF2.0mm-3C 天井内		m	1,136			
	工電線 EM-EEF2.0mm-3C 管内		m	270			
	ビニル被覆亜鉛鉄線 (導入線) 1.2mm		m	17			
	電線支持材		式	1			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	電線管	GP-16 露出	m	150			
	電線管	GP-22 露出	m	45			
	電線管付属品 (ねじ付き)		式	1			
	電線管支持材料GP:PE1 (16-36)		式	1			
	PF管 16mm (被覆無一重管)	隠蔽・打込み	m	33			
	PF管 22mm (被覆無一重管)	隠蔽・打込み	m	245			
	電線管付属品 (CD他)		式	1			
	露出ボックス角1方出 16mm		個	7			
	露出ボックス角1方出 22mm		個	5			
	スイッチボックス1口用 塗代付		個	33			
	スイッチボックス2口用 塗代付		個	2			
	アウトレットボックス 四角中浅 102×44 樹脂		個	64			
	アウトレットボックス 四角大深 119×54 樹脂		個	1			
	ジョイントボックス		個	6			
	ボックス支持材料		式	1			
	プルボックス 100×100×100mm		個	3			
	プルボックス支持材料		式	1			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	メタルモール A型	25.4×12mm	m	330			
	メタルモール B型	40.4×20mm	m	20			
	メタルモール C型	60.0×60mm	m	2			
	A・B型用スイッチボックス	角形1個用	個	137			
	A・B型用スイッチボックス	角形2個用	個	2			
	A・B型用スイッチボックス	角形3個用	個	1			
	コーナーボックス A・B型		個	140			
	床用モール 樹脂製		m	32			
	埋込スイッチ 1P15A×1	新金属プレート付	組	9			
	埋込スイッチ 1P15A×1 3W15A×1	新金属プレート付	組	1			
	埋込スイッチ 1P15A×1 1P15A×1L	新金属プレート付	組	14			
	埋込スイッチ 1P15A×2	新金属プレート付	組	5			
	埋込スイッチ 1P15A×2 1P15A×1L	新金属プレート付	組	4			
	埋込スイッチ 1P15A×3	新金属プレート付	組	11			
	埋込スイッチ 1P15A×3 1P15A×1L	新金属プレート付	組	2			
	埋込スイッチ 1P15A×3 1P15A×2L	新金属プレート付	組	1			
	埋込スイッチ 1P15A×4	新金属プレート付	組	1			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	埋込スイッチ	1P15A×5 新金属プレート付	組	3			
	埋込スイッチ	3W15A×1 新金属プレート付	組	9			
	埋込スイッチ	3W15A×2 新金属プレート付	組	4			
	埋込スイッチ	1P15A×1L 新金属プレート付	組	13			
	埋込スイッチ	1P15A×3L 新金属プレート付	組	1			
	防水埋込スイッチ	1P15A×1	個	2			
	熱線センサー付自動スイッチ	親機 8A広角	個	6			
	熱線センサー付自動スイッチ	子機	個	5			
	熱線センサー付自動スイッチ	子機 換気扇連動	個	6			
	熱線センサー付自動スイッチ	親機 換気扇連動	個	3			
	熱線センサー付自動スイッチ	操作ユニット	個	7			
	換気扇用スイッチ	設備支給品取付	個	14			
	2P15A×1	コンセント 新金属プレート付	組	30			
	2P15A×1ET	コンセント 新金属プレート付	組	29			
	2P15A×1EET	コンセント 新金属プレート付	組	34			
	2P15A×2	コンセント 新金属プレート付	組	135			
	2P15A×2	コンセント 撤去	個	10			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	2P15A×2 コンセント 撤去	加 ^レ -フ ^レ ート取付	ヶ所	2			
	2P15A×2E コンセント	新金属フ ^レ ート付	組	13			
	2P15A×2EET コンセント	新金属フ ^レ ート付	組	3			
	埋込コンセント 2P15/20A×1E	250V 新金属フ ^レ ート付	組	23			
	埋込コンセント 2P20A×1	新金属フ ^レ ート付	組	1			
	フ ^ラ アコンセント 2P15A×2		個	20			
	フ ^ラ アコンセント 撤去	加 ^レ -フ ^レ ート取付	ヶ所	28			
	防水コンセント 2P15A×2EET	WP	個	8			
	防滴加 ^レ -フ ^レ ート	新金属P	個	3			
	埋込コンセント 3P20A	250V 新金属フ ^レ ート付	組	6			
	ライティングダクト 2P15A	本体 l=2m	本	2			
	ハネスジ ^ョ イントホ ^ッ クス	2分岐・送り付	個	4			
	ハネス用0Aタップ 2P15A×4E	3m	本	7			
	コンクリートコア抜き補修	30φ	ヶ所	34			
	消耗品雑材料費		式	1			
	施工費		式	1			
	2) 電灯コンセント設備工事 計						

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	单 位	数量	单 価	金 額	備 考
	3) 照明器具設備工事						
	照明器具 A		台	125			
	照明器具 B		台	21			
	照明器具 C1		台	33			
	照明器具 C2		台	13			
	照明器具 D		台	39			
	照明器具 D1		台	1			
	照明器具 H		台	8			
	照明器具 K		台	2			
	照明器具 L		台	7			
	照明器具 O		台	3			
	照明器具 P1		台	3			
	照明器具 Q		台	19			
	照明器具 R		台	2			
	照明器具 T		台	2			
	照明器具 U		台	4			
	照明器具 X		台	2			
	既設LED照明器具 A1 再使用		台	38			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	天井開口費 ダウンライト		ヶ所	6			
	照明器具支持金具		台	314			
	* 天井開口補強費は、6箇所見込んで下さい。						
	消耗品雑材料費		式	1			
	施 工 費		式	1			
	3) 照明器具設備工事 計						

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	4) 構内交換設備工事						
	電話線 EM-EBT0.5-2P PF内		m	30			
	電話線 EM-EBT0.5-2P コカシ		m	348			
	電話線 EM-EBT0.5-2P MM内		m	26			
	電話線 EM-TKEE0.5-10P コカシ		m	76			
	電話線 EM-TKEE0.5-10P 管内		m	50			
	電線支持材		式	1			
	電線管	EP-25 露出	m	5			
	電線管付属品 (ねじなし)		式	1			
	電線管支持材料 EP1 (19-39)		式	1			
	PF管 16mm (被覆無一重管)	隠蔽・打込み	m	25			
	電線管付属品 (CD他)		式	1			
	アウトレットボックス 四角中浅 102×44 樹脂		個	6			
	アウトレットボックス 四角大深 119×54 樹脂		個	2			
	ボックス支持材料		式	1			
	メタルモール A型		m	25			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	A・B型用スイッチボックス	角形 1 個用	個	9			
	コーナーボックス A・B型		個	9			
	床用モール 樹脂製		m	5			
	電話用アウトレット 壁付		個	20			
	電話用アウトレット 壁付 移設		個	2			
	電話用アウトレット 床用		個	3			
	【撤 去】						
	電話用アウトレット 壁付		個	5			
	電話用アウトレット 床用		個	1			
	コンクリートコア抜き補修 30φ		ヶ所	2			
	消耗品雑材料費		式	1			
	施 工 費 (撤去費含む)		式	1			
	4) 構内交換設備工事 計						

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	5) 構内情報設備工事						
	EM-UTPケーブル	カテゴリ-6 4P PF内	m	14			
	EM-UTPケーブル	カテゴリ-6 4P コロガシ	m	230			
	EM-UTPケーブル	カテゴリ-6 4P MM内	m	11			
	EM-UTPケーブル	カテゴリ-6A 4P コロガシ	m	164			
	EM-UTPケーブル	カテゴリ-6A 4P 管内	m	57			
	電線支持材		式	1			
	電線管	EP-31	m	6			
	電線管付属品 (ねじなし)		式	1			
	電線管支持材料 EP1 (19-39)		式	1			
	PF管 16mm (被覆無一重管)	隠蔽・打込み	m	14			
	電線管付属品 (CD他)		式	1			
	アウトレットボックス 四角中浅 102×44 樹脂		個	5			
	アウトレットボックス 四角大深 119×54 樹脂		個	3			
	ボックス支持材料		式	1			
	カバープレート 新金属P		枚	3			
	LANアウトレット CAT6		組	18			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	LANアウトレット CAT6 床用		組	9			
	LANモジュラプラグ CAT6		個	46			
	LANモジュラプラグ CAT6A		個	8			
	HUB収容ボックス 鉄製		個	6			
	HUB 5ポート		台	4			
	HUB 16ポート		台	2			
	【撤 去】						
	LANアウトレット CAT6		個	1			
	コンクリートコア抜き補修 30φ		ヶ所	4			
	スラブコア抜き補修 50φ		ヶ所	1			
	消耗品雑材料費		式	1			
	施 工 費 (撤去費含む)		式	1			
	機器取付費		式	1			
	試験調整費		式	1			
	5) 構内情報設備工事 計						

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	6) 誘導支援設備工事						
	警報用電線 EM-AE1.2-2C コカシ		m	10			
	警報用電線 EM-AE1.2-2C MM内		m	15			
	警報用電線 EM-AE1.2-3C MM内		m	18			
	警報用電線 EM-AE1.2-4C コカシ		m	63			
	電線支持材		式	1			
	スイッチボックス 1口用 塗代付		個	2			
	ボックス支持材料		式	1			
	メタルモール A型	25.4×12mm	m	30			
	A・B型用スイッチボックス	角形 1個用	個	4			
	コーナーボックス A・B型		個	4			
	呼出表示装置 3窓						
	トイレ用呼出ボタン 引きひも付		台	1			
	廊下灯		個	2			
	復旧ボタン		個	2			
			個	2			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	消耗品雑材料費		式	1			
	施工費		式	1			
	機器取付費		式	1			
	試験調整費		式	1			
	6) 誘導支援設備工事 計						

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	7) テレビ共聴設備工事						
	EM同軸ケーブル EM S-5C-FB PF内		m	6			
	EM同軸ケーブル EM-S-5C-FB コロガシ		m	26			
	EM同軸ケーブル EM-S-5C-FB MM内		m	6			
	電線支持材		式	1			
	同軸ケーブル S-5C-FB 撤去		m	17			
	PF管 16mm (被覆無一重管)	隠蔽・打込み	m	6			
	電線管付属品 (CD他)		式	1			
	アウトレットボックス 四角中浅 102×44 樹脂		個	2			
	ボックス支持材料		式	1			
	メタルモール A型	25.4×12mm	m	6			
	A・B型用スイッチボックス	角形 1個用	個	2			
	コーナーボックス A・B型		個	2			
	ミキサー		台	1			
	ブースター		台	1			
	分配器 2分配		個	1			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	分配器 3分配		個	1			
	直列ユニット 中間		個	9			
	直列ユニット 端末		個	9			
	【撤 去】						
	直列ユニット 中間		個	11			
	直列ユニット 端末		個	5			
	消耗品雑材料費		式	1			
	施 工 費		式	1			
	機器取付費		式	1			
	試験調整費		式	1			
	7) テレビ共聴設備工事 計						

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	8) 放送設備工事						
	耐熱電線 EM-HP1.2-2C コロガシ		m	9			
	耐熱電線 EM-HP1.2-2C MM内		m	3			
	耐熱電線 HP1.2mm -2C 撤去		m	15			
	耐熱電線 EM-HP1.2-3C コロガシ		m	325			
	耐熱電線 EM-HP1.2-3C MM内		m	58			
	耐熱電線 EM-HP1.2-4C コロガシ		m	2			
	耐熱電線 EM-HP1.2-4C MM内		m	2			
	耐熱電線 HP1.2mm -4C 撤去		m	8			
	電線支持材		式	1			
	電線管	EP-19 露出	m	20			
	電線管付属品 (ねじなし)		式	1			
	電線管支持材料 EP1 (19-39)		式	1			
	露出ボックス角1方出 19mm		個	1			
	アウトレットボックス 四角中浅 102×44 樹脂		個	1			
	ボックス支持材料		式	1			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	プルボックス 150×150×150mm	WP-SUS	個	1			
	プルボックス支持材料		式	1			
	メタルモール A型		m	42			
	A・B型用スイッチボックス		個	3			
	コーナーボックス A・B型		個	18			
	集音マイク		本	2			
	マイクスピーカー 天吊型		台	2			
	壁掛型スピーカー		台	19			
	壁掛型スピーカー ATT付		台	12			
	天井埋込スピーカー		台	17			
	天井埋込スピーカー ATT付		台	4			
	アッテネーター		個	30			
	マイク端子		個	1			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	【撤 去】		台	3			
	壁掛型ｽﾏｰｶｰ		台	2			
	天井埋込ｽﾏｰｶｰ		個	2			
	ｱｯﾃﾈｰﾀｰ						
	ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾞﾀﾞ抜き補修 30φ		ヶ所	3			
	消 耗 品 雑 材 料 費		式	1			
	施 工 費		式	1			
	機器取付費		式	1			
	試験調整費		式	1			
	8) 放送設備工事 計						

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	9) 電気時計設備工事						
	耐熱電線 EM-HP1.2-2C コロガシ		m	62			
	耐熱電線 EM-HP1.2-2C MM内		m	2			
	メタルモール A型		m	2			
	コーナーボックス A・B型		個	1			
	電気時計 親時計 既存再使用		台	1			
	電気時計 子時計 φ700 壁掛型		台	1			
	電気時計 子時計 310×400		台	26			
	電気時計 子時計 両面310×400		台	1			
	電気時計 子時計 スリッカー付/両面ブラット		台	5			
	埋込ジャックプレート		個	2			
	子時計調針器		台	1			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	【撤 去】						
	電気時計 壁掛型 親		台	1			
	電気時計 壁掛型 子		台	1			
	消耗品 雑材料費		式	1			
	施 工 費		式	1			
	機器取付費		式	1			
	試験調整費		式	1			
	9) 電気時計設備工事 計						

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	10) 自動火災報知設備工事						
	警報用電線 EM-AE1.2-2C PF内		m	18			
	警報用電線 EM-AE1.2-2C コカ`シ		m	171			
	電線支持材		式	1			
	PF管 16mm (被覆無一重管)	隠蔽・打込み	m	4			
	PF管 22mm (被覆無一重管)	隠蔽・打込み	m	7			
	電線管付属品 (CD他)		式	1			
	受信器 再取付		台	1			
	機器収容箱 消火栓組込み PLB		面	2			
	機器収容箱		面	4			
	差動式ｽｯﾄ型感知器 2種 新設		個	6			
	差動式ｽｯﾄ型感知器 2種 再取付		個	53			
	定温式ｽｯﾄ型感知器 1種 再取付		個	2			
	定温式ｽｯﾄ型感知器 1種防水 新設		個	16			
	定温式ｽｯﾄ型感知器 1種防水 再取付		個	5			
	定温式ｽｯﾄ型感知器 特種 再取付		個	1			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	光電式ｽﾎｯﾄ感知器 2種	新設	個	2			
	光電式ｽﾎｯﾄ感知器 2種	再取付	個	4			
	光電式ｽﾎｯﾄ感知器 3種	再取付	個	2			
	【撤 去】						
	受信器		台	1			
	機器収容箱 消火栓組込み PLB		台	2			
	ｽﾎｯﾄ感知器 差動式 2種		個	53			
	ｽﾎｯﾄ感知器 定温式 特種		個	1			
	ｽﾎｯﾄ感知器 定温式 1種		個	2			
	ｽﾎｯﾄ感知器 定温式 1種	防水	個	5			
	光電式ｽﾎｯﾄ感知器 2種		個	4			
	光電式ｽﾎｯﾄ感知器 3種		個	2			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	コンクリートコア抜き補修 30φ		ヶ所	2			
	消耗品雑材料費		式	1			
	施工費		式	1			
	機器取付費		式	1			
	試験調整費		式	1			
	諸手続及び立会検査費		式	1			
	10) 自動火災報知設備工事 計						

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	11) 撤去工事						
	ビニル絶縁電線	IV-1. 6mm	m	1,030			
	ビニル絶縁電線	IV-2. 0mm	m	16			
	埋込スイッチ	1P15A×1 新金属プレート付	組	21			
	埋込スイッチ	1P15A×1 3W15A×1 新金属プレート付	組	1			
	埋込スイッチ	1P15A×1 1P15A×1L 新金属プレート付	組	5			
	埋込スイッチ	1P15A×2 新金属プレート付	組	6			
	埋込スイッチ	1P15A×2 1P15A×1L 新金属プレート付	組	5			
	埋込スイッチ	1P15A×3 新金属プレート付	組	12			
	埋込スイッチ	1P15A×3 1P15A×1L 新金属プレート付	組	6			
	埋込スイッチ	1P15A×4 新金属プレート付	組	1			
	埋込スイッチ	1P15A×5 新金属プレート付	組	3			
	埋込スイッチ	3W15A×1 新金属プレート付	組	5			
	埋込スイッチ	3W15A×2 新金属プレート付	組	4			
	埋込スイッチ	1P15A×1L 新金属プレート付	組	3			
	埋込スイッチ	1P15A×3L 新金属プレート付	組	1			
	防水埋込スイッチ	1P15A×1	個	2			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	2P15A×1LK コンセント	新金属プレート付	組	4			
	2P15A×1 コンセント	新金属プレート付	組	3			
	防水コンセント 2P15A×2EET WP		個	5			
	照明器具 A FL40W×2	ハ°イ°吊	台	29			
	照明器具 LEDA1	再使用	台	38			
	照明器具 B FL40W×1	ハ°イ°吊黒板灯	台	19			
	照明器具 C FL40W×2	逆富士形	台	45			
	照明器具 C1 FL20W×2	逆富士形	台	30			
	照明器具 C2 FL40W×2	逆富士形防水	台	9			
	照明器具 D FL40W×1	逆富士形	台	15			
	照明器具 D1 FL20W×1	逆富士形	台	4			
	照明器具 E FL40W×2	埋込下面開放形	台	28			
	照明器具 E1 FL40W×3	埋込下面開放形	台	1			
	照明器具 E2 FL40W×2	埋込下面開放形 (安定器別置)	台	8			
	照明器具 F FL40W×2	埋込アクリルハ° 礼付	台	3			
	照明器具 G FL40W×1	片面反射笠付	台	4			
	照明器具 H FL20W×4	埋込アクリルハ° 礼付	台	8			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	照明器具 I	FL40W×1 トリフ形	台	2			
	照明器具 J	FL40W×1 逆富士形 (ジェットライン)	台	24			
	照明器具 K1	FL40W×1 フラケット (コーナ-型)	台	14			
	照明器具 L	FL20W×1 フラケット	台	4			
	照明器具 O	IL60W×1 ダウンライト	台	1			
	照明器具 P1	IL60W×1 ダウンライト	台	6			
	照明器具 Q	IL100W×1 吊下型	台	10			
	照明器具 R	FL15W×1 殺菌灯吊下型	台	2			
	照明器具 S	FCL30W×2 吊下型	台	1			
	照明器具 T	FL10W×1 表示灯 (使用中壁付)	台	3			
	照明器具 U	IL60W×5 (FL30W丸型フラケット)	台	4			
	照明器具 V	IL10W×1 三色灯	台	1			
	照明器具 X	FL20W×1 フラケット防水	台	2			
	撤去工事費		式	1			
	11) 撤去工事 計						

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	12) 防火区画貫通処理						
	防火区画貫通処理	(31) 強電 D1	ヶ所	14			
	防火区画貫通処理	(39) 強電 D2	ヶ所	5			
	防火区画貫通処理	(25) 弱電 J1	ヶ所	17			
	防火区画貫通処理	(39) 弱電 J2	ヶ所	2			
	12) 防火区画貫通処理 計						

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	13) 発生材処理費						
	収集・運搬費						
	収集・運搬費	(金属、混合)	回	4			
	処分費						
	処分費	金属くず	m3	9			
	処分費	混合廃棄物	m3	3			
	13) 発生材処理費 計						

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	14) 仮設トイレ電気工事						
	600V CVケーブル	5.5mm2×3C PF内	m	33.0			
	600V CVケーブル	5.5mm2×3C コロカシ	m	8.0			
	ビニル絶縁ケーブル	VVF-1.6×2C	m	37.0			
	ビニル絶縁ケーブル	VVF-2.0×2C	m	5.0			
	ビニル絶縁ケーブル	VVF-1.6×3C	m	8.0			
	電線支持材		式	1.0			
	PF管 22mm (二重管) 露出		m	33.0			
	電線管付属品 (CD他)		式	1.0			
	スイッチ ホックス 1コ用 塗代付		個	2.0			
	アウトレットホックス 四角中浅 102×44 樹脂		個	2.0			
	ボックス支持材料		式	1.0			
	ビニルフルホックス 100×100×100mm		個	1.0			
	プルボックス支持材料		式	1.0			
	仮設トイレ用ケースブレーカ 2P2E30A ×1		面	1.0			
	L-4盤内ブレーカ増設 2P2E30A ×1		ヶ所	1.0			

内 訳 明 細 書

番号	名 称	形状寸法	単 位	数量	単 価	金 額	備 考
	1P15A×1+1P15A×1L	コスモライト [®] スイッチ	組	2.0			
	2P15A×1	コンセント コスモライト [®]	組	2.0			
	照明器具 A		台	6.0			
	換気扇 EF-1		台	2.0			
	上記 ウェザ [®] -カバー		個	2.0			
	照明器具支持金具		台	6.0			
	消耗品 雑材料費		式	1.0			
	施 工 費		式	1.0			
	14) 仮設トイレ電気工事 計						