

令和 5 年度 電気工事

(仮)ハートワーク 高浜 新築工事 (電気) 設計書

施工地名 胎内市 下館 地内

工	期 (日間)	自 令和	年	月	日
		至 令和	6年	2月	29日

3. 直接工事費中科目別内訳書

名 称	適 用	実 施 設 計 金 額	変更・出来高設計 (A)	差引増減額	備考 (対象外)
1.幹線設備工事					
2.動力設備工事					
3.電灯他設備工事					
4.照明器具取付工事					
5.電話配管配線設備工事					
6.情報配管配線設備工事					
7.テレビ共聴設備工事					
8.インターホン設備工事					
9.呼出表示設備工事					
10.拡声設備工事					
11.火災報知設備工事					
計					

5. 直接工事費内訳明細書

名 称	摘 要	実 施 設 計				変 更 ・ 出 来 高 設 計				備 考 (対象外)
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
1.幹線設備工事										
コンクリートホール(足場ホール共)	8m-14cm-2.0KN	1	本							
コンクリート根柢(Uバンド付)	A・B型 1,000x170x140mm	1	組							
自在バンド	3BD-HD-12	1	個							
自在バンド	IBT-208	7	本							
支線材	支線アンカー2号・ガード共	1	式							
配管配線	IV 22mm ² (VE16)	1	m							
配管配線	CVT 38mm ² (VE54)	5	m							
配管配線	CVT 60mm ² (VE70)	5	m							
配管配線	CVT 38mm ² (F2 50WP)	1	m							
配管配線	CVT 60mm ² (F2 76WP)	1	m							
配管配線	CVT 38mm ² (コロガシ)	1	m							
配管配線	CVT 60mm ² (コロガシ)	1	m							
配管配線	CVT 60mm ² (FEP65)	44	m							
配管配線	IV22mm ² +CVT100mm ² (FEP80)	44	m							
床下配線	IV 22mm ² (コロガシ)	23	m							
床下配線	CVT 60mm ² (コロガシ)	25	m							
床下配線	CVT100mm ² (コロガシ)	24	m							

5. 直接工事費内訳明細書

名 称	摘 要	実 施 設 計				変 更 ・ 出 来 高 設 計				備 考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
2.動力設備工事										
電 線 管	E51mm (インペイ)	1	m							
配管配線	CV3.5mm ² -4C (コロガシ)	38	m							
配管配線	CV5.5mm ² -4C (コロガシ)	203	m							
配管配線	CV 8 mm ² -4C (コロガシ)	25	m							
配管配線	VVF1.6mm-3C (コロガシ)	111	m							
配管配線	CV3.5mm ² -4C (PF22)	1	m							
配管配線	CV5.5mm ² -4C (PF22)	1	m							
配管配線	CV 8 mm ² -4C (PF28)	1	m							
配管配線	CV3.5mm ² -4C (EPカンロ)	4	m							
配管配線	CV5.5mm ² -4C (EPカンロ)	14	m							
配管配線	CV 8 mm ² -4C (EPカンロ)	2	m							
日本間ボックス	1ヶ用	2	個							
ジョイントボックス	VVF用 (中)	2	個							
アウトレットボックス	119x119x54C	1	個							
ブランクカバー	樹脂製 角型	1	組							
ケースブレーカー	ELB3P50AF/30AT	1	個							
ケースブレーカー	ELB3P50AF/50AT	1	個							

5. 直接工事費内訳明細書

名 称	摘 要	実 施 設 計				変 更 ・ 出 来 高 設 計				備 考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
3.電灯他設備工事										
(1)電灯設備工事										
電 線 管	E51mm (インペイ)	1	m							
配管配線	VVF1.6mm-2C (コロガシ)	213	m							
配管配線	VVF1.6mm-3C (コロガシ)	457	m							
配管配線	VVF2.0mm-2C (コロガシ)	4	m							
配管配線	VVF2.0mm-3C (コロガシ)	52	m							
配管配線	AE1.2mm-2C (コロガシ)	50	m							
配管配線	VVF1.6mm-2C (PF16)	23	m							
配管配線	VVF1.6mm-3C (PF16)	35	m							
配管配線	VVF1.6mm-2Cx2 (PF22)	3	m							
配管配線	VVF1.6mm-2C+3C (PF22)	1	m							
配管配線	VVF1.6mm-3Cx2 (PF22)	3	m							
配管配線	AE1.2mm-2C (PF16)	12	m							
配管配線	VVF2.0mm-2C (EPカンロ)	4	m							
配管配線	VVF2.0mm-3C (EPカンロ)	12	m							
日本間ボックス	1ヶ用	45	個							
日本間ボックス	2ヶ用	2	個							

5. 直接工事費内訳明細書

名 称	摘 要	実 施 設 計				変 更 ・ 出 来 高 設 計				備 考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
ジョイントボックス	VVF用(中)	44	個							
埋込ほたるスイッチ	1P15Ax1 CP共	12	組							
埋込ほたるスイッチ	1P15Ax2 CP共	5	組							
埋込ほたるスイッチ	1P15Ax3 CP共	2	組							
埋込ほたるスイッチ	1P15Ax5 CP共	1	組							
埋込ほたるスイッチ	3W15Ax1 CP共	2	組							
埋込ほたるスイッチ	1P15Ax1+L CP共	1	組							
埋込ほたるスイッチ	1P15Ax4+L CP共	1	組							
防水スイッチ	3W15Ax1	2	個							
換気扇スイッチ	コントロールスイッチ 設備支給品	5	組							
24H用換気扇スイッチ	コントロールスイッチ 設備支給品	2	組							
ロスナイ用リモコン	リモコンスイッチ 設備支給品	7	組							
定刻消灯タイマ付EEスイッチ		1	個							
埋込コンセント	2P15Ax1 CP共	4	組							
熱線センサ	A	3	個							
熱線センサ	B	3	個							
熱線センサ	C	2	個							
熱線センサ	F	2	個							

5. 直接工事費内訳明細書

名 称	摘 要	実 施 設 計				変 更 ・ 出 来 高 設 計				備 考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
熱線センサ用天井ポート開口	70φ	10	ヵ所							
(1) 小計										
(2) コンセント設備工事										
電線管	E51mm (インペイ)	3	m							
配管配線	VVF1.6mm-3C (コロガシ)	14	m							
配管配線	VVF2.0mm-2C (コロガシ)	237	m							
配管配線	VVF2.0mm-3C (コロガシ)	302	m							
配管配線	VVF1.6mm-3C (PF16)	8	m							
配管配線	VVF2.0mm-2C (PF16)	68	m							
配管配線	VVF2.0mm-3C (PF22)	76	m							
配管配線	VVF2.0mm-2C (EPカンロ)	12	m							
配管配線	VVF2.0mm-3C (EPカンロ)	44	m							
日本間ボックス	1ヶ用	67	個							
ジョイントボックス	VVF用 (中)	18	個							
アウトレットボックス	102x102x54C	3	個							

5. 直接工事費内訳明細書

名 称	摘 要	実 施 設 計				変 更 ・ 出 来 高 設 計				備 考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
4.照明器具取付工事										
照明器具 A16	LSS9-2-15 LN	1	台							
照明器具 A32	LSS9-2-30 LN	2	台							
照明器具 B32	LSS9-4-30 LN	7	台							
照明器具 B40	LSS9-4-37 LN	2	台							
照明器具 B52	LSS9-4-48 LN	34	台							
照明器具 B69	LSS9-4-65 LN	6	台							
照明器具 B100		1	台							
照明器具 C52		1	台							
照明器具 C100		6	台							
照明器具 D32		2	台							
照明器具 E23		2	台							
照明器具 E23K		2	台							
照明器具 F53		2	台							
照明器具 F53K		4	台							
照明器具 G25		2	台							
照明器具 H30		1	台							
照明器具 I09		1	台							

5. 直接工事費内訳明細書

名称	摘要	実施設計				変更・出来高設計				備考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
照明器具 J04		7	台							
照明器具 K08		2	台							
照明器具 L20		1	台							
照明器具 N12		9	台							
照明器具 O16		19	台							
照明器具 O19		4	台							
照明器具 P10		1	台							
照明器具 Q20		6	台							
照明器具 R24		4	台							
照明器具 S05		4	台							
照明器具 T07		5	台							
非常照明 X09	K1-LRS11-1	3	台							
非常照明 X13		4	台							
誘導灯 Y	SH1-FSF20-C	3	台							
誘導灯 Z		1	台							
照明器具支持材	直付型	58	組							
照明器具支持材	埋込型	8	組							
天井ホト`開口費	100~150φ	59	カ所							

5. 直接工事費内訳明細書

名 称	摘 要	実 施 設 計				変 更 ・ 出 来 高 設 計				備 考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
5.電話配管配線設備工事										
配管配線	PF22mm 導入線共	32	m							
配管配線	EBT0.4mm-2P (コロガシ)	14	m							
配管配線	EBT0.4mm-2P (PF16)	24	m							
配管配線	AE1.2mm-2C (コロガシ)	5	m							
配管配線	AE1.2mm-2C (PFカンロ)	2	m							
配管配線	MVVS0.75mm ² -2C (コロガシ)	5	m							
配管配線	MVVS0.75mm ² -2C (PF16)	4	m							
配管配線	IV2.0mm(PF16)	8	m							
日本間ボックス	1ヶ用	2	個							
アウトレットボックス	102x102x54C	4	個							
アウトレットボックス	119x119x54P	1	個							
防雨入線カバー	WP9631S	1	個							
電話用引込金具		1	個							
端子盤	埋込型 T-1	1	面							
モジュラージャック	6極4芯 CP共	2	組							
ローテーション	6極4芯 モジュラージャック共	3	組							
接地工事 (EDt)	14φ x1,500-2連結	1	カ所							

5. 直接工事費内訳明細書

名 称	摘 要	実 施 設 計				変 更 ・ 出 来 高 設 計				備 考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
10.拡声設備工事										
配管配線	AE1.2mm-3C (コロガシ)	119	m							
配管配線	AE1.2mm-3C (PFカンロ)	7	m							
配管配線	AE1.2mm-3C (PF16)	1	m							
配管配線	AE1.2mm-3C (PF22)	2	m							
配管配線	S-5C-FB (コロガシ)	23	m							
配管配線	S-5C-FB (PF16)	1	m							
配管配線	S-5C-FBx2 (PF22)	2	m							
日本間ボックス	1ヶ用	5	個							
ノズルプレート	樹脂製 AMPケーブル引出用	2	組							
システムアンプ	TA-2030	1	台							
卓上マイク	PM-660D	1	個							
プログラムタイマー	TT-104B	1	台							
モデイスク	ML-1000	1	台							
同上カード	MC-1010	1	枚							
天井埋込スピーカー	CM-1230+パネル	1	組							
天井埋込スピーカー	CM-1230T+パネル	7	組							
ワイヤレス受信機	WT-750B	2	台							

