

委 託 （ 実 施 ・ 変 更 ） 設 計 書

令和7年度	款	10	項	5	目	4	節	12	審 査		設 計	
委 託 番 号	債務負担 第 1 号				実 施 (元) 設 概 計 要							
施 工 位 置	見附市 西今町 地内											
委 託 名	埋蔵文化財(三林遺跡第4次)発掘調査 支援業務 委託											
実施(元)設計額	円											
変 更 設 計 額	円				変 更 設 概 計 要							
実施(元)請負額	円											
変 更 請 負 額				円								
工 期	契約締結日から令和9年2月15日											

見 附 市

# 総括表

埋蔵文化財(三林遺跡第4次)発掘調査支援業務

単位:円

作業工程	作業区分	金額	備考
I 事前準備	A 現地事務所設置		内訳書1・2・3
	B 駐車場設置		内訳書3
	(I)小計		
II 発掘作業	A 労務		内訳書4
	B 重機		内訳書5
	C 重機運搬費		内訳書5
	D 設備・機材		内訳書6
	E 設備・機材運搬費		内訳書7
	F 撮影機材費		内訳書7
	(II)小計		
	(I+II)小計		
	諸経費		
	中計(1)		
III 関連工事	水道工事一式		内訳書8
	(金額は専門業者等の諸経費を含んだ見積額とする) 中計(2)		
	中計(1)+中計(2)		
	改め		
	消費税		
	合計		

見附市

# 内 訳 書 1

埋蔵文化財(三林遺跡第4次)発掘調査支援業務

I 事前準備

名称	規格・仕様	単位	数量	単価	金額	摘要
A 現地事務所設置						
調査員事務所 賃貸料	3連棟1F	棟／月	6.00			4棟×6か月
建方費	3連棟1F	回／棟	1.00			
解体費	3連棟1F	回／棟	1.00			
消耗品費	3連棟1F	回／棟	1.00			
運搬費	3連棟1F	回	2.00			
作業員休憩所 賃貸料	5連棟2F建て	棟／月	6.00			10棟×6か月、網戸・エアコン含む。
建方費	5連棟2F建て	回	1.00			
解体費	5連棟2F建て	回	1.00			
消耗品費	5連棟2F建て	回	1.00			
運搬費	5連棟2F建て	回	2.00			
計						

見 附 市

## 内 訳 書 2

埋蔵文化財(三林遺跡第4次)発掘調査支援業務

I 事前準備

名称		規格・仕様	単位	数量	単価	金額	摘要
調査機材庫	賃貸料	2連棟1F	棟／月	6.00			2棟×6か月
	建方費	2連棟1F	回／棟	1.00			
	解体費	2連棟1F	回／棟	1.00			
	消耗品費	2連棟1F	回／棟	1.00			
	運搬費	2連棟1F	回	2.00			
計							
現場トイレ	賃貸料	5(洋式2・和式3)	棟／月	30.00			5棟(洋式2・和式3)×6か月
	基本管理費	5(洋式2・和式3)	回／棟	5.00			
	整備費	5(洋式2・和式3)	回／棟	5.00			
	運搬費	5(洋式2・和式3)	回	2.00			
計							

見 附 市

# 内 訳 書 3

埋蔵文化財(三林遺跡第4次)発掘調査支援業務

Ⅱ 発掘作業

名称	規格・仕様	単位	数量	単価	金額	摘要
電気設備・配線	現場事務所	(電灯・動力)	式	1.00		
	作業員休憩所	(電灯・動力)	式	1.00		
	機材庫	(電灯)	式	1.00		
	現場事務所用発電機	60KWA	台／月	6.00		
	現場事務所用発電機運搬費	60KWA	回	2.00		
計						
A 合計						
B 駐車場設置						
駐車場一式	駐車場・現場事務所	碎石・転圧 (厚さ160mm)	m <sup>2</sup>	1,400		
				計		
I 合計						

見 附 市

## 内 訳 書 4

埋蔵文化財(三林遺跡第4次)発掘調査支援業務

Ⅱ 発掘作業

名称	規格・仕様	単位	数量	単価	金額	摘要
A 労務費	主任調査員	別紙、特記仕様書のとおり	月	7.00		
	調査員	別紙、特記仕様書のとおり	月	7.00		
	調査員補	別紙、特記仕様書のとおり	月	6.00		
	現場代理人	別紙、特記仕様書のとおり	月	7.00		
	現場世話人	別紙、特記仕様書のとおり	月	14.00		2名×7ヶ月
	発掘作業員	別紙、特記仕様書のとおり	人	3,243		
	普通作業員		人	6.00		
計						

見 附 市

# 内 訳 書 5

埋蔵文化財(三林遺跡第4次)発掘調査支援業務

Ⅱ 発掘作業

名称	規格・仕様	単位	数量	単価	金額	摘要
B 重機掘削	バックホウ	0.70m <sup>3</sup> オペあり	台/日	19.00		上層調査(表土掘削)
	バックホウ	0.45m <sup>3</sup> オペあり	台/日	19.00		上層調査(表土掘削)
	クローラダンプ	10tオペあり	台/日	19.00		上層調査(表土掘削)
	バックホウ	0.45m <sup>3</sup> オペ無し	台/月	7.00		
	バックホウ	0.1m <sup>3</sup> オペ無し	台/日	7.00		下層調査(間層掘削)
計						
C 重機運搬費	バックホウ	0.70m <sup>3</sup>	回	2.00		
	バックホウ	0.45m <sup>3</sup>	回	4.00		
	クローラダンプ	10t	回	2.00		
	バックホウ	0.1m <sup>3</sup> オペ無し	回	2.00		
計						

見 附 市

## 内 訳 書 6

埋蔵文化財(三林遺跡第4次)発掘調査支援業務

Ⅱ 発掘作業

名称	規格・仕様	単位	数量	単価	金額	摘要
D 設備・機材	敷鉄板 賃料	新潟県の鉄板仕様に準じる。	枚／月	462.00		66枚×7ヶ月＝462枚／月
	樹脂製敷板 賃料		枚／月	15.00		15枚×1ヶ月
	ベルトコンベアー	7.0m	台／月	96.00		16台×6ヶ月(V字ベルト×2台を含む。)
	排水ポンプ(調査区内・開渠排水)	3インチ	台／月	6.00		1台×6ヶ月
	排水ポンプ(調査区内・開渠排水)	2インチ	台／月	60.00		10台×6ヶ月
	排水ポンプ(調査区内・開渠排水)	1インチ	台／月	18.00		3台×6ヶ月
	排水ポンプ電気配線		m	140.00		設置・撤去・電気料金を含む。
	発電機(ベルトコンベアー用)	45kVA	台／月	6.00		燃料・オイル交換含む
	発電機(排水ポンプ用)	2kVA	台／月	2.00		2台×1ヶ月、燃料・オイル交換含む
	コードリール(防水型)	30m	台／月	90.00		15台×6ヶ月
	発掘調査器具・資材一式		式／月	6.00		
	現場移動用車両費		台／月	5.00		市職員が使用
計						

見 附 市



# 内 訳 書 7

埋蔵文化財(三林遺跡第4次)発掘調査支援業務

Ⅱ 発掘作業

名称	規格・仕様	単位	数量	単価	金額	摘要
E 設備・機材運搬費 敷鉄板		回	22.00			6枚×11回(往)+6枚×11回(復)=22回
樹脂製敷板		回	2.00			駐車場移動は表土掘削重機で計上する。
ベルトコンベアー	7.0m	回	2.00			駐車場移動は表土掘削重機で計上する。
発電機(ベルトコンベアー用)	45kVA	回	2.00			
				計		
F 撮影機材費 デジタルカメラ	1200万画素以上	台/月	12.00			2台×6ヶ月
カメラ用三脚		台/月	12.00			2台×6ヶ月
計						
Ⅱ 合計						

見 附 市

## 内 訳 書 8

埋蔵文化財(三林遺跡第4次)発掘調査支援業務

Ⅲ 関連諸工事

名称	規格・仕様	単位	数量	単価	金額	摘要
水道設置工事	水道用ポリエチレン管	m	94.00			
	水道用ポリエチレン管 接手接合剤	式	1.00			
	ホーム水栓柱	ヶ所	2.00			屋外洗い場×6、事務所 内×1、作業員休憩所内 ×1
	配管工費	式	1.00			
	雑材料消耗品	式	1.00			
	諸経費	式	1.00			水道料金を含む
計						

見 附 市

債務負担 第 1 号  
埋蔵文化財(三林遺跡第4次)発掘調査支援業務委託 工程表

見 附 市

[illegible]