

令和8年度

埋蔵文化財(次期最終処分場建設予定地)試掘・確認調査支援業務委託 特記仕様書

見 附 市

令和8年 月 日

1 業務委託名

建委第2号 埋蔵文化財(次期最終処分場建設予定地)試掘・確認調査支援業務 委託

2 業務委託場所

見附市堀溝町 地内 ※別紙「位置図」参照

3 業務委託期間

令和8年5月28日から令和8年12月23日

4 調査条件・調査方法等

事業者 見附市 都市環境課

事業名 次期最終処分場建設

所在地 新潟県見附市堀溝町 地内

立地環境 刈谷田川右岸の山地(現況:山林・荒蕪地)

土 質 粘質土、シルト

調査方法

人力掘削による調査を想定している。トレンチは計7か所を予定しており、1か所あたりの平面積は幅1.5m×延長8.0m～18.0m、深度は1.0m～1.5m程度である。掘削深度が著しく深い場合は、トレンチの一部のみを深掘りして対応する。掘削残土はトレンチの横などに仮置きし、掘削終了後に記録を作成し、埋め戻す。なお、埋戻しに際しては掘削残土を用いる。

5 発掘調査面積

調査面積:99 m²(トレンチ7か所)

トレンチ規模:幅1.5m×延長8.0m 6か所

幅1.5m×延長18.0m 1か所

※いずれも掘削深度は、1.0m～1.5m程度である。

調査体制:1班体制

調査担当者(見附市まちづくり課文化係の職員):1名

現場代理人:1名(2.0月)

発掘作業員:1日5名程度

調査期間:令和8年5月28日～令和8年12月23日(このうち現地調査は2か月程度を予定)

※ただし、天候や調査地の状況、発掘調査の進捗等によって変更等が生じる場合がある。