

仕様書1(電話設備) 兼 内訳書

項	品名	型名	数量	単価	金額	備考
電話設備						
1	機器費					
-1	LEGEND-V S100 本体装置架S	FC13A1AS1	1架			型名と同等品
-2	LEGEND-V S100 増設架S	FC13A1ES1	1架			型名と同等品
-3	増設拡張インターフェース用品LVS	FC13A2BF1	1個			型名と同等品
-4	停電補償バッテリーB	FC1150BT2	2式			型名と同等品
-5	8回線局線トランク	FC1350CB4	1枚			型名と同等品
-6	4回線PB信号レシーバ	FC1350PB1	1枚			型名と同等品
-7	4回線モデム信号レシーバ	FC1350MR1	1枚			型名と同等品
-8	8回線アナログ内線用品	FC135ALN2	4枚			型名と同等品
-9	8回線デジタル内線用品LVS	FC13A2DL1	2枚			型名と同等品
-10	4回線BRI内線用品	FC1350BN1	1枚			型名と同等品
-11	2回線BS制御用品	FC1350BA1	5枚			型名と同等品
-12	基本制御プログラムLVS V6	NB7170016	1式			型名と同等品
-13	ナースコール連携サービスLVS V2	NB7170112	1式			型名と同等品
-14	接続装置(ID)	FC740BS3C	1台			型名と同等品
-15	接続装置(ND)	FC740BS3D	9台			型名と同等品
-16	接続装置取付金具A	FC740BS1MA	10枚			型名と同等品
-17	12ボタン多機能電話機 DG-station 100B2	FC651B2	7台			型名と同等品
-18	12ボタン多機能電話機(アナログ停電用) DG-station 100PA2	FC651PA2	2台			型名と同等品
-19	PHS「WX01J B(F)」	FSP8WX1J4	8台			型名と同等品
	1.機器費 小計					
2	材料費					
-1	局内ケーブル 0.4-32C		50m			
-2	8対クローネ端子板(8対切分標準モジュール)		10個			
-3	端子板1(8P)付属品(8対用示名条片蝶番タイプ)		10個			
-4	マウントベース(8対用10段マウントベース)		1個			
-5	クローネ端子工具		1個			
-6	ジャンパー線		100m			
-7	CPEV0.65×2Pボタンケーブル(ナースコール制御装置接続用)		30m			
-8	雑材及び消耗品		1式			
	2.材料費 小計					
3	労務費					
-1	通信工費(配線器具成端、測定含む)		1式			
-2	電話機設置費(9台)		1式			
-3	PHS子機設置費(8台)		1式			
-4	PHSデータ設定費(8台)		1式			
-5	BSアンテナ設定費(10台)		1式			
-6	外線設定費(8ch)		1式			
-7	内線設定費(多機能電話機:9台)		1式			
-8	共通設定費		1式			
-9	内線通話試験費(電話機39台、PHS23台 計62台)		1式			
-10	局線発着信試験費(8番号)		1式			
-11	機能動作試験費		1式			
-12	設定資料作成費		1式			
-13	開通立会費		1式			
	3.労務費 小計					
4	産廃処分費		1式			
5	共通仮設費		1式			
6	現場管理費		1式			
7	一般管理費		1式			
	合計					