



- ・グラウンドの面積は 10,315 m² で、うち芝生化面積は 8,000 m² です。（範囲は上図参照）
- ・生育が悪く芝生が残っていない場所もありますが、バーチカルカットは業務範囲にて実施してください。
- ・バーチカルカットを実施し、サッチを除去した後、目土を散布してください。
- ・散布する目土は、川砂を使用してください。
- ・使用する川砂の量は 96 t を想定しています。