

水替日数算出表 施工量計算書【土木工事標準積算基準書等参照】

工種、種別	規格・仕様	単位	数量	1日当り 施工数量	必要日数	摘要
道路土工						
掘削工						
掘削		m3	1,200	230	5.3	
水路土工						
掘削工						
掘削		m3	40	230	0.2	
盛土工						
路肩盛土	流用土	m3	40	50	0.8	
埋戻し工						
埋戻し	流用土	m3	20	61	0.4	
擁壁工						
プレキャスト擁壁工						
プレキャスト擁壁	H2250	m	19	12.3	1.6	
カルバート工						
プレキャストカルバート工						
ボックスカルバート付設工	1300-1500	式	1	0.6	1.7	
排水構造物工						
側溝工						
PUBOX-300A		m	2	18.6	0.2	
水路工						
プレキャスト水路	1300-1500	m	13	8.3	1.6	
構造物取壊し工						
構造物とりこわし	コンクリート(鉄筋)	m3	23	11	2.1	
合計					13.9	日

対象日数
 水替日数 : 14 日 = 15 日
 (作業時排水) 【5日単位(2捨3入)】