

令和5年度 市民課異動窓口電話・LAN配線修繕 仕様書

1 作業内容

内容	数量	備考
レイアウト変更に伴う修繕		
Giga スイッチング HUB	4 台	
※金属筐体/電源内蔵 16 ポート		
HUB 用マグネットキット A	4 式	
電子ボタンケーブル 10P	2 箱	
PVC 屋内カッドケーブル 0.5-2P	2 箱	
モジュラーコード 2C	1 箱	
LAN ケーブル 0.5-4P (赤)	3 箱	
※庁舎内用		
LAN ケーブル 0.5×4P (紫)	3 箱	
※住基ネット用		
LAN ケーブル 0.5×4P (SB)	1 箱	
※戸籍用		
2CM-2010T 分岐端子板	2 個	
ワゴンモールド OP52J	20 本	
ワゴンモールド OP8-2J	10 本	
メタルモールド B 型	9 本	
※天井より立ち下げ用		
メタルモールド付属品	1 式	
※ジョイントカップ、ブッシング、コーナーBOX 等		
モジュラーローゼット MJ-2S	5 個	
LAN プラグ(RJ45)	2 箱	
雑材料・消耗品	1 式	
※ケーブル支持材、ジャンパー線、マジックステッカー、ワゴンモールド付属品、フリーレット、RJ11 プラグ等		
事前現場調査・確認	1 式	
※幹線ケーブル配線ルート確認、埋込配管状況、天井裏状況、HUB 空きポート、LAN 配線場所確認、戸籍用 LAN 基点・接続先確認 ※休日作業で実施		

電話・LAN 既存配線、モール撤去	1 式	
幹線ケーブル配線工事	1 式	
※電話:電話端子盤～机島 ※LAN:サーバ室 HUB 盤より机島(赤、紫、SB 色の 3 系統)		
幹線ケーブル成端及び HUB 設置工事	1 式	
※幹線ケーブル両端		
枝線ケーブル配線工事(机位置決定後)	1 式	
※電話:中継端子～電話機(複合機)間 ※LAN:HUB～端末(PC、プリンター、複合機)間		
LAN パッチ作成・ジャンパー敷設・変更	1 式	
※HUB～端末間ケーブル作成 ※電話移設に伴うジャンパー切替		
局データ変更・修正	1 式	
LAN コネクタ取付試験・機器取付工事	1 式	
※LAN 幹線コネクタ取付、MJ 及び電話機取付		
初動立ち合い	1 式	
翌営業日運用時、立ち合い(半日程度)		
工事資料作成・写真撮影	1 式	
諸経費	1 式	
消費税	10.0%	
合計		

- 2 作業場所 磐田市役所 本庁舎 1 階 市民課異動窓口
- 3 期 間 作業期間 令和 6 年 2 月 22 日 (木)
～令和 6 年 2 月 25 日 (日) まで
- 4 注意事項
- ・作業日時については、発注者と協議をし決定すること。
 - ・作業箇所については、必要に応じて発注者立ち合いの上、事前に確認を行うこと。
 - ・作業にあたり、十分な安全対策を図ること。
 - ・作業に際し、施設に損害を与えた場合は、直ちに発注者に連絡をするとともに、受注者の責任において復旧すること。
 - ・本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ、行うこととする。