

工事名称 運転管理センターシャワー室等改修工事（担い手確保型）

工事場所 吉野川市川島町

○工事概要

建築工事 シャワー室等の改修工事に掛かる建築工事全般

機械設備工事 空気調和、換気、衛生、給排水給湯設備

電気設備工事 電灯設備改修、上記工事に伴う電気工事

○工事期間

契約締結日の翌日から令和8年10月30日まで
本工事は、猛暑による作業不能日数を27日間見込んでいる。

○刊行物は次の単価を採用している。

・建設物価	2026年4月	・積算資料	2026年4月
・建築コスト情報	2026年4月	・建築施工単価	2026年4月

○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。

・VOC測定費 サンプラー2個/1室

○共通費は公共建築工事共通費積算基準により算出している。

法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手確保工事（発注者指定型）として、週休2日を前提に労務費

（複合単価及び市場単価）を補正して予定価格を算定している。
週休2日が達成できない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

※本設計書に記載の数量は参考数量であり、入札参加者は見積もりにあたり設計図書および現地調査により、数量その他を十分に調査してください。

金 円

(工事価格 金 円)

(工事内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
本工事		1	式		
計					
共通費					
I 共通仮設費		1	式		
II 現場管理費		1	式		
III 一般管理費等		1	式		
計					
合計(工事価格)					
消費税等相当額		1	式		
総合計(工事費)					

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
防水	内部	1	式		
計					
金属	金属	1	式		
計					
建具	木製建具	1	式		
計					
内装	内部	1	式		
計					
塗装	改修	1	式		

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
家具		1	式		
計					
取り壊し工事		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

電気工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式		
計					
放送設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

管工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	給水設備	1	式		
計					
排水設備	排水設備	1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

建築工事		金属		金属		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	39.1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	2.3	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	3	か所			
鋼製床組	メタルベースH400シートパネルt=20 ラワン合板t=12捨て張り 際根太とも	1	式			
あと施工アンカー	差筋アンカーD13横向き	2	本			
あと施工アンカー	差筋アンカーD13下向き	2	本			
あと施工アンカー	差筋アンカーD10下向き	22	本			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 450角	1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角 軽天開口補強共	3	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		建具		木製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
D-1 片開きフラッシュ戸	600*2,000H 中抜き付 取付共	1	か所			
D-2 片開きフラッシュ戸	800*2,000H 取付共	1	か所			
D-3 片開きフラッシュ戸	800*2,000H 中抜き付 取付共	1	か所			
建具周り三方枠 D-1	スチール ステンレス沓ズリ 600*2,000H	1	か所			
建具周り三方枠 D-2, D-3	スチール ステンレス沓ズリ 800*2,000H	2	か所			
工事費	スチール枠 搬入費共	1	式			
法定福利費	スチール枠	1	式			
戸当り	床付け ステンレス	1	か所			
計						

管工事		排水設備			排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	5	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	5	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	10	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	7	m				
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個				
通気金具 (ベントキャップ)	埋込形 アルミ製 50A	1	個				
貫通口研り補修		1	式			別紙 00-0004	
既設配管接続工事		1	式			別紙 00-0005	
計							

管工事		給湯設備			給湯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給湯・耐熱性硬質塩化ビニル管 (管端防食)	ねじ接合 屋内一般 20A	6	m				
ガス給湯器	GB-1 屋外壁掛形32号 リモコンコード 配管カバー他共 給湯器用	1	台				
止水栓		1	個				
ガスコック	L型可とう管コック 15A	1	個				
フレキホース	給湯器用	2	個				
金属フレキホース	LPG用	1	個				
保温工事		1	式			別紙 00-0006	
貫通口研り補修		1	式			別紙 00-0007	
計							

空調工事		換気設備			換気設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ダクト用換気扇	DF-1 天井埋込形	2	台				
ダクト用換気扇	DF-2 天井埋込形	1	台				
ダクト用換気扇	DF-3 天井埋込形 副吸込みダクト、他共	1	台				
空調換気扇	HEA-1 壁埋込 ウェザークラップ、24hスイッチ、木枠、他共	1	台				
給気口	OA-1	2	個				
屋外パイプフード	深形SUS100φ	5	個				
屋外パイプフード	深形SUS150φ	1	個				
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	17	m				
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	6	m				
保温工事		1	式			別紙 00-0015	
貫通口研り補修		1	式			別紙 00-0016	
計							

撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
壁付換気扇 撤去	羽根径25cm ウェザークラップ共	1	個				
【発生材処理】							
とりこわし 発生材運搬	コンクリート(有筋)	0.1	m3				
とりこわし 発生材運搬	金属	0.1	m3				
とりこわし 発生材処分	コンクリート(有筋)	0.1	t				
とりこわし 発生材処分	金属	0.1	t				
計							

管工事		給水設備		給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0001
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	18	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	7	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	3	m			
計						
貫通口 研り補修		1	式			別紙 00-0002
機械はつり(パイプ カッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 28mm	1	か所			
機械はつり(パイプ カッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 32mm	1	か所			
計						
既設配管接続工事		1	式			別紙 00-0003
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	1	か所			
計						

管工事		排水設備		排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
貫通口 研り補修		1	式			別紙 00-0004
機械はつり(パイプ カッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 63mm	1	か所			
機械はつり(パイプ カッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 125mm	1	か所			
計						
既設配管接続工事		1	式			別紙 00-0005
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						

空調工事		換気設備		換気設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0015
スパイラルダクト保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	11	m			
計						
貫通口研り補修		1	式			別紙 00-0016
機械はつり(ダクトイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 125mm	5	か所			
機械はつり(ダクトイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 175mm	1	か所			
計						