

工 事 数 量 総 括 表 （ 当 初 ）

課長 リーダー 検算者 設計者			
工 事 名	吉田36号線水路改修工事		
	建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	南アルプス市 吉田地内		
河川名、路線名等	市道 吉田36号線		
事 業 名			
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	施工延長 L=68.10m 土工 一式、舗装復旧工 一式、既設構造物取壊し 一式 自由勾配側溝（縦断用）500×500 L=56.00m 自由勾配側溝（横断用）500×500 L=11.00m As樹 600×600×800 1箇所				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(08) 南アルプス市				
課 名	(08) 道路整備課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕		1 式			
排水構造物工		1 式			
作業土工		1 式			
床掘り（掘削）	1	式			
埋戻し	1	式			
土砂等運搬	1	式			
間詰コンクリート	1	式			
側溝工		1 式			
自由勾配側溝（縦断用：500×500） 500×500	56.00	m			
自由勾配側溝（横断用：500×500） 500×500	11.00	m			
側溝蓋（コンクリート蓋 500用）	44	枚			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝蓋（グレーチング 500用）					
	12	枚			
プレキャスト集水樹					
	1	箇所			
構造物撤去工					
		1 式			
既設構造物取壊し工					
既設構造物取壊し工					
	1	式			
コンクリート殻運搬処理					
	9.00	m 3			
舗装版取壊工					
		1 式			
舗装版切断					
	77.00	m			
舗装版破砕					
	101.00	m 2			
アスファルト殻処理					
	5.00	m 2			
濁水運搬処理（アスファルト）					
	1	式			
舗装工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
		1 式			
表層					
	87.00	m 2			
路盤					
	35.00	m 2			
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い
添付の図面（参考図面を除く）と同等。