

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 滑沢支線林業専用道新設工事(R3補正)

令 和 3 年 度

関東森林管理局
伊豆森林管理署
本署

路 線 名	滑沢支線林業専用道
工 事 箇 所	静岡県伊豆市湯ヶ島 湯ヶ島国有林116林班地内外

設 計 概 要	分 類	普通	最小半径 m	18
	規 格	自(2)	最急勾配 %	12
	延 長 m	100	平均勾配 %	11.2
	幅 員 m	3.6		
	区 間	360~460m		

	設 計 検 算 年 月	氏 名	印
検 算 者			
設 計 者			

工事積算条件表（公表用）

工事名	滑沢支線林業専用道新設工事(R3補正)		
工事場所	静岡県伊豆市湯ヶ島湯ヶ島国有林116林班地内外		
メインブロック名	静岡	分類	普通
サブブロック名	静岡5	規格	自(2)
		延長	100
		幅員	3.6
直接工事費	通勤補正(%)	0.0	滑沢支線
	冬期補正(%)	0.0	
共通仮設費	工種区分	11	舗装工事
	施工地域補正係数	1.0	該当なし
	現場環境改善費率(%)		有り
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	
		冬期日数	
		補正係数	補正なし
	施工地域補正係数		1.0 該当なし
	緊急工事該当補正(%)		0.00 無し
一般管理費等	前払支出割合補正係数		1.00 35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04 金銭保証

本工事費内訳表

工事名 滑沢支線林業専用道新設工事(R3補正)

伊豆森林管理署 本署

[illegible]

明 細 表

1	林道土工	滑沢支線					
コードNo	(構造) W=3.6m L=100.0m	(森林管理署名) 伊豆森林管理署	(事務所名) 本署	メインブロック		サブブロック	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
71	[施 工 延 長]		100.00	m			
4353	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH 地山 10,000m2未満	2,758.00	m3			
7001	流用盛土	【施工パッケージ】	29.00	m3			
7004	運搬残土(林業用作業施設)	粘性土・砂・砂質土・礫質土 運搬距離300m	2,454.00	m3			
4549	盛土法面整形 砂・砂質土,粘性土	排出ガス対策型 BH山積0.45m3 [0.35m3] 削取り整形	34.40	m2			
4305	機械除根 中林	排出ガス対策型 BH山積0.45m3 [0.35m3]	119.00	m2			
頁 計 計 割出単価							
(備考)	金額計の内	労務費(運転手・助手外)	労務補正率(0%)	週休2日補正係数(1.05)			
	金額計の内	労務費(運転手・助手)	労務補正率(0%)	週休2日補正係数(1.05)			
	金額計の内	形成材料					
	金額計の内	機械賃料	週休2日補正係数(1.04)				

明 細 表

2	法面工	滑沢支線					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		伊豆森林管理署	本署	静岡	27	静岡5	340
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
80	[施 工 数 量]		213.50	m2			
7010	植生マット伏工	別紙標準図のとおり	213.50	m2			
7014	丸太筋工	H=0.30m 3段	20.00	m			
頁 計 計							
割出単価							
(備考)	金額計の内	労務費(運転手・助手外)	労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05)				
	金額計の内	労務費(運転手・助手)					
	金額計の内	形成材料					
	金額計の内	機械賃料					

明 細 表

3	擁壁工	滑沢支線					
コ-トNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		伊豆森林管理署	本署	静岡	27	静岡5	340
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
85	[施 工 数 量]		1.00	基			
7007	鋼製L型擁壁工(第2号)	H=1.50m L=12.0 A=18.0m2	1.00	基			
頁 計 計 割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

明 細 表

4	舗装工	滑沢支線					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		伊豆森林管理署	本署	静岡	27	静岡5	340
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
74	[面 積]		2,003.70	m2			
7023	コンクリート路面工	厚さ15cm	1,691.40	m2			
7015	砂利舗装工	厚さ10cm	312.30	m2			
7018	コンクリート路面排水工	1箇所あたり5.4m	5.00	箇所			
7025	路肩整正		237.80	m			
頁 計 計							
割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

明 細 表

○ 1# 滑沢支線 ▼

5	間接工事費 共通仮設費	支給品費・無償貸付機械評価額		処分費等・旅行経費		鋼桁、門扉工場原価・別途製作する鋼柱	
(構造)	T 直接工事費(+)			o 適用諸経費率		11 舗装工事	
	A 積上仮設費等(+)			a 原定率共通仮設費率(%)			
	S 対象額算定組込経費(+)			b 施工地域補正係数	1.0		
	H 対象額算定除外経費(-)			c 週休2日補正係数	1.04		
	P 定率仮設費算定対象額			d 採用仮設費率 $a * b * c$			
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	定率現場環境改善費		1.00	式			
	小計						
	定率共通仮設費		1.00	式			
	計						
(備考)	(参考)金額計の内労務費の金額					0 %割増	

○ 1# 滑沢支線

備考

明 細 表

7	一般管理費等					
(構造) 計算内容は下記参照		(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック	(サブブロック)	(ブロック略称)
		伊豆森林管理署	本署	27	340	静岡
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額
	一般管理費等		1.0	式	-	
	計					
○ 工事原価 滑沢支線 A 一般管理費等算定対象額 (産廃処分費等で補正) B 一般管理費等率 (Aで算定) C 補正係数 1.00 D 補正一般管理費等率 (B * C) E 率部一般管理費等額 (A * D / 100) F 契約保証補正值 0.04 % G 契約保証補正額 (A * F / 100) H 算定一般管理費等 (E + G) I 採用一般管理費等 (千円止)						
備考 係数は四捨五入 金額は切捨						

標準單價表

4015	バックホウ運転経費		伊豆森林管理署 本署				
コードNo.	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共通	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0%	静岡	27	静岡5	340	1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人			
99	軽 油		6.30	L			
2120	バックホウ損料	山積0.28m3[0.2m3](0%)	1.00	時間			排出ガス対策型
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]	機-1						

標準單價表

4020	バックホウ運転経費				伊豆森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共通	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)		静岡	27	静岡5	340	1 時間							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和4年3月労賃		0.16		人							
99	軽 油				9.20		L							
2123	バックホウ損料		山積0.45m3[0.35m3](0%)		1.00		時間							排出ガス対策型

標準單價表

4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費		伊豆森林管理署 本署											
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共5-14	山積 0.45m3 吊能力2.9t		静岡	27	静岡5	340	1 時間							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和4年3月労賃		0.16	人								
99	軽 油				9.20	L								
2415	バックホウ損料[クレーン付]		山積0.45m3[0.35m3]吊能力2.9t		1.00	時間							排出ガス対策型	

標準单価表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

4125	ロードローラ運転経費		伊豆森林管理署 本署				
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
林1-3(H30)	排出ガス対策型・マカダム10-12t 舗装工路盤		静岡	27	静岡5	340	1日
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.00	人			
99	軽 油		30.00	L			
2293	ロードローラ損料	10-12tマカダム(両輪駆動)	1.47	供用日			排出ガス対策型
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要] 機-18 路盤工(舗装工)							

標準單價表

4130	タイヤローラ運転経費				伊豆森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
林1-3(H30)	普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工路盤		静岡	27	静岡5	340	1 日
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.00	人			
99	軽 油		36.00	L			
2295	タイヤローラ損料	8-20t	1.49	供用日			排出ガス対策型

標準單價表

[illegible]

標準單價表

4201 バックホウ運転経費		伊豆森林管理署 本署					
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共1-3	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込	静岡	27	静岡5	340	1日	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.00	人			
99	軽 油		62.00	L			
2428	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.45m3[0.35m3](0%)	1.46	供用日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
〔摘要〕 機-18							

2

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準單價表

4369	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土			伊豆森林管理署 本署			
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共1-3 3 (1)	0.45BH ルーズ 10,000m ² 未満	静岡	27	静岡5	340	1 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4201	バックホウ運転経費	山積 0.45m ³ [0.35m ³] (0%) 掘削、積込	1/122	日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
〔摘要〕 制限有、障害無							

標準單價表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準単価表

5320		舗装路盤工(車道施工)労務費		伊豆森林管理署 本署					
コードNo 林1-3 (3)(H30)	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位			
		静岡	27	静岡5	340	100 m2			
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.24	人					
計									
単 価									
単価の内労務費の金額									
単価の内形成材料の金額									
[摘要]									

標準 単 価 表

5323		舗装路盤工(車道施工)		伊豆森林管理署 本署										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
林1-3(H30)	一層当たり上層15cm下層20cmまで		静岡	27	静岡5	340	100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 5320	舗装路盤工(車道施工)労務費				100.00		m2							
* 4120	モータグレーダ運転経費		ブレード幅3.1m 舗装工路盤		0.09		日						1*100/1110	
* 4125	ロードローラ運転経費		排出ガス対策型・マカダム10-12t 舗装工路盤		0.09		日						1*100/1110	
* 4130	タイヤローラ運転経費		普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工路盤		0.09		日						1*100/1110	
1000	諸 雑 費		対象金額に対する割合		9.00		%							

標準單價表

5370	コンクリート路面工 人力舗設			伊豆森林管理署 本署										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
林1-3 (1)	厚さ0.15-0.20m		静岡	27	静岡5	340	100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 24	土木一般世話役		令和4年3月労賃		0.20	人								
* 1	特殊作業員		令和4年3月労賃		2.30	人								
* 2	普通作業員		令和4年3月労賃		3.50	人								
1000	諸 雑 費		対象金額に対する割合		5.00	%								

標準單價表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

單 價 表

7001	流用盛土				伊豆森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
	【施工パッケージ】	静岡	27	静岡5	340	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8001	路体(築堤)盛土	施工パッケージ単価計算参照	1.00	m3			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

7004	運搬残土(林業用作業施設)			伊豆森林管理署 本署										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	粘性土・砂・砂質土・礫質土 運搬距離300m		静岡	27	静岡5	340	1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4369	ルーズ積込	砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH	ルーズ	10,000m2未満	1.33	m3						L/C=1.20/0.90	
7005	不整地運搬車運搬工(6.0t)	粘性土・砂・砂質土・礫質土				1.11	m3						1/C=1/0.9	
8006	路体(築堤)盛土(幅員4m以上障害無し)	施工パッケージ単価計算参照				1.00	m3							
					</									

单 价 表

[illegible]

單 價 表

7007	鋼製L型擁壁工(第2号)				伊豆森林管理署 本署		
コードNo	(構造) H=1.50m L=12.0 A=18.0m2		メインブロック		サブブロック		作成単位
			静岡	27	静岡5	340	1 基
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3710	LX標準ユニット	H-1500	12.00	m			
3711	端部壁面材(側面板)	H=0.50m	6.00	枚			
5064	簡易鋼製擁壁組立	壁高1.5-2.0m	18.00	m2			
8003	床掘(小規模)	施工パッケージ単価計算参照	21.00	m3			
8008	埋戻(最大埋戻幅1m未満)	施工パッケージ単価計算参照	13.00	m3			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

7010	植生マット伏工				伊豆森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
3-188	別紙標準図のとおり	静岡	27	静岡5	340	100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1194	植生マット(ヤシ繊維金網付)	[NW型]厚3mm×幅2m×長15m	115.00	m2			
2759	アンカーピン(異形)	D13×400-35mm	300.00	本			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.00	人			

單 價 表

[illegible]

單 價 表

7015	砂利舗装工				伊豆森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
R3治林必P977	厚さ10cm	静岡	27	静岡5	340	100 m ²	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3713	再生碎石	RC 0-40	11.60	m ³			100m ² × 0.10m × 1.16
5304	砂利路盤工(機械)(敷均し)	BH山積0.28m ³ [0.2m ³] 舗装面仕上げ有り	100.00	m ²			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

单 价 表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

單 價 表

7023	コンクリート路面工				伊豆森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
R3治林必P981	厚さ15cm		静岡	27	静岡5	340	100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3716	コンクリート		21-8-25(20)N		15.60	m3							100m2×0.15m×1.04	
5371	路盤紙敷設		別途路盤紙加算		100.00	m2								
1008	路 盤 紙		クラフト紙系		112.00	m2							100m2×1.12	
5372	溶接金網敷設		別途金網加算		100.00	m2								
327	異形鉄線溶接金網		CD6 150×150mm		110.00	m2							100m2×1.10	
8005	型枠(均しコンクリート)		施工パッケージ単価計算参照		10.90	m2								
524	目地材(瀝青質板)		厚10mm		1.90	m2								
5370	コンクリート路面工 人力舗設		厚さ0.15-0.20m		100.00	m2								
7024	舗装路盤工		厚さ15cm		100.00	m2								

单 价 表

7024	舗装路盤工				伊豆森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
3-496	厚さ15cm	静岡	27	静岡5	340	100 m ²	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3713	再生碎石	RC 0-40	19.10	m ³			100m ² × 0.15m × 1.27
5323	舗装路盤工(車道施工)	一層当たり上層15cm下層20cmまで	100.00	m ²			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

[illegible]

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
路体(築堤)盛土		m3			8001	施工パ-004-2
条件区分						
施工幅員		2.5m以上4.0m未満				
施工数量		-				
障害の有無		-				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					17.82	
	K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			*	9.33
	K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t			*	8.49
	K3	-			-	
R(労務)					74.37	
	R1	運転手(特殊)				65.62
	R2	普通作業員				8.75
	R3	-			-	
	R4	-			-	
Z(材料)					7.81	
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油				7.81
	Z2	-			-	
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式						
$ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{9.33}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{8.49}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{17.82}{100} \right. \\ & + \left(\frac{65.62}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{8.75}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{74.37}{100} \\ & + \left(\frac{7.81}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{7.81}{100} \\ & \left. + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times 17.82 + \frac{0}{100} \times 74.37 + \frac{0}{100} \times 7.81 + \frac{0}{100} \right\} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned} $						
調休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
埋戻(最大幅1m以上4m未満)		m3			8002	施工パ-019-3
条件区分						
施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
土質		-				
締固めの有無		-				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	
	K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)			12.45	
	K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t			10.67	
	K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg			1.68	
R(労務)					0.10	
	R1	普通作業員			82.78	
	R2	特殊作業員			51.55	
	R3	運転手(特殊)			22.61	
	R4	-			8.62	
Z(材料)					-	
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油			4.77	
	Z2	ガソリン レギュラー スタンド			4.67	
	Z3	-			0.10	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式						
$ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{10.67}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{1.68}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{0.10}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{12.45}{100} + \left(\frac{10.67}{100} \times \frac{1.68}{100} + \frac{0.10}{100} \right) \times \frac{82.78}{51.55 + 22.61 + 8.62 + --} \right. \\ & + \left(\frac{51.55}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{22.61}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{8.62}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{4.77}{4.67 + 0.10 + -- + --} \\ & + \left(\frac{4.67}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{0.10}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{0.00}{100} \\ & \left. + \frac{--}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{100}{100} - 12.45 - 82.78 - 4.77 - 0.00 \right\} \end{aligned} $						
$ \text{積算単価} = $						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
床掘(小規模)	m3			8003	施工パ-015-23	
条件区分						
土質	土砂					
施工方法	上記以外(小規模)					
土留方式の種類	-					
障害の有無	-					
機労材	代表規格			構成比	基準単価	静岡
K(機械)			*印:賃料	22.07		
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			22.07		
K2	-			-		
K3	-			-		
R(労務)				70.62		
R1	運転手(特殊)			38.15		
R2	普通作業員			32.47		
R3	-			-		
R4	-			-		
Z(材料)				7.31		
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油			7.31		
Z2	-			-		
Z3	-			-		
Z4	-			-		
S(市場単価)	-			-		
計算式						
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{22.07}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{22.07}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right\} \\ & + \left(\frac{38.15}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{32.47}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{70.62}{100} \\ & + \left(\frac{7.31}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{7.31}{100} \\ & + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} - \frac{22.07}{100} - \frac{70.62}{100} - \frac{7.31}{100} - \frac{0.00}{100} \end{aligned}$						
積算単価 =						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
型枠(均しコンクリート)	m2			8005	施工パ-139-5	
条件区分						
型枠の種類	一般型枠					
構造物の種類	均しコンクリート					
機労材	代表規格			構成比	基準単価	静岡
K(機械)			*印:賃料	0.00		
K1	-			-		
K2	-			-		
K3	-			-		
R(労務)				100.00		
R1	型わく工			59.45		
R2	普通作業員			19.66		
R3	土木一般世話役			5.64		
R4	-			-		
Z(材料)				0.00		
Z1	-			-		
Z2	-			-		
Z3	-			-		
Z4	-			-		
S(市場単価)	-			-		
計算式 $ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left(\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{0.00}{100} \\ & + \left(\frac{59.45}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{19.66}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{5.64}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{100.00}{100} \\ & + \left(\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{0.00}{100} \\ & + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{0.00}{100} \end{aligned} $ 積算単価 =						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
路体(築堤)盛土(幅員4m以上障害無し)		m3			8006	施工パ-004-3

条件区分					
施工幅員	4.0m以上				
施工数量	10,000m3未満				
障害の有無	無し				

機労材	代表規格	構成比	基準単価	静岡
K(機械)		*印:賃料	20.07	
	K1	ブルドーザ[湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)] 7t級	12.33	
	K2	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量11~12t	7.74	
	K3	-	-	
R(労務)			66.40	
	R1	運転手(特殊)	44.91	
	R2	普通作業員	21.49	
	R3	-	-	
	R4	-	-	
Z(材料)			13.53	
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	13.53	
	Z2	-	-	
	Z3	-	-	
	Z4	-	-	
S(市場単価)			-	

計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} = & 0.00 \times \left(\left(\frac{12.33}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{7.74}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{20.07}{100} \right. \\
 & + \left(\frac{44.91}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{21.49}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{12.33}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{7.74}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{66.40}{100} \\
 & + \left(\frac{13.53}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{12.33}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{7.74}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{13.53}{100} \\
 & \left. + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{20.07}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{66.40}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{13.53}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0.00}{100} \right)
 \end{aligned}$$

積算単価 =

週休:4週8休以上

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
埋戻(最大埋戻幅1m未満)		m3			8008	施工パ-019-4
条件区分						
施工方法		最大埋戻幅1m未満				
土質		-				
締固めの有無		-				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	
	K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)			6.43	
	K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg			5.72	
	K3	-			0.71	
	K4	-			-	
R(労務)					90.52	
	R1	普通作業員			55.05	
	R2	特殊作業員			26.98	
	R3	運転手(特殊)			8.49	
	R4	-			-	
Z(材料)					3.05	
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油			2.34	
	Z2	ガソリン レギュラー スタンド			0.71	
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式						
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{5.72}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0.71}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{6.43}{100} \right. \\ & + \left(\frac{55.05}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{26.98}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{8.49}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{90.52}{100} \\ & + \left(\frac{2.34}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0.71}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{3.05}{100} \\ & \left. + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{6.43}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{90.52}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{3.05}{100} + \frac{0.00}{100} \right\} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned}$						
週休:4週8休以上						

任意単価入力

項 目	入 力 事 項	
呼込番号	3710	
コードNo		
名 称	LX標準ユニット	
規 格	H-1500	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考	植生マット付、間伐材取付部材付	
単 位	m	
参 考	見積価格	
金 額	26,200	(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3710	

「注」 淡緑色部は、必須入力項目

任意単価入力

項 目	入 力 事 項	
呼込番号	3711	
コードNo		
名 称	端部壁面材(側面板)	
規 格	H=0.50m	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考	段差部、擁壁両端部に使用	
単 位	枚	
参 考	見積価格	
金 額	1,510	(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3711	

「注」 淡緑色部は、必須入力項目

任意単価入力

項 目	入 力 事 項	
呼込番号	3713	
コードNo		
名 称	再生碎石	
規 格	RC 0-40	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	m3	
参 考	見積価格	
金 額	4,530	(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3713	

「注」 淡緑色部は、必須入力項目

任意単価入力

項 目	入 力 事 項	
呼込番号	3716	
コードNo		
名 称	コンクリート	
規 格	21-8-25(20)N	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	m3	
参 考	見積価格	
金 額	24,300	(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3716	

「注」 淡緑色部は、必須入力項目