

事業条件調書（製品生産）

事業名：令和4年度 餅ヶ瀬地区外森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外）

日光森林管理署

| 担当区 | 事業地 | 林小班 | 伐採種 | 実行面積 | 林齢 | 樹種 | 立木（資材） | | | | 生産量（素材） | | | 作業条件 | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|-----|-------|-----|----------------|----------------|--------|--------|----------|------|------|---------|-------|------------|------|----------|----------|----------------|------|---------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| | | | | | | | 本数 | 材積 | 平均樹高 | 平均胸高 | 平均単木材積 | 生産量 | 適用利用率（歩止り） | 事業地 | | | 伐倒方法 | 集材方法 | 完了地点別内訳 | | | | 最終 | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 林地傾斜 | 下層植生難易区分 | 通勤距離車・片道 | | | 平均集運材距離 | 山元 | 中間土場 | | | | 最終 |
| 本 | m | m | cm | m ³ | m ³ | % | | | km | m | m | m | m | m | m | | | | | | | | | | |
| 餅ヶ瀬 | 湖南 | 211ほ2 | 間伐 | 2.18 | 49 | ヒノキ | 486 | 122.10 | 15 | 18 | 0.25 | 70 | 57% | 11 | 易 | 15.0 | 列状間伐 (2伐4残) | 車両系 | 128 | | 120 | | 120 | 水涵保 | |
| | | | | | | カラマツ | 189 | 62.96 | 18 | 18 | 0.33 | 30 | 48% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | その他広葉樹 | 540 | 43.63 | 9 | 10 | 0.08 | 20 | 46% | | | | | | | | | | | | |
| 餅ヶ瀬 | 湖南 | 211と | 間伐 | 25.80 | 61 | カラマツ | 5,676 | 1,741.50 | 16 | 20 | 0.31 | 1,020 | 59% | 10 | 中 | 14.5 | 定性間伐 | 車両系 | 560 | | 1,020 | | 1,020 | 水涵保 | |
| 餅ヶ瀬 | 湖南 | 211ち1 | 間伐 | 5.08 | 68 | ヒノキ | 50 | 30.65 | 20 | 28 | 0.61 | 20 | 65% | 19 | 易 | 15.0 | 定性間伐 | 車両系 | 128 | | 340 | | 340 | 水涵保 | |
| | | | | | | カラマツ | 697 | 542.09 | 22 | 28 | 0.78 | 320 | 59% | | | | | | | | | | | | |
| 粕尾 | 横根 | 620そ1 | 間伐 | 1.04 | 68 | スギ | 286 | 170.30 | 19 | 26 | 0.60 | 100 | 59% | 20 | 中 | 11.2 | 定性間伐 | 車両系 | 1,551 | | 70 | 30 | 100 | 水涵保 | |
| 粕尾 | 横根 | 620つ1 | 間伐 | 6.81 | 66 | スギ | 4,141 | 1,966.81 | 18 | 22 | 0.47 | 1,110 | 56% | 27 | 中 | 11.2 | 定性間伐 | 車両系 | 1,551 | | 810 | 300 | 1,110 | 水涵保 | |
| 粕尾 | 横根 | 620ね1 | 間伐 | 3.34 | 67 | スギ | 2,514 | 653.85 | 18 | 16 | 0.26 | 340 | 52% | 35 | 易 | 11.2 | 定性間伐 | 車両系 | 1,551 | | 280 | 60 | 340 | 水涵保 | |
| 粕尾 | 横根 | 620の1 | 間伐 | 11.75 | 58 | スギ | 98 | 0.98 | 5 | 8 | 0.01 | | | 33 | 中 | 11.2 | 定性間伐 | 車両系 | 1,551 | | 900 | 10 | 910 | 水涵保 | |
| | | | | | | ヒノキ | 686 | 117.50 | 17 | 14 | 0.17 | 60 | 51% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | カラマツ | 3,430 | 1,332.64 | 18 | 20 | 0.39 | 770 | 58% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | その他針葉樹 | 98 | 6.85 | 11 | 12 | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | その他広葉樹 | 1,078 | 128.27 | 10 | 12 | 0.12 | 80 | 62% | | | | | | | | | | | | |
| 粕尾 | 横根 | 620< | 間伐 | 6.11 | 64 | カラマツ | 1,632 | 455.72 | 15 | 18 | 0.28 | 250 | 55% | 31 | 難 | 11.2 | 定性間伐 | 車両系 | 1,551 | | 260 | | 260 | 水涵保 | |
| | | | | | | その他広葉樹 | 204 | 23.43 | 12 | 14 | 0.11 | 10 | 43% | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | 62.11 | | | 21,805 | 7,399.28 | | | | 4,200 | | | | | | | 0 | 3,800 | 400 | 4,200 | | | |

※術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

地が一致しない場合は現地を優先する。