

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 阿賀野川 支 流 域 奥只見

工 事 名 只見川丸山復旧治山工事(R4ゼロ国)

施 工 地 新潟県魚沼市湯之谷芋川
字大鳥国有林261㌔12林小班

令和4年度

森林管理局
森林管理署
事務所名等

関東森林管理局
中越森林管理署
本署

事業設計書

	官 職 名	氏 名	印
検 算 者			
設 計 者			

工事積算条件表（公表用）

工事名	只見川丸山復旧治山工事(R4ゼロ国)		
工事場所	新潟県魚沼市湯之谷芋川字大鳥国有林261い12林小班		
メインブロック名	新潟(豪)		
サブブロック名	魚 沼60		
大分類流域	阿賀野川		
支流域	奥只見		

直接工事費	通勤補正(%)		1.09	只見川
	冬期補正(%)		0.0	
共通仮設費	工種区分		1	治山地すべり工事
	施工地域補正係数		1.3	山間僻地及び離島
	施工地域補正係数			有り
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	199	
		冬期日数	0	
		補正係数	補正なし	
	施工地域補正係数		1.0	山間僻地及び離島
	緊急工事該当補正(%)		0.00	無し
一般管理費等	前払支出割合補正係数		1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04	金銭保証

表 1 工事費内訳表

工事名 只見川丸山復旧治山工事(R4ゼロ国)

中越森林管理署

[illegible]

明 細 表

1	No.4 鋼製杵谷止工	只見川					
コードNo	(構造) L=43.2m H=11.0m V=1181m3(78.8t)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		中越森林管理署	本署	新潟(豪)	19	魚沼60	283
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
76	[鋼材重量]		72.61	t			
7020	鋼製杵組立(山)	BH=0.60m3 クレーン機能付き	72.61	t			
7030	中詰石【現採】(山)	現地採取詰石(10～30cm程度)	805.60	m3			
7040	中詰石【購入】(山)	詰石購入(20cm内外)	375.30	m3			
7050	エキスパンドメタル取付(山)	現採箇所の中詰流出防止材	582.20	m2			
7060	バックホウ掘削積込・作業土工	BH0.6m3積-粘性土・礫質土-地山	480.00	m3			
6537	軟岩(Ⅱ)床掘 [ブ・障害なし](山)	BH=0.60m3 溪間工 山地治山工(A)	178.00	m3			
7070	バックホウ掘削積込・作業土工	BH0.6m3積-粘性土・礫質土-ルーズ	1,365.00	m3			
6669	提名板取付 (山)	C型 構造物1000m3以上	1.00	枚			
7080	巨石張工(空)[裏込無](山)	巨石径80cm以上～100cm以下	179.50	m2			
頁 計							
計							
割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(1.09%) 週休2日補正係数(1.05)							
金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(1.09%) 週休2日補正係数(1.05)							
金額計の内 形成材料							
金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

明 細 表

2	山腹工	只見川					
コードNo	(構造) 面積3600m2	《森林管理署名》	《事務所名》	メインブロック		サブブロック	
		中越森林管理署	本署	新潟(豪)	19	魚沼60	283
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
84	[施 工 数 量]		0.36	ha			
7100	簡易吹付法枠工整形済[植生](山)	ダイザM型 枠高1500mm 鉄筋D13	3,500.00	m2			
7110	モルタル吹付[厚8-10cm](山)	厚さ8~10cm 材料含む	100.00	m2			
頁 計 計 割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(1.09%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(1.09%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

明 細 表

③	仮設工	只見川					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		中越森林管理署	本署	新潟(豪)	19	魚沼60	283
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
78	[施 工 々 種]		3.00	工種			
7210	廻排水工(山)	【任意仮設】	1.00	式			
7220	作業道修繕・作設・河床整理等	【指定仮設】	1.00	式			
7230	斜面落石対策(安全施設)	【指定仮設】	1.00	式			
頁 計							
計							
割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(1.09%) 週休2日補正係数(1.05)							
金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(1.09%) 週休2日補正係数(1.05)							
金額計の内 形成材料							
金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

明 細 表

○ 1# 只見川 ▼

4	間接工事費・共通仮設費	支給品費・無償貸付機械評価額	処分費等・飛行経費	調布・門部工場運賃・測量製作する機材費			
(構造)	T 直接工事費(+)	o 適用諸経費率	1 治山地すべり工事				
	A 積上仮設費等(+)	a 原定率共通仮設費率(%)					
	S 対象額算定組込経費(+)	b 施工地域補正係数	1.3				
	H 対象額算定除外経費(-)	c 週休2日補正係数	1.04				
	P 定率仮設費算定対象額	d 採用仮設費率 $a * b * c$					
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7300	土石流対策(安全施設)	【指定仮設】	1.00	式			
	小計 (A積み上げ仮設費)						
	定率現場環境改善費		1.00	式			
	小計 (B積み上げ仮設費)						
	定率共通仮設費		1.00	式			
	計						
(備考)	(参考)金額計の内労務費の金額			1.09 %割増			

○ 1# 只見川

5	間接工事費 現場管理費		(森林管理署名)	(事務所名)	(ハンガロカ)	(サブラロカ)	(オロカ略称)
(構造)			中越森林管理署	本署	19	283	新潟(豪)
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
	現 場 管 理 費		1.0	式	-		
	計						
A 直接工事費 B 純工事費 (A + 共仮費) C 飛行費 (処分費等一部含) D 現場管理費算定対象額 (B - C) E 現場管理費率 (Dで算定) F 施工時期補正 設定工期 199 日 G 冬期期間内工期 0 日 H 級地区分補正係数 0.00 I 冬期率 $(G/F * 100)$ 0 % J 冬期補正率 $(H * I / 100)$ 0.00 % K 真夏日 日 L 真夏日率 $(K/F * 100)$ 0 % M 熱中症対策補正率 $(L * 1.2 / 100)$ N 施工地域補正係数 O 週休2日補正係数 P 補正現場管理費率 $(E * N + (J + M)) * O$ (J + Mの最大は2.0%) Q 算定現場管理費 $(D * P / 100)$ R 端数切捨額 (千円止) S 現場管理費 (Q + R)							
備考							

明 細 表

6	一般管理費等		(森林管理署名)	(事務所名)	メインワロカ	サブワロカ	ワロカ略称
(構造)			中越森林管理署	本署	19	283	新潟(豪)
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	
	一般管理費等		1.0	式	-		
	計						
0 工事原価 只見川 A 一般管理費等対象額 B 内年度内分相当額 (A * I') C 内翌年度分相当額 (A - B) D 一般管理費率 (Aで算定) E 年度内補正係数 1.05 F 翌年度補正係数 1.00 G 年度内分補正一般管理費率 (D * E) H 翌年度分補正一般管理費率 (D * F) I 率部年度内分一般管理費等 (B * G / 100) J 率部翌年度分一般管理費等 (C * H / 100) K 契約保証補正值 0.04 % L 契約保証補正額 (A * K / 100) M 算定一般管理費等 (I + J + L) N 一般管理費等 (千円止)							
備考 係数は四捨五入 金額は切捨							

標準單價表

4036	バックホウ運転経費		中越森林管理署 本署				
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共通	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増 0%		新潟(豪)	19	魚沼60	283	1時間
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.160	人			
99	軽 油		16.000	L			
2132	バックホウ損料	山積0.80m3[0.6m3](0%)	1.000	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準 単 価 表

[illegible]

標準單價表

4048	バックホウ運転経費		中越森林管理署 本署				
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共通	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増 0%		新潟(豪)	19	魚沼60	283	1日
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.000	人			
99	軽 油		100.000	L			
2144	バックホウ損料	山積0.8m3[0.6m3](0%)排ガ第2次	1.000	供用日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準單價表

4081	バックホウ運転経費[クレーン付]				中越森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共通	山積0.8m3[0.6m3]2.9t吊(クローラ型)		新潟(豪)	19	魚沼60	283	1時間
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.160	人			
99	軽 油		16.000	L			
2149	バックホウ損料[クレーン付]	山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1.000	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準單價表

4083		バックホウ運転[クレーン付](ポンプ据付・撤去)		中越森林管理署 本署					
コードNo 共8-4-1	(構造) 山積0.8m3 ポンプ据付・撤去用 吊2.9t	メインブロック		サブブロック		作成単位			
		新潟(豪)	19	魚沼60	283	1日			
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.000	人					
99	軽 油		69.000	L					
2459	バックホウ賃料[クレーン付]	山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1.160	供用日					
計									
単 価									
単価の内労務費の金額									
単価の内形成材料の金額									
【摘要】									

標準單價表

[illegible]

標準單價表

4118		ホイールローダ運転(枠内)			中越森林管理署 本署					
コードNo		(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位	
共4-1-5		山積0.34m ³ (法枠内部吹付用)			新潟(豪)	19	魚沼60	283	1日	
単価No		名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
14		運転手(一般)	令和4年3月労賃	0.800	人					
99		軽油		15.000	L					
2461		ホイールローダ賃料	0.34m ³ (普通)	1.580	供用日					
計										
単 価										
単価の内労務費の金額										
単価の内形成材料の金額										
[摘要]										

標準單價表

4172	不整地運搬車運転経費		中越森林管理署 本署				
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共2-2-2	クローラ型 油圧ダンプ式6.0t T=6.9h		新潟(豪)	19	魚沼60	283	1時間
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.140	人			
99	軽 油		20.000	L			
2475	不整地運搬車賃料	6.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)	1.000	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

4278	空気圧縮機運転（法面用）		中越森林管理署 本署				
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共4-1,2,3	可搬式10.5-11.0m3/min (吹付用)		新潟(豪)	19	魚沼60	283	1日
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
99	軽 油		81.000	L			
2503	空気圧縮機賃料	エンジン 10.5-11.0m3/min	1.710	供用日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準 単 価 表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準単価表

4357	バックホウ運転経費				中越森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-1	山積 0.80m ³ [0.60m ³] (0%) 掘削・積込、積込		新潟(豪)	19	魚沼60	283	1日
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.000	人			
99	軽油		100.000	L			
2430	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m ³ [0.6m ³](0%)	1.460	供用日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
【摘要】							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準単価表

6444		斜面落石防護網 [A] (普)		中越森林管理署 本署			
コードNo 共8-22(要綱)		(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位
			新潟(豪)	19	魚沼60	283	10 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.200	人			
1722	繊維ネット	K型(37.5×37.5mm目)	4.000	m2			
2764	アンカーピン(異形)	D16×750-50mm	0.900	本			
377	ワイヤークリップ	φ12mm	0.900	個			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準單價表

[illegible]

標準單価表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

单 价 表

7021	不整地運搬車運搬工 (6.0t)		中越森林管理署 本署				
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共2-2-2(変動)	鋼材・その他		新潟(豪)	19	魚沼60	283	1 t
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4172	不整地運搬車運転経費	クローラ型 油圧ダンプ式6.0t T=6.9h	1/28.26	時間			
							</

單 價 表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

單 價 表

7032	作業土工(石材積込)				中越森林管理署 本署		
コードNo 治1-1(変動)	(構造) BH0.6m3積-岩塊・玉石-ルーズ		メインブロック 新潟(豪) 19		サブブロック 魚沼60 283		作成単位 1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4357	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・積込、積込	1/150	日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

單 價 表

7050	エキスパンドメタル取付(山)		中越森林管理署 本署				
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
5-7-(3)-3	現採箇所の中詰流出防止材		新潟(豪)	19	魚沼60	283	10 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.200	人			
400	鋼製柵(エキスパンドメタル含む)	直立・片法・土留柵タイプ	0.107	t			
7051	不整地運搬車運搬工 (6.0t)	鋼材・その他	0.107	t			
			</				

单 价 表

[illegible]

單 價 表

7060	バックホウ掘削積込・作業土工				中越森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治1-1 (変動)	BH0.6m3積-粘性土・礫質土-地山		新潟(豪)	19	魚沼60	283	1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4357	バックホウ運転経費		山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 据削・積込、積込		1/170	日								
			</											

單 價 表

[illegible]

单 价 表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

单 价 表

7100	簡易吹付法枠工整形済[植生](山)				中越森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共4-1-4	ダイザM型 枠高1500mm 鉄筋D13		新潟(豪)	19	魚沼60	283	100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7101	法面清掃工(山)		100.000	m2			
7102	ラス張工(山)	材料含む	100.000	m2			
7103	鉄筋等設置工(山)	ダイザタイプ1500 M型 主筋D13 H=200	100.000	m2			
7104	アンカー設置工(山)	砂質土、礫混り土、玉石混り土	52.000	本			
7105	枠シート設置工(山)	M1500用	100.000	m2			
7106	法枠吹付工(モルタル)(山)	材料含む	5.870	m3			
7107	枠内吹付工(山)	厚さ5cm 材料含む	55.900	m2			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
【摘要】							

单 价 表

[illegible]

單 價 表

7102	ラス張工(山)		中越森林管理署 本署					
コードNo 共4-1-4-(4)-2)	(構造) 材料含む		メインブロック		サブブロック		作成単位	
			新潟(豪)	19	魚沼60	283	100 m ²	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.700	人				
* 5	法面工	令和4年3月労賃	2.200	人				
* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	0.900	人				
* 4291	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	0.600	日				
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	13.000	%				
319	菱形金網	φ2.0(#14)網目50mm	140.000	m ²				
2750	アンカーピン(丸鋼)	φ16×400-50mm	30.000	本				
2740	アンカーピン(丸鋼)	φ9×200-30mm	150.000	本				
計								
単 価								
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[摘要]								

單 價 表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

单 价 表

[illegible]

單 價 表

7106		法砕吹付工(モルタル)(山)		中越森林管理署 本署										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共4-1-4-(4)-5)	材料含む		新潟(豪)	19	魚沼60	283	10 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 24	土木一般世話役		令和4年3月労賃		1.600		人							
* 5	法面工		令和4年3月労賃		3.200		人							
* 1	特殊作業員		令和4年3月労賃		3.200		人							
* 25	山林砂防工		令和4年3月労賃		3.200		人							
4310	モルタルコンクリート吹付機運転(法面用)		湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)		11.200		時間							
4117	ホイローダ運転(枠部)		山積0.34m3(法枠部吹付用)指定		1.600		日							
1000	諸雑費		対象金額に対する割合		19.000		%							
146	セメント		普通ポルトランド		5460.000		kg							
132	洗砂(共通)		0-5mm 吹付用(細目)		16.100		m3							
3701	ヒビ割れ防止材		アラミドファイバー		12.900		kg							
138	水				2730.000		L							
計														
単 価														
単価の内労務費の金額														
単価の内形成材料の金額														
[摘要]														

單 價 表

7107	砕内吹付工(山)		中越森林管理署 本署				
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共4-1-4-(4)-7)	厚さ5cm 材料含む		新潟(豪)	19	魚沼60	283	100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.600	人			
* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	1.500	人			
* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.500	人			
* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	1.000	人			
4310	モルタルコンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	4.500	時間			
4278	空気圧縮機運転 (法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min (吹付用)	0.600	日			
4291	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	0.600	日			
4118	ホイルローダ運転(砕内)	山積0.34m3(法砕内部吹付用)	0.700	日			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4.000	%			
7108	厚層基材吹付種子	厚さ5cm 寡雨 乾燥 砂質土 草本類のみ	100.000	m2			
3703	生育基盤材	草本植物導入用(50L/袋)	144.400	袋			
3704	植生基盤安定剤		25.300	kg			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

7108	厚層基材吹付種子				中越森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
参1-(6)-1)-③	厚さ5cm 寡雨 乾燥 砂質土 草本類のみ		新潟(豪)	19	魚沼60	283	100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1262	ケンタッキーブルーグラス	種子(外来草本常緑)	0.125	Kg			0.097*1.29
1263	クリーピングレッドフェスク	種子(外来草本常緑)	0.184	Kg			0.143*1.29
1269	ホワイトクローバー	種子(外来草本常緑)	0.121	Kg			0.094*1.29
1256	よ も ぎ	種子(在来草本)	0.072	Kg			0.056*1.29
1259	めどはぎ	種子(在来草本)	0.359	Kg			0.278*1.29
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

7110	モルタル吹付[厚8-10cm](山)		中越森林管理署 本署				
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共4-2-2	厚さ8~10cm 材料含む		新潟(豪)	19	魚沼60	283	100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.400	人			
* 5	法 面 工	令和4年3月労賃	7.700	人			
* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.100	人			
* 25	山林砂防工	令和4年3月労賃	4.000	人			
* 4310	モルタルコンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	6.700	時間			
* 4278	空気圧縮機運転 (法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min (吹付用)	1.400	日			
* 4291	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル45KVA(吹付用)	1.600	日			
* 2368	計量器損料[骨材累加算]	300kg×1槽、2桿(カン)	1.000	日			
* 2385	ベルトコンベヤ損料[モーター駆動]	長7m 幅350mm 2台	2.000	日			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	11.000	%			
146	セ メ ン ト	普通ポルランド	5334.000	kg			
132	洗 砂 (共 通)	0-5mm 吹付用(細目)	15.700	m3			
138	水		2667.000	L			
319	菱形金網	φ 2.0(#14)網目 50mm	140.000	m2			
2750	アンカーピン(丸鋼)	φ 16×400-50mm	30.000	本			
2740	アンカーピン(丸鋼)	φ 9×200-30mm	150.000	本			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

单 价 表

[illegible]

单 价 表

7211	土のう締切工 (山)				中越森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共8-2	土のう加算済み		新潟(豪)	19	魚沼60	283	10 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
25	山林砂防工	令和4年3月労賃	6.000	人			
137	土 砂	現地発生土砂	5.000	m3			
978	土のう(仮締切用)	62×48cm (PE)	170.000	枚			

單 價 表

7220	作業道修繕・作設・河床整理等			中越森林管理署 本署										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	【指定仮設】		新潟(豪)	19	魚沼60	283	1式							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4045	バックホウ	運転経費	山積0.45m3	[0.35m3]	割増 0%	20.000	日							
4048	バックホウ	運転経費	第2次基準値 山積0.80m3	[0.60m3]	割増 0%	20.000	日							-
7221	不整地	運搬車	運転経費	6t級	1日6.9h	20.000	日							

單 價 表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

单 价 表

7300	土石流対策(安全施設)				中越森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
只見川(199日)	【指定仮設】		新潟(豪)	19	魚沼60	283	1式
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3214	雨量計リース料	転倒ます型自記雨量計	169.000	日			
3215	記録用紙	雨量計半年分	1.000	巻			
3216	雨量計整備料		1.000	基			
3217	警報機損料	EHS-M2型 AC100～240V	1.000	基			

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3701	
コードNo	100	
名 称	ヒビ割れ防止材	
規 格	アラミドファイバー	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	kg	
参 考	見積もりによる	
金 額	12,100	(略称↓)
登録地区	19	新潟(豪)
登録番号	3701	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3703	
コードNo		
名 称	生育基盤材	
規 格	草本植物導入用(50L/袋)	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	袋	
参 考	建設物価	
金 額	1,380	(略称↓)
登録地区	19	新潟(豪)
登録番号	3703	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3704	
コードNo		
名 称	植生基盤安定剤	
規 格		
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	kg	
参 考	建設物価	
金 額	340	(略称↓)
登録地区	19	新潟(豪)
登録番号	3704	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。