

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 関川 支 流 域 杉野沢

工 事 名 杉野沢地区(真川)復旧治山工事(国債)

施 工 地 新潟県妙高市大字杉野沢
字八貴山国有林38㍿1林小班外

令和5年度

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署 上越森林管理署
事務所名等 本署

事業設計書

	官 職 名	氏 名	印
検 算 者			
設 計 者			

工事積算条件表（公表用）

工事名	杉野沢地区(真川)復旧治山工事(国債)		
工事場所	新潟県妙高市大字杉野沢字八貴山国有林38れ1林小班外		
メインブロック名	新潟(豪)		
サブブロック名	笹ヶ峰		
大分類流域	関川		
支流域	杉野沢		
直接工事費	通勤補正(%)	0.0	A
	冬期補正(%)	0.0	
共通仮設費	工種区分	1	治山地すべり工事
	施工地域補正係数	1.3	山間僻地及び離島
	施工地域補正係数		有り
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	
		冬期日数	
		補正係数	補正なし
	施工地域補正係数		1.0 山間僻地及び離島
	緊急工事該当補正(%)		0.00 無し
一般管理費等	前払支出割合補正係数		1.00 35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04 金銭保証

本工事費内訳表

工事名 杉野沢地区(真川)復旧治山工事(国債)

上越森林管理署

[illegible]

明 細 表

1	No3コンクリート谷止工	A					
コードNo	(構造) L=49.0m H=7.0m V=984.1m3	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		上越森林管理署	本署	新潟(豪)	19	笹ヶ峰	300
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
73	[体 積]		695.90	m3	-		
7101	バックホウ掘削積込・作業土工	BH0.6m3積-粘性土・礫質土-地山	1,569.00	m3			
5372	人力掘削面整形 (普)	粘性土・礫質土	226.00	m2			
7103	コンクリート工 (普)	18-8-40BB ホンプ車打設[堤体適用]	695.90	m3			
7106	コンクリート工 (普)	18-8-40BB ホンプ車打設[同時打間詰適用]	70.90	m3			
7107	丸太残存型枠工(治山ダム用)	明細表用	380.90	m2			
5443	型枠設置・撤去[治山ダム](普)	ケーブルクレーン以外の持ち上げ機械	39.80	m2			魚道接続部
6656	伸縮継目 (普)	コンクリートダム用(瀝青質板)	38.10	m2			
7110	止水板設置		11.10	m			
6650	水抜型枠設置・撤去(φ1000mm)(普)	円筒型枠 内径1000mm	13.60	m			
7102	バックホウ埋戻(共通)	BH0.6m3積-粘性土・礫質土-ルーズ	989.00	m3			
頁 計 計 割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料							

明 細 表

2	仮設工	A					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		上越森林管理署	本署	新潟(豪)	19	笹ヶ峰	300
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
78	[施 工 々 種]		6.00	工種			
7132	キャットウォーク足場設置撤去	【任意仮設】	1.00	式			
7133	廻排水工	【任意仮設】	1.00	式			
7145	敷鉄板設置・撤去工	【任意仮設】	1.00	式			
7151	既設構造物撤去	【指定仮設】産業廃棄物税別途計上	1.00	式			
7161	支障木処理工	【任意仮設】	1.00	式			
7164	作業道(自動車)作設	【任意仮設】	1.00	式			
頁 計 計 割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

○ 1# A

備考

明 細 表

○ 1# A ▼

3 間接工事費・共通仮設費		支給品費・無償貸付機械評価額	処分費等・飛行経費		場所・門扉工場等・別途製作する構造物		
(構造)	T 直接工事費(+)	o 適用諸経費率			1 治山地すべり工事		
	A 積上仮設費等(+)	a 原定率共通仮設費率(%)					
	S 対象額算定組込経費(+)	b 施工地域補正係数			1.3		
	H 対象額算定除外経費(-)	c 週休2日補正係数			1.04		
	P 定率仮設費算定対象額	d 採用仮設費率 $a * b * c$					
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7131	土石流対策(安全対策)	【指定仮設】	1.00	式			
	小計 (A積み上げ仮設費)						
3703	運搬費(敷鉄板)		1.00	式			
3704	積込,取卸費(敷鉄板)		1.00	式			
3707	産業廃棄物税	新潟県	1.00	式			
	定率現場環境改善費		1.00	式			
	小計 (B積み上げ仮設費)						
	定率共通仮設費		1.00	式			
	計						

明 細 表

5	一般管理費等					
(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	(円)力回力	(円)力回力	(力回力略称)	
	上越森林管理署	本署	19	300	新潟(豪)	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額
	一 般 管 理 費 等		1.0	式	-	
	計					

O 工事原価

A

A 一般管理費等対象額

B 内年度内分相当額 (A * I')

C 内翌年度分相当額 (A - B)

D 一般管理費率 (Aで算定)

E 年度内補正係数 1.05

F 翌年度補正係数 1.00

G 年度内分補正一般管理費率 (D * E)

H 翌年度分補正一般管理費率 (D * F)

I 率部年度内分一般管理費等 (B * G / 100)

J 率部翌年度分一般管理費等 (C * H / 100)

K 契約保証補正值 0.04 %

L 契約保証補正額 (A * K / 100)

M 算定一般管理費等 (I + J + L)

N 一般管理費等 (千円止)

備考 係数は四捨五入 金額は切捨

標準單價表

[illegible]

標準單價表

4083	バックホウ運転[クレーン付](ポンプ据付・撤去)				上越森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共8-4-1	山積0.8m3 ポンプ据付・撤去用 吊2.9t	新潟(豪)	19	笹ヶ峰	300	1日	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.000	人			
99	軽 油		69.000	L			
2459	バックホウ賃料[クレーン付]	山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1.160	供用日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準單價表

[illegible]

標準 単 価 表

4172	不整地運搬車運転経費				上越森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共2-2-2	クローラ型 油圧タンブ式6.0t T=6.9h	新潟(豪)	19	笹ヶ峰	300	1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.140	人			
99	軽 油		20.000	L			
2475	不整地運搬車賃料	6.0t(クローラ型油圧式タンブ式)	1.000	時間			
						</	

標準單價表

4185	大型ブレーカ運転(構造物取壊用)		上越森林管理署 本署				
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共1-12	油圧式600-800kg級[BH平積0.60m3]		新潟(豪)	19	笹ヶ峰	300	1 時間
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.160	人			
99	軽 油		16.000	L			
2416	バックホウ損料	山積0.80m3[0.6m3](0%)	1.000	時間			
2284	さく岩機損料[大型ブレーカ]	油圧式 600-800kg 級	0.160	日			

標準單價表

[illegible]

標準单価表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

5235		水替ポンプ据付撤去 (普)		上越森林管理署 本署					
コードNo		(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位	
共8-4-1		ポンプ台数1～5台		新潟(豪) 19		笹ヶ峰 300		1箇所	
単価No		名 称		規 格		数 量		単 位	
						単 価		金 額	
						備 考			
24		土木一般世話役		令和4年3月労賃		0.500		人	
1		特殊作業員		令和4年3月労賃		0.100		人	
2		普通作業員		令和4年3月労賃		2.000		人	
4083		バックホリ運転[クレーン付](ポンプ据付・撤去)		山積0.8m3 ポンプ据付・撤去用 吊2.9t		0.500		日	

標準 単 価 表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準单価表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準单価表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

6650	水抜型枠設置・撤去(φ1000mm)(普)				上越森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
治2-13(要綱)	円筒型枠 内径1000mm		新潟(豪)	19	笹ヶ峰	300	1 m
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.170	人			
486	円形型枠(紙製)	φ1000×10.2×4000mm	1.000	m			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準單價表

6656		伸縮継目 (普)		上越森林管理署 本署											
コードNo		(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治2-15(要綱)		コンクリートダム用(瀝青質板)		新潟(豪)		19		笹ヶ峰		300		10 m2			
単価No		名 称		規 格		数 量		単 位		単 価		金 額		備 考	
2		普通作業員		令和4年3月労賃		0.500		人							
524		目地材(瀝青質板)		厚10mm		10.500		m2							
5443		型枠設置・撤去[治山ダム](普)		ケーブルクレーン以外の持ち上げ機械		10.000		m2							

单 価 表

[illegible]

单 価 表

[illegible]

单 价 表

[illegible]

单 价 表

7104 コンクリートポンプ車運転経費			上越森林管理署 本署				
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
必携治2-1-5	ブーム式90-110m3 パイプ損料:加算無		新潟(豪)	19	笹ヶ峰	300	1 時間
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.140	人			
* 99	軽 油		16.000	L			199kw*0.078L/kw・h
* 2312	コンクリートポンプ車損料	[トラック架装・ブーム式]90-110m3/h	1.000	時間			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	1.000	%			
				</			

单 价 表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

单 价 表

[illegible]

单 价 表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

单 价 表

7131	土石流対策(安全対策)				上越森林管理署 本署		
コードNo 歩掛参2-1	(構造) 【指定仮設】		メインブロック		サブブロック		作成単位
			新潟(豪)	19	笹ヶ峰	300	1式
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3214	雨量計リース料	転倒ます型自記雨量計	255.000	日			
3215	記録用紙	雨量計半年分	2.000	巻			180日/巻
3216	雨量計整備料		1.000	基			
3217	警報機損料	EHS-M2型 AC100~240V	1.000	基			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

单 价 表

[illegible]

單 價 表

7133	廻排水工				上越森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	【任意仮設】		新潟(豪)	19	笹ヶ峰	300	1 式							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
7134	水替工				1.000		式							
7135	大型土のう工1(右岸締切)		施工中の河川半川締切(1回目)		1.000		式						令和5年度	
7141	大型土のう工2(左岸締切)		施工中の河川半川締切(2回目)		1.000		式						令和5年度	
7142	大型土のう工3(両岸養生)		現場閉所(冬季)期間中の洗掘防止対策		1.000		式						令和5年度	
7143	大型土のう工4(右岸締切)		施工中の河川半川締切(1回目)		1.000		式						令和6年度	
7144	大型土のう工5(左岸締切)		施工中の河川半川締切(2回目)		1.000		式						令和6年度	

单 价 表

[illegible]

單 價 表

7135		大型土のう工1(右岸締切)		上越森林管理署 本署											
コードNo		(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
		施工中の河川半川締切(1回目)		新潟(豪)		19		笹ヶ峰		300		1 式			
単価No		名 称		規 格		数 量		単 位		単 価		金 額		備 考	
7136		大型土のう工[製作・設置](普)				135.000		袋						上流から堰堤区間	
7137		大型土のう工[撤去](普)(共通)		BH0.6m3級(クレーン機能付)		135.000		袋							
7102		バックホウ埋戻(共通)		BH0.6m3積-粘性土・礫質土-ルーズ		102.000		m3						下流区間(土堤盛土)製作	
7102		バックホウ埋戻(共通)		BH0.6m3積-粘性土・礫質土-ルーズ		102.000		m3						撤去	
						</									

单 价 表

[illegible]

单 价 表

[illegible]

单 价 表

[illegible]

单 价 表

7139	大型土のう工[設置](普)(共通)				上越森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
必携共8-9	BH0.6m3級(クレーン機能付) 既設土のう使用		新潟(豪)	19	笹ヶ峰	300	10 袋							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役		令和4年3月労賃		0.120		人						1*10／86	
1	特殊作業員		令和4年3月労賃		0.120		人						1*10／86	
2	普通作業員		令和4年3月労賃		0.120		人						1*10／86	
7140	バックホウ運転[クレーン付](大型土のう)	山積0.8m3 吊り2.9t(バックホウによる大型土のう設置)(単独)			0.120		日						1*10／86	

單 價 表

[illegible]

單 價 表

7141	大型土のうエ2(左岸締切)				上越森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	施工中の河川半川締切(2回目)		新潟(豪)	19	笹ヶ峰	300	1式
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7139	大型土のうエ[設置](普)(共通)	BH0.6m3級(クレーン機能付)既設土のう使用	120.000	袋			上流から堰堤区間
7137	大型土のうエ[撤去](普)(共通)	BH0.6m3級(クレーン機能付)	120.000	袋			
7102	バックホウ埋戻(共通)	BH0.6m3積-粘性土・礫質土-ルーズ	102.000	m3			下流区間(土堤盛土)製作
7102	バックホウ埋戻(共通)	BH0.6m3積-粘性土・礫質土-ルーズ	102.000	m3			撤去
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
【摘要】							

单 价 表

[illegible]

单 价 表

7144	大型土のう工5(左岸締切)				上越森林管理署 本署							
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位					
	施工中の河川半川締切(2回目)		新潟(豪)	19	笹ヶ峰	300	1 式					
単価No	名	称	規	格	数	量	単	価	金	額	備	考
7139	大型土のう工[設置](普)(共通)		BH0.6m3級(クレーン機能付) 既設土のう使用		120.000		袋				上流から堰堤区間	
7137	大型土のう工[撤去](普)(共通)		BH0.6m3級(クレーン機能付)		120.000		袋					
7102	バックホウ埋戻(共通)		BH0.6m3積-粘性土・礫質土-ルーズ		102.000		m3				下流区間(土堤盛土)製作	
7102	バックホウ埋戻(共通)		BH0.6m3積-粘性土・礫質土-ルーズ		102.000		m3				撤去	

單 價 表

7145	敷鉄板設置・撤去工		上越森林管理署 本署				
コードNo	(構造) 【任意仮設】		メインブロック		サブブロック		作成単位
			新潟(豪)	19	笹ヶ峰	300	1式
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7146	敷鉄板設置・撤去工		24.000	枚			左岸作業道
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

7146	敷鉄板設置・撤去工				上越森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			新潟(豪)	19	笹ヶ峰	300	1枚
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7147	敷鉄板設置工 (普)	資材賃料別途計上	9.290	m2			
7149	敷鉄板撤去工 (普)		9.290	m2			
1753	敷き鉄板賃料(360日)	22×1524×6096mm	255.000	枚/日			
1755	鋼板整備費(賃貸)	22×1524×6096mm	1.000	枚			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

单 价 表

[illegible]

单 価 表

[illegible]

单 价 表

7149 敷鉄板撤去工 (普)			上越森林管理署 本署				
コードNo (構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
必携共8-10			新潟(豪)	19	笹ヶ峰	300	100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.140	人			1*100／701
* 6	とび工	令和4年3月労賃	0.140	人			1*100／701
* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.140	人			1*100／701
* 7148	バックホウ運転(敷鉄板)(共通)		0.140	日			1*100／701
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	1.000	%			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

单 价 表

7151	既設構造物撤去				上越森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	【指定仮設】産業廃棄物税別途計上		新潟(豪)	19	笹ヶ峰	300	1式
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4482	無筋構造物取りこわし工(普)	BH=0.6m3 プレーカ600-800kg級	183.500	m3			
7153	集積・積込(コンクリート殻)		183.500	m3			取り壊し場所での作業
7152	不整地運搬車運転	コンクリート殻運搬	183.500	m3			取り壊し場所から仮置き場まで
7153	集積・積込(コンクリート殻)		183.500	m3			仮置き場所での作業
8011	殻運搬	施工パッケージ単価計算参照	183.500	m3			仮置き場から処分場まで
3706	コンクリート引取料金	プラント地域:上越 引取先:妙高市 無筋コンクリート	431.000	t			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

单 价 表

[illegible]

单 価 表

[illegible]

單 價 表

7161	支障木処理工				上越森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	【任意仮設】		新潟(豪)	19	笹ヶ峰	300	1 式							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
7162	チェーンソー伐開	(普)			402.000		m2							
7163	枝条片付	(普)	1種		402.000		m2							
										</				

单 価 表

7162 チェンソー伐開 (普)					上越森林管理署 本署		
コードNo 必携共1-2-1	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			新潟(豪)	19	笹ヶ峰	300	100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4379	チェンソー伐開 (普)	別途チェーンオイル加算。鋸長500mm樹冠疎密度：中位の伐開	100.000	m2			
2704	チェーンオイル	NO.4,5,6,7	0.010	L			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

单 价 表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
殻運搬		m3			8011	施工パ-140-11	
条件区分							
殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とリこわし					
積込工法区分		機械積込					
DID区間		無し					
運搬距離		41.3km以下					
		R4必携上P1465					
機労材		代表規格			構成比	基準単価	新潟(豪)
K(機械)					*印:賃料	43.25	
	K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)				43.25	
	K2	-			-		
	K3	-			-		
R(労務)						42.18	
	R1	運転手(一般)				42.18	
	R2	-			-		
	R3	-			-		
	R4	-			-		
Z(材料)						14.57	
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油				14.57	
	Z2	-			-		
	Z3	-			-		
	Z4	-			-		
S(市場単価)		-			-		
計算式							
$ \begin{aligned} \text{積算単価} &= 0.00 \times \left\{ \left(\frac{43.25}{100} \times \frac{43.25}{100} + \frac{42.18}{100} \times \frac{42.18}{100} + \frac{14.57}{100} \times \frac{14.57}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{43.25}{100} + \frac{42.18}{100} \times \frac{42.18}{100} + \frac{14.57}{100} \times \frac{14.57}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right\} \\ &+ \left(\frac{43.25}{100} \times \frac{43.25}{100} + \frac{42.18}{100} \times \frac{42.18}{100} + \frac{14.57}{100} \times \frac{14.57}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{42.18}{100} + \frac{42.18}{100} \times \frac{42.18}{100} + \frac{14.57}{100} \times \frac{14.57}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \\ &+ \left(\frac{43.25}{100} \times \frac{43.25}{100} + \frac{42.18}{100} \times \frac{42.18}{100} + \frac{14.57}{100} \times \frac{14.57}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{14.57}{100} + \frac{14.57}{100} \times \frac{14.57}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \\ &+ \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \\ \text{積算単価} &= \end{aligned} $							

基礎単価入力

項目	入力事項	
読込番号	3701	
コードNo		
名称	生コンクリート	
規格	18-8-40BB	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備考	見積単価	
単位	m3	
参考		
金額	29,000	(略称↓)
登録地区	19	新潟(豪)
登録番号	3701	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基礎単価入力

項目	入力事項	
読込番号	3702	
仮番号		
名称	型枠用丸太(間伐材)	
規格	L=2.0-3.0m 末口8-14cm	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備考	見積単価	
単位	m3	
参考		
金額	27,500	(略称↓)
登録地区	19	新潟(豪)
登録番号	3702	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基礎単価入力

項目	入力事項	
読込番号	3703	
コードNo		
名称	運搬費(敷鉄板)	
規格		
類別番号	60	60 その他 ▼
備考	R4必携上P32	
単位	式	
参考	製品長:12m以内 距離:50kmまで 重量:38.5t 割増:無	
金額		(略称↓)
登録地区	19	新潟(豪)
登録番号	3703	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基礎単価入力

項目	入力事項	
読込番号	3704	
コードNo		
名称	積込,取卸費(敷鉄板)	
規格		
類別番号	60	60 その他 ▼
備考	R4必携上P34	
単位	式	
参考	場所:基地現場基地 重量:38.5t	
金額		(略称↓)
登録地区	19	新潟(豪)
登録番号	3704	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基礎単価入力

項目	人 力 事 項	
読込番号	3705	
コードNo		
名称	河川用遮水シート	
規格	PVC1.0 反毛フェルト 10.0	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備考	2023.01積算資料P524 2023.01建設物価P397	
単位	m2	
参考		
金額		(略称↓)
登録地区	19	新潟(豪)
登録番号	3705	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基礎単価入力

項目	人 力 事 項	
読込番号	3706	
コードNo		
名 称	コンクリート引取料金	
規 格	プラント地域:上越 引取先:妙高市 無筋	
類別番号	60	60 その他 ▼
備考	2023.03県単価	
単 位	t	
参 考		
金 額		(略称↓)
登録地区	19	新潟(豪)
登録番号	3706	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基 礎 単 価 入 力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3707	
コードNo		
名 称	産業廃棄物税	
規 格	新潟県	
類別番号	60	60 その他 ▼
備考欄	課税免除制度:無 処分量:431.0t	
単 位	式	
参 考 額		
金額		(略称↓)
登録地区	19	新潟(豪)
登録番号	3707	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。