

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 岩木川 支 流 域 温川

工 事 名 トチケド沢治山工事

施 工 地 青森県平川市切明
字温川沢国有林1087林班ほ1小班地内

令和4年度

森林管理局
森林管理署
事務所名等

東北森林管理局
津軽森林管理署
本署

事業設計書

	官 職 名	氏 名	
検 算 者			
設 計 者			

本工事費内訳表

工事名 トチケド沢治山工事

津軽森林管理署

[illegible]

明細表

1	鋼製スリット谷止工	点在箇所A					
コードNo	(構造) L=21.0m H=5.0m V=146.8m3 W=0.8t	(森林管理署名) 津軽森林管理署	(事務所名) 本署	メインブロック 青森(豪) 7		サブブロック 弘前 121	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
79	〔施 工 数 量〕		146.80	m3			
7002	堤体コンクリート	18-8-40BB W/C60%以下	147.70	m3			
7003	木製型枠フレーム組立・設置	平割材使用	147.90	m2			
5443	型枠設置・撤去[治山ダム] (普)	ケーブルクレーン以外の持ち上げ機械	10.10	m2			
5790	掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH 地山 山地治山B 溪間工	105.60	m3			
7004	溪間工 地山+ルーズ 礫質土	山地治山B BH0.60m3(平積) 制限・障害なし	93.20	m3			
7005	溪間工 プレカ+ルーズ 軟岩 I B	BH0.60m3 障害なし	27.90	m3			
6055	埋戻(転圧有り)溪間工 BH-0.35m3		89.20	m3			
6057	埋戻(転圧無し)溪間工 BH-0.35m3		16.40	m3			
5372	人力掘削面整形 (普)	粘性土・礫質土	23.20	m2			
5379	岩盤掘削面整形 (普)	軟岩(I)B、軟岩(II)等	33.20	m2			
5383	岩 盤 清 掃 (普)		33.20	m2			
7006	水平打継目処理工(挿し筋)	D型	42.00	本			
7007	側壁コンクリート	18-8-40BB W/C60%以下	7.30	m3			
7003	木製型枠フレーム組立・設置	平割材使用	23.90	m2			
556	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径50 D60×t1.8mm	2.70	m			
頁 計 計							
割出単価							
(備考)							

明 細 表

[illegible]

明 細 表

2	仮設工	点在箇所A					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		津軽森林管理署	本署	青森(豪)	7	弘前	121
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
86	[施 工 数 量]		1.00	式			
5261	キャットウォーク足場設置撤去(普)		57.00	m			
6362	水替工(小口径) 作業時排水	口径100mm	7.00	日			
6367	水替工(小口径) ポンプ据付・撤去	口径 100mm	1.00	箇所			
6043	樋廻水 樋製作・据付・撤去等一切		18.00	m			
6044	樋廻水 樋脚据付・撤去等一切	1型(脚高1m)	5.00	基			
6046	樋廻水 樋脚据付・撤去等一切	3型(脚高3m)	2.00	基			
6036	大型土のう製作・設置	1段 1.08mまで	2.00	m			
5790	掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH 地山 山地治山B 溪間工	45.30	m3			
5812	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH ルーズ 山地治山B 溪間工	176.00	m3			
7011	砂利路盤工(機械)	敷均し幅2.5m以上、敷砂利厚10cm	330.20	m2			
8002	ヒューム管(B形管)	施工パッケージ単価計算参照	9.70	m			
7010	カゴ柵	高さ50cm 幅120cm 長さ200cm	14.00	m			
3418	吸出防止材(合成繊維系)	t=10mm	16.90	m2			
7013	敷鉄板設置・撤去	22×1,524×6,096	92.90	m2			
1752	敷き鉄板賃料(180日)	22×1524×6096mm	1,500.00	枚/日			
頁 計 計 割出単価							
(備考)							

明細表

2	仮設工	点在箇所A					
コ-トNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		津軽森林管理署	本署	青森(豪)	7	弘前～	121
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1755	鋼板整備費(賃貸)	22×1524×6096mm	10.00	枚			
6054	木製工事用看板枠工		1.00	基			
頁 計 計 割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

明 細 表

○ 1# 点在箇所A

3	間接工事費 共通仮設費	支給品費・無償貸付機械評価額		処分費等・飛行経費		調布、門原工機係等・別途要する確率注	
(構造)	T 直接工事費(+)			o 適用諸経費率		1 治山地すべり工事	
	A 積上仮設費等(+)			a 原定率共通仮設費率(%)			
	S 対象額算定組込経費(+)			b 施工地域補正係数	1.3		
	H 対象額算定除外経費(-)			c 週休2日補正係数	1.04		
	P 定率仮設費算定対象額			d 採用仮設費率 $a * b * c$			
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小計 (A積み上げ仮設費)						
7015	安全費	共通仮設費に積上げ	1.00	式			
7016	技術管理費	三者会議	1.00	式			
7014	仮設材運搬	積込・取卸し含む	1.00	式			
	定率現場環境改善費		1.00	式			
	小計 (B積み上げ仮設費)						
	定率共通仮設費		1.00	式			
	計						
(備考)	(参考)金額計の内労務費の金額					0 %割増	

○ 1# 点在箇所A

C' 鋼桁、門扉

1 治山地すべり工事

(J+Mの最大は2.0%)

明 細 表

5	一般管理費等						
(構造) 計算内容は下記参照			(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック	(サブブロック)	(ブロック略称)
			津軽森林管理署	本署	7	121	青森(豪)
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
	一般管理費等		1.0	式	-		
	計						

○ 工事原価 点在箇所A

A 一般管理費等算定対象額 (支給品・飛行費で補正)

B 一般管理費等率 (Aで算定)

C 補正係数 1.00

D 補正一般管理費等率 (B * C)

E 率部一般管理費等額 (A * D / 100)

F 契約保証補正值 0.04 %

G 契約保証補正額 (A * F / 100)

H 算定一般管理費等 (E + G)

I 採用一般管理費等 (千円止)

備考 支給品費は、直工または共通仮設費に組み込まれている場合に限る。

標準單價表

4030	バックホウ運転経費				津軽森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共通	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0%		青森(豪)	7	弘前	121	1時間
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.160	人			
99	軽 油		6.300	L			
2120	バックホウ損料	山積0.28m3[0.2m3](0%)	1.000	時間			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
〔摘要〕 機-1							

標準單價表

4033	バックホウ運転経費				津軽森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共通	第1次基準値 山積0.45m3[0.35m3]割増 0%	青森(豪)	7	弘前	121	1時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.160	人			
99	軽 油		9.200	L			
2422	バックホウ損料	山積0.45m3[0.35m3]	1.000	時間			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
【摘要】 機-1							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

4195	大型ブレーカ運転 割増10%				津軽森林管理署 本署		
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-2-2	油圧式1300kg級[BH平積0.60m3]		青森(豪)	7	弘前	121	1時間
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.160	人			
99	軽 油		16.000	L			
2426	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.6m3](+10%)	1.000	時間			
2285	さく岩機損料[大型ブレーカ]	油圧式 1300kg 級	0.160	日			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要] 機-3							

標準單價表

4229	タンパ運転（締固）				津軽森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共1-4	60~80kg 埋戻締固 5h/日		青森(豪)	7	弘前	121	1日
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	特殊作業員	令和4年3月労賃	1.000	人			
100	ガソリン	レギュラー	4.500	L			
2488	タンパ(ランマ)賃料	60～80kg	1.380	供用日			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要] 機-31							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

4357 バックハウ運転経費					津軽森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
治1-1	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・積込、積込	青森(豪)	7	弘前	121	1日	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.000	人			
99	軽 油		100.000	L			
2430	バックハウ損料[超低騒音型]	山積0.80m3[0.6m3](0%)	1.460	供用日			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					

[摘要] 機-18

標準單價表

[illegible]

標準單價表

4649	一般養生(普)				津軽森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共3-1-5	無筋構造物		青森(豪)	7	弘前	121	10 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.310	人			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	12.000	%			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

5261	キャットウォーク足場設置撤去(普)				津軽森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共8-6			青森(豪)	7	弘前	121	10 m							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 24	土木一般世話役		令和4年3月労賃		0.100		人							
* 6	とび工		令和4年3月労賃		0.400		人							
* 2	普通作業員		令和4年3月労賃		0.400		人							
1000	諸 雑 費		対象金額に対する割合		14.000		%							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

5372	人力掘削面整形 (普)				津軽森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
治1-3-1	粘性土・礫質土		青森(豪)	7	弘前	121	100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.400	人			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.300	人			
計		週休：4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

5383	岩盤清掃	(普)			津軽森林管理署 本署		
コードNo 治1-4	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
単価No	名 称	規 格	青森(豪) 数 量	7 単 位	弘前 単 価	121 金 額	10 m2 備 考
* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.100	人			
* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.400	人			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	19.000	%			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

5403		コンクリート打設(A) (普)		津軽森林管理署 本署			
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
治2-1-5	コンクリートポンプ車使用 30m3上(フォーム式)無筋構造物		青森(豪)	7	弘前	121	10 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.200	人			
* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.300	人			
* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.800	人			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	1.000	%			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

5456	打継面清掃	(普)					津軽森林管理署 本署
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
治2-3	レイトンス等の除去		青森(豪)	7	弘前	121	10 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.020	人			
* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.100	人			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	12.000	%			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要] 本体部分のみ計上							

標準單價表

5479	鉄筋建込み(水平打継面挿し鉄筋) (普)				津軽森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
治2-7	別途材料費等加算。D型	青森(豪)	7	弘前	121	100 本	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.180	人			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.720	人			

標準單價表

5790	掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土			津軽森林管理署 本署			
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
治1-14(1)	0.8BH 地山 山地治山B 溪間工	青森(豪)	7	弘前	121	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4357	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・積込、積込	1/180	日			

標準單價表

5812		ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土		津軽森林管理署 本署			
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
治1-14(1)	0.8BH ルーズ 山地治山B 溪間工	青森(豪)	7	弘前	121	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4357	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] (0%) 掘削・積込、積込	1/200	日			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要] 制限無、障害無							

標準單價表

6026	自記雨量計				津軽森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
参考資料Ⅶ-35	7日巻		青森(豪)	7	弘前	121	1日							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3400	雨量計		7日巻		1.000		日							

標準單價表

6027	気象観測 雨量計設置撤去				津軽森林管理署 本署		
コードNo 参考資料Ⅶ-35	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			青森(豪)	7	弘前	121	1箇所
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.500	人			
* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	1.000	人			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	9.000	%			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

6036		大型土のう製作・設置						津軽森林管理署 本署	
コードNo 共8-9	(構造) 1段 1.08mまで			メインブロック		サブブロック		作成単位	
				青森(豪)	7	弘前	121	10 m	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.280	人					
* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	0.280	人					
* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.280	人					
983	大型土のう(フタ付)	φ110(丸型)×108cm	10.000	枚					
4085	バックホウ運転[クレーン付](大型土のう)	山積0.8m3吊2.9t(バックホウによる大型土のう設置)	0.280	日					
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4.000	%					
計		週休:4週8休以上							
		単 価							
		単価の内労務費の金額							
		単価の内形成材料の金額							
[摘要]									

標準單價表

6040	角材損料(樋廻水用)				津軽森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
参考資料Ⅶ-28	造スギ 10*10*400cm 損率60%		青森(豪)	7	弘前	121	1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
449	バ タ 角 [杉]	4m×10cm×10cm	0.600	m3			

標準單価表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

6043	樋廻水 樋製作・据付・撤去等一切					津軽森林管理署 本署	
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
参考資料Ⅶ-28			青森(豪)	7	弘前	121	1 m
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.070	人			
344	洋 釘(鉄丸くぎ)	N- 75 #10 184本/kg	0.090	Kg			
3416	ビニール	厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム	1.480	m			2.00/1.35
6040	角材損料(樋廻水用)	造スギ 10*10*400cm 損率60%	0.003	m3			
6041	丸太損料(樋廻水用)	造スギ 3.6~4.0m 損率60%	0.007	m3			
6042	合板損料(樋廻水用)	コンクリート型枠用合板使用 損率60%	1.800	m2			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

6044	樋廻水 樋脚据付・撤去等一切		津軽森林管理署 本署				
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
参考資料Ⅶ-28	1型(脚高1m)		青森(豪)	7	弘前	121	1基
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.040	人			
6041	丸太損料(樋廻水用)	造スギ 3.6~4.0m 損率60%	0.040	m3			
220	なまし鉄線	3.2mm (#10)	0.460	Kg			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

6046		樋廻水 樋脚据付・撤去等一切			津軽森林管理署 本署										
コードNo		(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
参考資料Ⅶ-28		3型(脚高3m)		青森(豪)		7		弘前		121		1 基			
単価No		名 称		規 格		数 量		単 位		単 価		金 額		備 考	
2		普通作業員		令和4年3月労賃		0.110		人							
6041		丸太損料(樋廻水用)		造スギ 3.6～4.0m 損率60%		0.114		m3							
220		なまし鉄線		3.2mm (#10)		0.760		Kg							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

6053	角材損料(木製工事用看板枠工用)			津軽森林管理署 本署										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共7-9-3	造スギ 10*10*400cm 損率50%		青森(豪)	7	弘前	121	1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
449	バ タ 角 [杉]		4m × 10cm × 10cm		0.500		m3							

標準單價表

6054	木製工事用看板枠工				津軽森林管理署 本署		
コードNo 共7-9-3	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			青森(豪)	7	弘前	121	1基
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6052	丸太損料(木製工事用看板枠工用)	造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	0.016	m3			
6052	丸太損料(木製工事用看板枠工用)	造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	0.023	m3			
6052	丸太損料(木製工事用看板枠工用)	造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	0.019	m3			
6052	丸太損料(木製工事用看板枠工用)	造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	0.007	m3			
6053	角材損料(木製工事用看板枠工用)	造スギ 10*10*400cm 損率50%	0.004	m3			
6053	角材損料(木製工事用看板枠工用)	造スギ 10*10*400cm 損率50%	0.003	m3			
2911	ボルト	φ12mm L=230mm	6.000	本			
2911	ボルト	φ12mm L=230mm	2.000	本			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.200	人			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.150	人			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.130	人			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

6055	埋戻(転圧有り)溪間工 BH-0.35m3				津軽森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
参考資料Ⅶ-2			青森(豪)	7	弘前	121	100 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.000	人			
6377	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.45m3[0.35m3]割増 0%	6.000	時間			
4462	タンパ締固工 (普)	60～80kg	100.000	m3			

標準單價表

6057	埋戻(転圧無し)溪間工 BH-0.35m3				津軽森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
参考資料Ⅶ-2			青森(豪)	7	弘前	121	100 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
6377	バックホウ運転経費		第2次基準値 山積0.45m3[0.35m3]割増 0%		6.000	時間								

標準單價表

6077	小口並べ 緑化土のう				津軽森林管理署 本署		
コードNo 参考資料Ⅶ-4	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			青森(豪)	7	弘前	121	1 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.510	人			
2702	緑化(植生)土のう	黒色種子帯付 30kg詰 600～620×480	17.000	袋			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

6080	緑化マット伏工				津軽森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			青森(豪)	7	弘前	121	100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.500	人			
5	法 面 工	令和4年3月労賃	1.300	人			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.700	人			
1191	植生シート(二重・袋有)	幅1.0×長10m 間伐材入	120.000	m2			
2959	アンカー釘	φ9mm L=200mm	162.000	本			
2968	アンカー止め釘	L=150mm(フラッシュ付)	339.000	本			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

6362		水替工(小口径) 作業時排水		津軽森林管理署 本署										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共8-4-2	口径100mm		青森(豪)	7	弘前	121	1日							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 1	特殊作業員		令和4年3月労賃		0.140		人							
* 99	軽 油				7.900		L							
* 2527	発動発電機賃料		ディーゼル 5.0KVA		1.100		供用日							
1000	諸 雑 費		対象金額に対する割合		10.000		%							
				</										

標準單價表

6366	バックホウ運転経費 0.60m3 クレーン機能付 2.9t吊				津軽森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共8-4-2	水替工(小口径) ポンプ据付・撤去		青森(豪)	7	弘前	121	1日
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.680	人			
2459	バックホウ賃料[クレーン付]	山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1.000	供用日			
99	軽 油		43.000	L			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

6367	水替工(小口径) ポンプ据付・撤去				津軽森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共8-4-2	口径 100mm		青森(豪)	7	弘前	121	1箇所							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役		令和4年3月労賃		0.500	人								
2	普通作業員		令和4年3月労賃		1.000	人								
6366	バックホウ運転経費 0.60m3 クレーン機能付 2.9t吊		水替工(小口径) ポンプ据付・撤去		0.500	日								

標準單價表

6377	バックホウ運転経費				津軽森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共通	第2次基準値 山積0.45m3[0.35m3]割増 0%		青森(豪)	7	弘前	121	1 時間							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和4年3月労賃		0.160		人							
99	軽 油				9.200		L							
2123	バックホウ損料		山積0.45m3[0.35m3](0%)		1.000		時間							

单 价 表

[illegible]

單 價 表

7002	提体コンクリート				津軽森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
治2-1-5	18-8-40BB W/C60%以下		青森(豪)	7	弘前	121	10 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3701	生コンクリート(高炉B)	18-8-40BB W/C60%以下	10.700	m3			
7001	ポンプ圧送 無筋構造物	設計日打設量 30m3以上45m3未満	10.000	m3			
5403	コンクリート打設(A)(普)	コンクリートポンプ車使用 30m3上(ブーム式)無筋構造物	10.000	m3			
4649	一般養生 (普)	無筋構造物	10.000	m3			
5456	打継面清掃 (普)	レイトンス等の除去	10.000	m3			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

單 價 表

7003 木製型枠フレーム組立・設置			津軽森林管理署 本署				
コードNo	(構造) 平割材使用	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		青森(豪)	7	弘前	121	100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	2.400	人			
* 26	型わく工	令和4年3月労賃	4.500	人			
* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	8.500	人			
3702	平割材	幅9cm 厚4.5cm 長さ4.0m	4.800	m3			
3703	内部支持材		100.000	m2			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	15.000	%			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

單 價 表

7004	溪間工 地山+ルーズ 礫質土				津軽森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	山地治山B BH0.60m3(平積) 制限・障害なし		青森(豪)	7	弘前	121	1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5790	掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH 地山 山地治山B 溪間工	1.000	m3			
5812	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH ルーズ 山地治山B 溪間工	1.000	m3			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

單 價 表

7005	溪間工 プレーカ+ルース 軟岩ⅠB				津軽森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	BH0.60m3 障害なし		青森(豪)	7	弘前	121	1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5345	軟岩(Ⅰ)B掘削「プレーカ」(共)	BH=0.60m3 油圧式1300Kg級	1.000	m3			
5812	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH ルーズ 山地治山B 溪間工	1.000	m3			
5812	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH ルーズ 山地治山B 溪間工	1.000	m3			

單 價 表

[illegible]

單 價 表

7007		側壁コンクリート		津軽森林管理署 本署								
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位					
治2-1	18-8-40BB W/C60%以下		青森(豪)	7	弘前	121	10 m3					
単価No	名	称	規	格	数	量	単	価	金	額	備	考
3701	生	コンクリート(高炉B)	18-8-40BB W/C60%以下	10.700	m3							
5405	コン	クリート打設(B)(普)	コンクリートポンプ車使用 30m3未(ブーム式)無筋構造物	10.000	m3							
7008	ポン	プ圧送 無筋構造物	設計日打設量 30m3未満	10.000	m3							
4649	一般	養生 (普)	無筋構造物	10.000	m3							
								</				

單 價 表

7008	ポンプ圧送 無筋構造物				津軽森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
治2-1-5	設計日打設量 30m3未満		青森(豪)	7	弘前	121	10 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4266	コンクリートポンプ車運転経費		[治山ダムコンクリート工]ブーム式90-110m3/h		1.000	時間								

單 價 表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

單 價 表

7011	砂利路盤工(機械)				津軽森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
林1-2	敷均し幅2.5m以上、敷砂利厚10cm		青森(豪)	7	弘前	121	100 m ²
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.220	人			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.690	人			
4030	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m ³ [0.20m ³]割増 0%	1.900	時間			
3706	クラッシャーラン(C-80)	0-80mm	11.500	m ³			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

單 價 表

7012	バックホウ(クローラ型)運転経費				津軽森林管理署 本署		
コードNo 共8-10	(構造) 敷鉄板用		メインブロック		サブブロック		作成単位
			青森(豪)	7	弘前	121	1日
単価No	名 称	規 格	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.000	人			
99	軽油		112.000	L			
2459	バックホウ賃料[クレーン付]	山積0.8m ³ [0.6m ³]吊能力2.9t	1.060	供用日			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
【摘要】							

单 价 表

7013 敷鉄板設置・撤去					津軽森林管理署 本署		
コードNo 共8-10	(構造) 22×1,524×6,096		メインブロック		サブブロック		作成単位
			青森(豪)	7	弘前	121	100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.290	人			
* 6	とび工	令和4年3月労賃	0.290	人			
* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.290	人			
* 7012	バックホウ(クローラ型)運転経費	敷鉄板用	0.290	日			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	1.000	%			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

單 價 表

7014	仮設材運搬				津軽森林管理署 本署		
コードNo	(構造) 積込・取卸し含む		メインブロック		サブブロック		作成単位
			青森(豪)	7	弘前	121	1式
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3707	仮設材運搬費	製品長12m以内 10kmまで	32.100	t			1.604t*10枚*2往復
3708	仮設材積込費・取卸し費	基地～現場～基地	16.000	t			1.604t*10枚
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

單 價 表

7015	安全費				津軽森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	共通仮設費に積上げ		青森(豪)	7	弘前	121	1式
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6026	自記雨量計	7日巻	150.000	日			
6027	気象観測 雨量計設置撤去		1.000	箇所			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

單 價 表

7016	技術管理費				津軽森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	三者会議		青森(豪)	7	弘前	121	1 式							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3709	三者会議業務費				1.000		式							
			</											

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称			積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.		
ヒューム管(B形管)			m			8002	施工パ-080-126		
条件区分									
作業区分		据付・撤去							
管径		1000mm							
固定基礎		-							
基礎碎石の有無		-							
規格		外圧管1種							
生コンクリート規格		-							
機労材		代表規格				構成比	基準単価	青森(豪)	
K(機械)						*印:賃料	3.78		
	K1	バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t					2.89		
	K2	-					-		
	K3	-					-		
R(労務)							20.10		
	R1	普通作業員					5.84		
	R2	土木一般世話役					4.13		
	R3	運転手(特殊)					4.04		
	R4	特殊作業員					1.33		
Z(材料)							76.12		
	Z1	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm					74.71		
	Z2	軽油 1.2号 バトロール給油					1.08		
	Z3	-					-		
	Z4	-					-		
S(市場単価)		-					-		
計算式									
積算単価 = 0.00 × { ($\frac{2.89}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100}$) × $\frac{2.89}{100} + \frac{3.78}{100} + \frac{0}{100}$ + ($\frac{5.84}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{4.13}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{4.04}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{1.33}{100} \times \frac{0}{100}$) × $\frac{20.10}{100} + (\frac{74.71}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{1.08}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100}$) × $\frac{76.12}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100}$ }									
積算単価 =									
週休:4週8休以上									