

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 二ノ又林道(林業専用道)新設工事

令和4年度

東北森林管理局
盛岡森林管理署
本署

路 線 名	二ノ又林道(林業専用道)
工 事 箇 所	岩手県盛岡市藪川 字外山第一国有林273林班外

設 計 概 要	分 類	普通	最小半径 m	50
	規 格	自(2)	最急勾配 %	14
	延 長 m	1540	平均勾配 %	10.3
	幅 員 m	3.6		
	区 間	BP ~ EP(1540.0m)		

	設 計 検 算 年 月	氏 名
検 算 者		
設 計 者		

工事積算条件表（公表用）

工事名	二ノ又林道(林業専用道)新設工事		
工事場所	岩手県盛岡市藪川字外山第一国有林273林班外		
メインブロック名	岩手(豪)	分類	普通
サブブロック名	盛岡	規格	自(2)
		延長	1540
		幅員	3.6
直接工事費	通勤補正(%)	0.0	点在箇所A
	冬期補正(%)	0.0	
共通仮設費	工種区分	8	道路工事
	施工地域補正係数	1.3	山間僻地及び離島
	現場環境改善費率(%)		有り
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	320
		冬期日数	
		補正係数	補正なし
	施工地域補正係数		1.0 山間僻地及び離島
	緊急工事該当補正(%)		0.00 無し
一般管理費等	前払支出割合補正係数		1.00 35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04 金銭保証

本工事費内訳表

工事名 二ノ又林道(林業専用道)新設工事

盛岡森林管理署 本署

[illegible]

明 細 表

1	土工	点在箇所A						
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック		
	L=1540 W=3. 6	盛岡森林管理署	本署	岩手(豪)	8	盛岡	138	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
71	[施 工 延 長]		1,540.00	m				
4353	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH 地山 10,000m2未満	649.00	m3				
4361	掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH 地山 10,000m2未満	1,505.00	m3				
4369	ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH ルーズ 10,000m2未満	679.00	m3				
6012	流用盛土	敷均し、締固め合成単価	1,438.00	m3				
6274	切土法面整形(砂・砂質土、粘性土)	BH-0.45m3(粗面仕上げ)	1,452.00	m2				
6277	盛土法面整形	BH-0.45m3(削取り整形)	769.00	m2				
7001	不整地運搬車運搬工(6.0t)	粘性土・砂・砂質土・礫質土	1,076.00	m3				
6300	現場内碎石運搬	BH0.80m3積込 6t不 D=0.8km	730.00	m3				
6026	床堀	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m3	142.00	m3				
6282	箱堀	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.45m3	757.00	m3				
6016	砂利路盤工 敷厚=10cm	舗装面仕上げ有り	449.90	m3				
6072	コンクリート路面工 t=15cm	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	135.10	m3				
524	目地材(瀝青質板)	厚10mm	14.00	m2				
6075	路面工下層路盤 t=20cm		180.10	m3				
6079	植生土のう積工		218.00	袋				
頁 計								
計								
割出単価								
(備考)								

明 細 表

1	土工	点在箇所A						
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック		
	L=1540 W=3.6	盛岡森林管理署	本署	岩手(豪)	8	盛岡	138	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
6087	木柵工E	ローリング材使用	25.00	m				
6100	1種伐開		1,540.00	m				
6104	密林除根		1,540.00	m				
6150	木製ロードゲート設置		1.00	基				
7016	起点標示板	木製	1.00	基				
8001	埋戻し	施工パッケージ単価計算参照	54.00	m3				
3711	種子吹付工	500㎡以上1,000㎡未満10% 4週8休	769.00	m2				
6024	不陸均し	11tBD (1m(1m3)当たり)	180.00	m				
7002	警戒標識設置(上り急勾配あり)	(212の3)	2.00	基				
7003	警戒標識設置(下り急勾配あり)	(212の4)	2.00	基				
7019	砕石かご100型設置工	組立・設置・中詰め	1.00	式				
1022	吸出防止材 [ヤシ繊維系]	t=10mm (68)	153.40	m2				
2954	ビニール	t=0.5mm 幅1830mm 長さ30m	1.10	本				
7006	丸太枠水叩工	0.5×1.0×2.0	6.00	基				
7007	丸太伏工		9.00	m				
7008	木製溝渠吐口保護工		8.00	箇所				
頁 計								
計								
割出単価								
(備考)								

明 細 表

1	土工	点在箇所A					
コードNo	(構造) L=1540 W=3.6	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		盛岡森林管理署	本署	岩手(豪)	8	盛岡	138
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8006	殻運搬	施工パッケージ単価計算参照	13.10	m3			
6329	産廃処分費(運搬)		1.00	式			
6330	産廃処分費		1.00	式			
頁 計 計 割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

明 細 表

2	土工2	点在箇所A						
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック		
	土工2	盛岡森林管理署	本署	岩手(豪)	8	盛岡	138	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
71	[施 工 延 長]		1,540.00	m				
7009	木製デリネーター		10.00	基				
7017	現道補修	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)	80.00	時間				
3604	砕石 RC-40 0～40mm		120.00	m3				
頁 計								
計								
割出単価								
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05)								
金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05)								
金額計の内 形成材料								
金額計の内 機械賃料								

明 細 表

3	排水工	点在箇所A					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		盛岡森林管理署	本署	岩手(豪)	8	盛岡	138
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
78	[施 工 々 種]		15.00	工種			
6222	鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型)	3種 300A L=2.0m	34.00	m			
6243	U型側溝 グレーチング300		33.00	枚			
6267	木製路面排水工	Aタイプ	76.00	m			
6268	木製路面排水工	Bタイプ	8.00	m			
8002	ヒューム管撤去Φ0.3	施工パッケージ単価計算参照	17.00	m			
8003	コルゲートパイプ撤去Φ1.0	施工パッケージ単価計算参照	16.00	m			
7010	自由勾配側溝設置	600×900	1.00	式			
7011	自由勾配側溝 グレーチング600		3.00	枚			
7012	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Φ1.0	1.00	式			
7013	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Φ1.5	1.00	式			
8004	基礎碎石	施工パッケージ単価計算参照	36.40	m ²			
7014	木製側溝300A	鉄筋コンクリート接続タイプ L=1.0	13.00	m			
7015	木製側溝300A	木部接続タイプ L=1.0	1.00	m			
6259	木製横断工 U-4型		2.00	基			
6260	木製横断工 U-5型		1.00	基			
頁 計 計 割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

○ 1# 点在箇所A ▼

○ 1# 点在箇所A ▼

○ 1# 点在箇所A

5	間接工事費 現場管理費					
(構造)		(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック	(サブブロック)	(ブロック略称)
		盛岡森林管理署	本署	8	138	岩手(豪)
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額
	現 場 管 理 費		1.0	式	-	
	計					
A 直接工事費 B 純工事費 (支給品費等含まない) C 産業廃棄物処分費等 D 現場管理費算定対象額 (B - C) E 現場管理费率 (Dで算定) F 施工時期補正 設定工期 160 日 G 冬期期間内工期 日 H 級地区分補正係数 1.20 I 冬期率 (G/F * 100) 0 % J 冬期補正率 (H * I / 100) 0.00 % K 真夏日 0 日 L 真夏日率 (K / F * 100) 0 % M 熱中症対策補正率 (L * 1.2 / 100) N 施工地域補正係数 O 週休2日補正係数 P 補正現場管理费率 (E * N + (J + M)) * O (J + Mの最大は2.0%) Q 算定現場管理費 (D * P / 100) R 端数切捨額 (千円止) S 現場管理費 (Q + R) 8 道路工事						
備考						

明 細 表

6	一般管理費等					
(構造) 計算内容は下記参照		(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック	サブブロック	ブロック略称
		盛岡森林管理署	本署	8	138	岩手(豪)
単価No	名称	規格	数量	単位	単価	金額
	一般管理費等		1.0	式	-	
	計					

○ 工事原価 点在箇所A

A 一般管理費等算定対象額 (産廃処分費等で補正)

B 一般管理費等率 (Aで算定)

C 補正係数 1.00

D 補正一般管理費等率 (B * C)

E 率部一般管理費等額 (A * D / 100)

F 契約保証補正值 0.04 %

G 契約保証補正額 (A * F / 100)

H 算定一般管理費等 (E + G)

I 採用一般管理費等 (千円止)

備考 係数は四捨五入 金額は切捨

割 增 单 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

4201	バックホウ運転経費				盛岡森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共1-3	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%) 掘削、積込		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 日
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.00	人			
99	軽 油		62.00	L			
2428	バックホウ損料[超低騒音型]	山積0.45m3[0.35m3](0%)	1.46	供用日			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
〔摘要〕 機-18							

割 增 单 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

6012	流用盛土				盛岡森林管理署 本署		
コードNo.	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
	敷均し、締固め合成単価	岩手(豪)	8		盛岡	138	1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6529	流用盛土(基)	敷均し	1.00	m3			
6530	流用盛土(基)	締固め	1.00	m3			

割 增 单 価 表

6529	流用盛土(基)		盛岡森林管理署 本署				
コードNo.	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
	敷均し	岩手(豪)	8	盛岡	138	100 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4003	ブルドーザ(普通)運転経費	3t級 敷均し 排ガ第1次	0.85	日			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.33	人			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

4003	ブルドーザ(普通)運転経費			盛岡森林管理署 本署										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-9-1 5 (2)	3t級 敷均し 排ガ第1次		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 日							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和4年3月労賃		1.00		人							
99	軽 油				25.00		L							
2097	ブルドーザ損料		3t級(0%) 排ガ第1次		1.56		供用日						排出ガス対策型	

割 增 单 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

4136	振動ローラ運転経費				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-9-2 3 (2)	搭乗式・コンバインド式・排出ガス対策型 3-4t 盛土締固め		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 日							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和4年3月労賃		1.00		人							
99	軽 油				15.00		L							
2485	振動ローラ賃料		搭乗式 コンバインド式 3-4t		1.60		日							排出ガス対策型

割 增 单 価 表

6274	切土法面整形(砂・砂質土、粘性土)				盛岡森林管理署 本署		
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	BH-0.45m3(粗面仕上げ)		岩手(豪)	8	盛岡	138	100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.30	人			
24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.05	人			
4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)	4.30	時間			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

6277	盛土法面整形		盛岡森林管理署 本署				
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	BH-0.45m3(削取り整形)		岩手(豪)	8	盛岡	138	100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.10	人			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.69	人			
4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)	3.47	時間			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

7001	不整地運搬車運搬工(6.0t)		盛岡森林管理署 本署				
コードNo.	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
	粘性土・砂・砂質土・礫質土	岩手(豪)	8	盛岡	138	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4106	不整地運搬車運転経費	ｸﾛｰﾗ型油圧式 6.0t積	1/30.84	時間			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
〔摘要〕 粘性土・砂・砂質土・礫質土 - 140m							

割 增 单 価 表

4106	不整地運搬車運転経費				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共2-2-2	クローラ型油圧式 6.0t積		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 時間							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和4年3月労賃		0.14		人						T=6.9	
99	軽 油				20.00		L							
2475	不整地運搬車賃料		6.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)		1.00		時間							

割 增 单 価 表

6300	現場内碎石運搬				盛岡森林管理署 本署									
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	BH0.80m3積込 6t不 D=0.8km		岩手(豪)	8	盛岡	138	100 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4106	不整地運搬車運転経費		クローラ型油圧式 6.0t積		10.10		時間							
4203	バックホウ運転経費		山積 0.80m3 [0.60m3](0%) 掘削、積込		0.68		日							
</														

割 增 单 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

4208	バックホウ運転経費				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-3	山積 0.80m3 [0.60m3] 床掘り		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 日							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和4年3月労賃		1.00		人							
99	軽 油				100.00		L							
2430	バックホウ損料[超低騒音型]		山積0.80m3[0.6m3](0%)		1.48		供用日							
</														

割 增 单 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

4207	バックホウ運転経費				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-3	山積 0.45m3 [0.35m3] 床掘り		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 日							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和4年3月労賃		1.00		人							
99	軽 油				62.00		L							
2428	バックホウ損料[超低騒音型]		山積0.45m3[0.35m3](0%)		1.38		供用日							

割 增 单 価 表

6016	砂利路盤工 敷厚=10cm				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	舗装面仕上げ有り		岩手(豪)	8	盛岡	138	10 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役		令和4年3月労賃		0.35	人								
2	普通作業員		令和4年3月労賃		0.69	人								
4015	バックホウ運転経費		第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0%		1.90	時間								
4184	振動ローラ運転経費		搭乗式コンバインド型 排出ガス対策型 3~4t 機械路盤工		0.20	日								
3604	碎石 RC-40 0～40mm				11.60	m3								

割 增 单 価 表

4015	バックホウ運転経費				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共通	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0%		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 時間							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和4年3月労賃		0.16		人							
99	軽 油				6.30		L							
2120	バックホウ損料		山積0.28m3[0.2m3](0%)		1.00		時間							排出ガス対策型
</														

割 增 单 価 表

4184	振動ローラ運転経費				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
林1-2 6 (3)	搭乗式コンバインド型 排出ガス対策型 3-4t 機械路盤工		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 日							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和4年3月労賃		1.00	人								
99	軽 油				13.00	L								
2486	振動ローラ賃料		搭乗式 コンバインド式 3-4t		1.26	供用日								

割 增 单 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

6520	コンクリート路面工 t=15cm(基)			盛岡森林管理署 本署			
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設		岩手(豪)	8	盛岡	138	100 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.20	人			
* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.30	人			
* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.50	人			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5.00	%			
1008	路 盤 紙	クラフト紙系	112.00	m2			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.30	人			
328	丸鉄線溶接金網	6 150×150mm	110.00	m2			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.00	人			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

6075	路面工下層路盤 t=20cm				盛岡森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			岩手(豪)	8	盛岡	138	20 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.24	人			
* 4120	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 舗装工路盤	0.09	日			
* 4125	ロードローラ運転経費	排出ガス対策型・マカダム10-12t 舗装工路盤	0.09	日			
* 4130	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工路盤	0.09	日			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	9.00	%			
3604	砕石 RC-40 0～40mm		25.40	m3			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

4120	モータグレーダ運転経費		盛岡森林管理署 本署				
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
林1-3(H30)	ブレード幅3.1m 舗装工路盤		岩手(豪)	8	盛岡	138	1日
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.00	人			
99	軽 油		54.00	L			
2288	モータグレーダ損料	油圧式 ブレード幅 3.1m	1.45	供用日			排出ガス対策型
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
〔摘要〕 機-18 路盤工(舗装工)							

割 增 单 価 表

4125	ロードローラ運転経費				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
林1-3(H30)	排出ガス対策型・マカダム10-12t 舗装工路盤		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 日							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和4年3月労賃		1.00		人							
99	軽 油				30.00		L							
2293	ロードローラ損料		10-12tマカダム(両輪駆動)		1.47		供用日						排出ガス対策型	

割 增 单 価 表

4130	タイヤローラ運転経費				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
林1-3(H30)	普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工路盤		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 日							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和4年3月労賃		1.00		人							
99	軽	油			36.00		L							
2295	タイヤローラ損料		8-20t		1.49		供用日							排出ガス対策型

割 增 单 価 表

6079	植生土のう積工				盛岡森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 袋	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
981	植生土のう(標準品)	60×40cm 種肥付	1.00	枚			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.03	人			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

6087	木柵工E				盛岡森林管理署 本署									
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	ローリング材使用		岩手(豪)	8	盛岡	138	10 m							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3237	ローリング加工丸太		スキ` 径10cm 長さ180cm 先削加工		20.00		本							主杭
3238	ローリング加工丸太		スキ` 径10cm 長さ180cm		27.80		本							横木
217	普通鉄線		3.2mm (#10)		1.51		Kg							
346	洋 釘(鉄丸くぎ)		N-150 #6 40本/kg		1.90		Kg							
2	普通作業員		令和4年3月労賃		4.45		人							

割 增 单 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

6104	密林除根				盛岡森林管理署 本署		
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			岩手(豪)	8	盛岡	138	16.67 m
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.05	人			
4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m ³ [0.35m ³] (0%)	1.22	時間			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

6150	木製ロードゲート設置				盛岡森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			岩手(豪)	8	盛岡	138	1 基
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3040	木製ロードゲート	スギ・カラマツ 14×14×300cm	1.00	式			
24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.25	人			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.01	人			
4013	小型バックホウ運転経費	山積0.08m3[0.06m3] 木製案内板工 T=1.8h	0.30	日			
2569	トラッククレーン賃料	4.9 t 吊 (ラチスジフ型・油圧伸縮ジフ型)	0.30	日			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

7016	起点標示板				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造) 木製		メインブロック		サブブロック		作成単位							
			岩手(豪)	8	盛岡	138	1 基							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3362	林道起点標示板		木製		1.00		基							
24	土木一般世話役		令和4年3月労賃		0.25		人							
2	普通作業員		令和4年3月労賃		2.01		人							
4013	小型バックホウ運転経費		山積0.08m3[0.06m3] 木製案内板工 T=1.8h		0.30		日							
2569	トラッククレーン賃料		4.9 t 吊 (ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型)		0.30		日							
3604	碎石 RC-40 0～40mm				0.07		m3							
3609	生コンクリート(普通)		18-8-40 N		0.20		m3							
					</									

割 增 单 価 表

6024	不陸均し				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	11tBD (1m(1m3)当たり)		岩手(豪)	8	盛岡	138	10 m							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4006	ブルドーザ(普通)運転経費		11t級(0%) 排ガ第1次		0.29	時間								
2	普通作業員		令和4年3月労賃		0.03	人								

割 增 单 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

7003	警戒標識設置(下り急勾配あり)			盛岡森林管理署 本署			
コードNo.	(構造) (212の4)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			岩手(豪)	8	盛岡	138	10基
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3375	警戒標識	450×450 下り急勾配あり(212の4)EGP	10.00	枚			
3376	警戒標識支柱	φ60.5×2.3×3000mm(取付け金具7ルミハンド φ60.5含む)	10.00	本			
24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.80	人			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.60	人			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

7019	砕石かご100型設置工				盛岡森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
	組立・設置・中詰め	岩手(豪)	8		盛岡	138	1 式
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3708	最上段部	砕石かご100型	63.00	m			
3709	中・下段部	砕石かご100型	66.50	m			
3710	端部側面網	砕石かご100型	50.00	枚			
3604	砕石 RC-40 0～40mm		64.75	m3			
24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	3.50	人			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	4.27	人			
4032	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増 0%	5.57	時間			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

7006	丸太砕水叩工				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	0.5×1.0×2.0		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 基							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3717	丸太(横木)		L=2.0m、	末口φ8～12cm	6.00		本							
3718	丸太(控木)		L=1.0m、	末口φ8～12cm	4.00		本							
3719	ボルト(座金含む)		φ=16mm、	L=530mm	4.00		本							
3607	詰石	15～22.5cm			0.72		m3							
* 24	土木一般世話役		令和4年3月	労賃	0.03		人							
* 2	普通作業員		令和4年3月	労賃	0.30		人						小運搬、組立等一切	
1000	諸 雑 費		対象金額に対する割合		2.00		%							

割 增 单 価 表

7007		丸太伏工		盛岡森林管理署 本署										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
			岩手(豪)	8	盛岡	138	10 m							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3240	ローリング加工丸太		スキ	径10cm 長さ200cm	100.00		本							
240	かすがい		φ9×120mm		200.00		本							
* 2	普通作業員		令和4年3月労賃		0.59		人							
* 2	普通作業員		令和4年3月労賃		0.25		人							
8005	床掘り		施工パッケージ単価計算参照		0.20		m3							
8001	埋戻し		施工パッケージ単価計算参照		0.10		m3							
1000	諸 雑 費		対象金額に対する割合		3.00		%							

割 增 单 価 表

7008	木製溝渠吐口保護工				盛岡森林管理署 本署									
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
			岩手(豪)	8	盛岡	138	1箇所							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3712	杭木		L=1.0m、末口φ10cm		8.00		本							
3713	縦木		L=2.0m、末口φ10cm		4.00		本							
3714	横木		L=1.2m、末口φ10cm		3.00		本							
3715	横木		L=1.4m、末口φ10cm		16.00		本							
3716	鉄線		#10 φ=3.2mm		2.02		本							
2	普通作業員		令和4年3月労賃		0.72		人							
						</								

割 增 单 価 表

6329	産廃処分費(運搬)				盛岡森林管理署 本署									
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
			岩手(豪)	8	盛岡	138	1 式							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3616	鉄くず運搬		2t車	50kmまで	0.86		t							

割 增 单 価 表

6330	産廃処分費				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
			岩手(豪)	8	盛岡	138	1 式							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3612	コンクリート殻(有筋)処分				1.41		t							
3615	鉄くず処分				0.86		t							

割 增 单 価 表

7009	木製デリネーター				盛岡森林管理署 本署									
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
			岩手(豪)	8	盛岡	138	10 基							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3701	木製デリネーター		間伐材(杉材)Φ60×L=1150		10.00		基							
3702	サヤ管(土中建て込み用)		内径Φ77×外径Φ89 L=690mm(VP-75)		10.00		本							
3703	運賃(木製デリネーター)		10本以下の場合、1本あたりの運賃		10.00		本							
2	普通作業員		令和4年3月労賃		0.50		人							

割 增 单 価 表

7017	現道補修		盛岡森林管理署 本署				
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共通	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 時間
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.16	人			
99	軽 油		9.20	L			
2123	バックホウ損料	山積0.45m3[0.35m3](0%)	1.00	時間			排出ガス対策型
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
〔摘要〕 機-1							

割 增 单 価 表

6222	鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型)			盛岡森林管理署 本署										
コードNo.	(構造) 3種 300A L=2.0m		メインブロック		サブブロック		作成単位							
			岩手(豪)	8	盛岡	138	10 m							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
685	道路用鉄筋コンクリート側溝		300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式		5.00	個								
3503	U型側溝据付		L=2000 1000kg/個以下 補正なし		10.00	m								
2	普通作業員		令和4年3月労賃		0.50	人								床堀
3604	砕石 RC-40 0～40mm				1.60	m3								

割 增 单 価 表

6243	U型側溝 グレーチング300				盛岡森林管理署 本署									
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
			岩手(豪)	8	盛岡	138	100 枚							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
701	鋼製グレーチング[300用]		T-20 995*390*100		100.00		枚							
3522	側溝蓋板布設		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		100.00		枚							

割 增 单 価 表

6267	木製路面排水工				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	Aタイプ		岩手(豪)	8	盛岡	138	10 m							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	普通作業員		令和4年3月労賃		0.38	人								
2708	シスイエース		Aタイプ 400型		2.50	組								

割 增 单 価 表

6268	木製路面排水工				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	Bタイプ		岩手(豪)	8	盛岡	138	10 m							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	普通作業員		令和4年3月労賃		0.38		人							
2711	シスイエース		Bタイプ 400型		2.50		組							

割 增 单 価 表

7010	自由勾配側溝設置				盛岡森林管理署 本署									
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	600×900		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 式							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3316	自由勾配側溝		W600×H900×L2000	横断用	3.00		個							
3517	自由勾配側溝据付		L=2000	1000以上2000kg/個以下 補正なし	6.00		m							
3604	砕石	RC-40	0～40mm		0.81		m3							
3609	生コンクリート(普通)		18-8-40	N	1.21		m3							
	</													

割 增 单 価 表

7011	自由勾配側溝 グレーチング600				盛岡森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			岩手(豪)	8	盛岡	138	100 枚
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
700	鋼製グレーチング[600用]	700×65×995mm[T-14]	100.00	枚			
3523	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	100.00	枚			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

7013	耐圧ポリエチレンリブ管設置工				盛岡森林管理署 本署		
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	Φ1.5		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 式
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3705	耐圧ポリエチレンリブ管	Φ1.5	2.00	本			
3707	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Φ1.5	10.00	m			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

7014	木製側溝300A				盛岡森林管理署 本署									
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	鉄筋コンクリート接続タイプ L=1.0		岩手(豪)	8	盛岡	138	10 m							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3333	木製側溝		300A L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ		10.00	基								
* 1	特殊作業員		令和4年3月労賃		0.20	人								
* 24	土木一般世話役		令和4年3月労賃		0.20	人								
* 2	普通作業員		令和4年3月労賃		0.50	人								
1000	諸 雑 費		対象金額に対する割合		2.00	%								

割 增 单 価 表

7015	木製側溝300A				盛岡森林管理署 本署									
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	木部接続タイプ L=1.0		岩手(豪)	8	盛岡	138	10 m							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3334	木製側溝		300A L=1.0m 木部接続タイプ		10.00		基							
* 1	特殊作業員		令和4年3月労賃		0.20		人							
* 24	土木一般世話役		令和4年3月労賃		0.20		人							
* 2	普通作業員		令和4年3月労賃		0.50		人							
1000	諸 雑 費		対象金額に対する割合		2.00		%							

割 增 单 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

6260	木製横断工 U-5型				盛岡森林管理署 本署		
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			岩手(豪)	8	盛岡	138	1 基
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3370	木製横断工	U-5型 長さ 5m	1.00	組			
345	洋 釘(鉄丸くぎ)	N-100 #8 92本/kg	2.60	Kg			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.86	人			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

6328	木製工事用看板枠工				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	共通仮設費に積上(安全費)		岩手(豪)	8	盛岡	138	100 基							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3402	丸太		スギ	径7～9cm 長さ110cm	0.35		m3							
3403	丸太		スギ	径7～9cm 長さ126cm	0.80		m3							
3404	丸太		スギ	径7～9cm 長さ150cm	0.95		m3							
3405	丸太		スギ	径7～9cm 長さ180cm	1.15		m3							
3408	角材		スギ	幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	0.20		m3							
3409	角材		スギ	幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	0.15		m3							
3460	ボルト		φ 12mm	L=210mm	600.00		本							
3461	ボルト		φ 12mm	L=240mm	200.00		本							
2	普通作業員			令和4年3月労賃	48.00		人							
計		週休:4週8休以上												
		単 価												
		単価の内労務費の金額												
		単価の内形成材料の金額												
[摘要]														

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
埋戻し		m3			8001	施工パ-020-5
条件区分						
施工方法		上記以外(小規模)				
土質		土砂				
締固めの有無		-				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	岩手(豪)
	K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			10.54	
	K2	ランマ 質量60~80kg			9.89	
	K3	-			0.65	
R(労務)					-	
	R1	普通作業員			85.61	
	R2	特殊作業員			48.85	
	R3	運転手(特殊)			19.39	
	R4	-			17.37	
Z(材料)					-	
	Z1	軽油 1. 2号 パトロール給油			3.85	
	Z2	ガソリン レギュラー スタンド			3.24	
	Z3	-			0.61	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式						
$ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{9.89}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0.65}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{10.54}{100} \right. \\ & + \left(\frac{48.85}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{19.39}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{17.37}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{85.61}{100} \\ & + \left(\frac{3.24}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0.61}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{3.85}{100} \\ & \left. + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right\} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned} $						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
ヒューム管撤去Φ0.3		m			8002	施工パ-080-102
条件区分						
作業区分	撤去					
管径	300mm					
固定基礎	-					
基礎碎石の有無	-					
規格	-					
生コンクリート規格	-					
機労材	代表規格				構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	岩手(豪)
	K1	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			19.35	
	K2	-			14.77	
	K3	-			-	
R(労務)						
	R1	運転手(特殊)			73.40	
	R2	普通作業員			20.66	
	R3	土木一般世話役			18.86	
	R4	特殊作業員			11.13	
					5.39	
Z(材料)						
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油			7.25	
	Z2	-			5.54	
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)	-				-	
計算式						
積算単価 = 0.00 × { ($\frac{14.77}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--}) \times \frac{19.35}{--} + (\frac{20.66}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{18.86}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{11.13}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{5.39}{100} \times \frac{0}{--}) \times \frac{73.40}{20.66 + 18.86 + 11.13 + 5.39} + (\frac{5.54}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--}) \times \frac{7.25}{5.54 + -- + -- + --} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{--}{100} - 19.35 - 73.40 - 7.25 - 0.00 }$ }						
積算単価 =						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称				登録番号		コードNo.	
コルゲートパイプ撤去Φ1.0				8003		施工パ-092-7	
				条件区分			
作業区分		撤去					
規格		フランジ型					
パイプ径		800mm以上1,200mm以下					
機労材		代表規格			構成比	基準単価	岩手(豪)
K(機械)			*印:賃料	11.62			
	K1	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	11.56			
	K2	-		-			
	K3	-		-			
R(労務)				81.92			
	R1	普通作業員		32.27			
	R2	運転手(特殊)		30.57			
	R3	特殊作業員		12.27			
	R4	土木一般世話役		6.33			
Z(材料)				6.46			
	Z1	軽油 1. 2号 パトロール給油		6.43			
	Z2	-		-			
	Z3	-		-			
	Z4	-		-			
S(市場単価)				-			
計算式							
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{11.56}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{11.62}{--} + \left(\frac{32.27}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{30.57}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{12.27}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{6.33}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{81.92}{32.27 + 30.57 + 12.27 + 6.33} \right. \\ & + \left(\frac{6.43}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{6.46}{6.43 + -- + -- + --} \\ & \left. + \frac{--}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{--}{100} - 11.62 - \frac{--}{100} - 6.46 - 0.00 \right\} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned}$							
週休:4週8休以上							

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
基礎碎石		m2			8004	施工パ-032-1
条件区分						
碎石の厚さ		7.5cm以下				
碎石の種類		再生クラッシャー 40～0				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)			*印:賃料	6.49		
	K1	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	6.45		
	K2	-		-		
	K3	-		-		
R(労務)				81.25		
	R1	普通作業員		38.99		
	R2	特殊作業員		16.90		
	R3	運転手(特殊)		15.29		
	R4	土木一般世話役		9.51		
Z(材料)				12.26		
	Z1	再生クラッシャー RC-40		6.94		
	Z2	軽油 1.2号 パトロール給油		5.29		
	Z3	-		-		
	Z4	-		-		
S(市場単価)				-		
積算式 積算単価 = 0.00 × { 6.45 100 × 0 100 + -- 100 × 0 100 + -- 100 × 0 100 × 0 100 6.49 100 × 6.45 100 + -- 100 + -- 100 × 38.99 100 × 0 100 + 16.90 100 × 0 100 + 15.29 100 × 0 100 + 9.51 100 × 0 100 × 6.94 100 × 0 100 + 5.29 100 × 0 100 + -- 100 × 0 100 + -- 100 × 0 100 + 6.49 100 + 81.25 100 + 12.26 100 + 0.00 100 6.45 100 + -- 100 + -- 100 38.99 100 + 16.90 100 + 15.29 100 + 9.51 100 6.94 100 + 5.29 100 + -- 100 + -- 100 81.25 12.26 6.94 5.29 積算単価 = 週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
床掘り		m3			8005	施工パ-015-23
条件区分						
土質		土砂				
施工方法		上記以外(小規模)				
土留方式の種類		-				
障害の有無		-				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印: 賃料	岩手(豪)
	K1	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			21.91	
	K2	-			21.91	
	K3	-			-	
R(労務)					70.90	
	R1	運転手(特殊)			38.51	
	R2	普通作業員			32.39	
	R3	-			-	
	R4	-			-	
Z(材料)					7.19	
	Z1	軽油 1. 2号 パトロール給油			7.19	
	Z2	-			-	
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式 $ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{21.91}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{21.91}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right\} \\ & + \left(\frac{38.51}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{32.39}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{70.90}{38.51 + 32.39 + -- + --} \\ & + \left(\frac{7.19}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{7.19}{7.19 + -- + -- + --} \\ & + \frac{--}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{--}{100} \times \frac{21.91}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{70.90}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{7.19}{0.00} \} \end{aligned} $ 積算単価 = 週休: 4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称				登録番号	コードNo.
殻運搬				8006	施工パ-140-39
条件区分					
殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
積込工法区分		機械積込			
DID区間		無し			
運搬距離		41.3km以下			