盛岡森林管理署管内

尻合林道改良工事

特記 仕様書

東北森林管理局

1. 路盤材及び基床材等 (森林整備保全事業工事標準仕様書第2編第1章による)

名 称	種 類	規格	品質	摘要
上層路盤工	再生クラッシャーラン	0-40mm	用途に適する強度と 耐久性を有するもの	
工信邱笽工			"	
下層路盤工	再生クラッシャーラン	0-40mm	11	
			11	
基礎砕石工	再生クラッシャーラン	0-40mm	"	
基礎栗石工			"	
裹込砕石工			"	
暗渠排水工			"	

2. 路盤水抜工

路盤水抜工は、パイプの上面が路床面と同高になるように埋設し、使用する水抜パイプは、化学製品の内径10cm程度以上で、耐圧強度を有するものとする。

3. 暗渠排水工

使用する水抜パイプは、化学製品の内径10cm程度以上で、耐圧強度を有するものとする。

フィルター材を使用する場合は、設計図書によるものとする。

4. レディーミクストコンクリート (森林整備保全事業工事標準仕様書第3編第3章第3節による) 無筋・鉄筋コンクリートの構造物に使用するコンクリートは、レディーミクストコンク リートを用いることとし、品質・規格については下表のとおりとする。 ただし、配管打設の場合のスランプは12cmとする。

指定	構造物の種類	コンクリート の種類	粗骨材の 最大寸法	スランプ	呼び強度	空気量
	無筋コンクリート	普通	mm	cm	N/mm2	%
	(橋台、擁壁、プロック、基礎等)	1 W	40	8	18	4.5
	鉄筋コンクリート	//				
	(橋台、橋脚、地覆)	"	25	8	24	4.5
	P・C桁横組エコンクリート	//				
	(PC中詰)	<i>"</i>	25	8	36	4.5
	床版コンクリート	//				
	(橋面舗装)	"	25	12	30	4.5

5. コンクリートブロック擁壁工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第7節による) コンクリートブロックの規格は1㎡当りのブロック重量が350kg、控長35cmとする。

6. 水抜工

- (1) コンクリート擁壁には、現地の実情に応じて、5㎡程度に1箇所の割合で径5cm程度の水抜工を設けなければならない。 設置に当たっては、2%程度の勾配を設けるものとする。
- (2) コンクリートブロック擁壁には、上記のほかに吸出防止材を設けなければならない。
- 7. かごエ (森林整備保全事業工事標準仕様書第3編第4章第14節による)

名称	用線の	網目		寸	法			詰 石	備考
<u></u> 10	太さ	护口	高さ	τ̈	径	長	径	品質	1佣 行
ふとんかご								用途に適する 強度と耐久性 を有するもの	亜鉛メッキ
"								11	"
"								11	"
二重ふとんかご								現地発生材	"
"								11	"
植生二重 ふとんかご								"	"
"								"	"
蛇 篭								用途に適する 強度と耐久性 を有するもの	"
"								"	"

- (1) ふとんかご用杭木
 - 1) 段積数に関係なく、つなぎ杭および地盤支持杭で補強し安定を図ること。
 - 2) 杭木は末口径8~10cm、長さ1.8mの丸太とする。
- (2) 内張材は、二重ふとんかごにあっては普通品、植生二重ふとんかごの前面にあっては、種肥付、他は普通品とする。

8. 編柵工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第5節による)

名称			規 格	
ネット編柵エ	人エネット	幅 62	cm	
マット編柵工	人エマット	幅 50	Ocm 金網(#10×56mm)ビニ―ル被覆	į

9. 土のう積工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第7節による)

名称	規格	1袋当たり 土砂詰込量	法勾配
緑化土のう	種子帯付 60×40cm	30kg以上	設計図による
土のう	ポリエチレン製 62×48cm	11	"
大型土のう	φ110×110cm 耐候性(2.0t用)	_	-
コンクリート 土のう積エ	ポリエチレン製 70×48cm 鉄筋 SD295A φ13mm L=500mm	-	設計図による

- 10. 種子吹付工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第2編第1章第9節及び第3編第3章第2節による)
- (1) 種子吹付工は、切土法面及び盛土・残土処理箇所に行うものとするが実施に当たっては監督員の指示による。
- (2) 発生期待本数は6,000本/m2を標準とし、木本を混播する場合は草本5,000本/m2、 木本1,000本/m2を標準とする。
- (3) 種子の種類は下記を参考とすること。

主体種	草本類	外来種	トールフェスク、クリーピングレッドフェスク、オーチャードグラス、ケンタッキーブルーグラス、チモシー、バミューダグラス、バビアグラス、ホワイトクローバー、ペレニアルライグラス、イタリアンライグラス、ベントグラス、レッドトップ
種 子		在来種(郷土種)	ヨモギ、ススキ、イタドリ、メドハギ
	木本類	在来種(郷土種)	ヤマハギ(皮取り)、ヤマハギ(皮付き)、コマツナギ

※イタチハギ、ハリエンジュ、ウィーピングラブグラスは使用しないこととし、他のイネ科の植物に関しても緑化目的を達成し得る範囲内において、可能な限り、草丈の低いもの、繁殖力の小さいもの、種子生産量が小さいものを使用すること。

- 11. 補強土壁工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第3編第4章第15節による)
- (1) 参考図で示している工法と異なる工法による施工を妨げない。ただし、異なる工法で施工する場合は、標準断面図、横断図、展開図、工法一般図、参考図で示している工法と同等以上の性能を有することを示す資料を提出し、監督職員の承諾を得て施工しなければならない。
- (2) 前項を適用して異なる工法により施工した場合は、原則として当該工法に係る 設計図書の変更は行わない。
- (3) 出来形管理、品質管理、検査等については、承諾された資料を基に実施する。

12. 橋名板

指定	使用区分	寸 法	摘 要
	ガードレール用	8cm × 30cm × 1.5mm	真ちゅう板
	橋梁親柱用	12cm × 30cm × 10.0mm	アルミ合金文字は金色仕上げ

13. 落石防止網工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第11節による)

(1) 落石防止網の種類は、下記の〇印のものとする。

		指 定			
項目		種類	1,500	1,000	500
金網	(ビニール被覆) (mm)	4.0 <i>ф</i> −50*50	3.2 <i>φ</i> −50*50	2.6 <i>φ</i> −50*50
ワイヤロープ	縦及び横口一	-プ (mm)	16 φ 3*7G/0	16 <i>ф</i> 3*7G/0	12 φ 3*7G/0
ロープ	補助ロープ	(mm)	12 φ 3*7G/0	12 φ 3*7G/0	12 φ 3*7G/0
岩盤用	直径	(mm)	32ϕ	32ϕ	22 φ
アンカー	長き	(mm)	1,000	1,000	1,000

(2) アンカー設置

1) アンカーの種類は、下記の〇印のものとする。

指 定	種類	適 用 箇 所			
	岩盤用アンカー	岩質が良好なところに使用する。			
	羽根付アンカー	土砂部のところに使用する。 (アンカーにかかる荷重が1t未満と推定されるとき)			
	組立アンカー	土砂部のところに使用する。 (アンカーにかかる荷重が3t未満と推定されるとき)			
	コンクリートアンカー	土質及び岩質が悪く、上記アンカー類では、効力が 発揮できない箇所に使用する。			

14. **橋梁塗装工** (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第4章第6節による) 鋼橋塗替に用いる塗料の種類及び塗布量については、特に指示する場合を除き、 次のとおりとする。

指定	区分	種 類	工程	塗 料 の 種 類	塗布量 (kg/㎡/回)
			下塗	JIS-K5625 -2種 シアナミド鉛系	0.14
	一般地域	橋体	中塗	JIS-K5516 -2種 合成樹脂調合ペイント (長油性フタル酸樹脂系)	0.12
	以		上塗	JIS-K5516 -2種 合成樹脂調合ペイント (長油性フタル酸樹脂系)	0.11
	海		下塗	変性エポキシ樹脂系	0.24
	岸 地	橋体	中塗	塩化ゴム系	0.17
	域		上塗	塩化ゴム系	0.15
			下塗	JIS-K5625 ー2種 シアナミド鉛系	0.14
	7	高 欄	中塗	JIS-K5516 -2種 合成樹脂調合ペイント (長油性フタル酸樹脂系)	0.12
			上塗	JIS-K5516 -2種 合成樹脂調合ペイント (長油性フタル酸樹脂系)	0.11

中塗、上塗の塗料の色彩については監督員の指示による。

15. コルゲートパイプのボルト締付トルク

型式	ボルト材料	ボルト径(mm)	締付トルク N・m	備考
I 型	4T	M10	19.61 ~ 29.42	フランジ方式 板厚 1.6、2.0、2.7
1 %	7T	M10	19.61 ~ 29.42	フランジ方式 板厚 3.2、4.2
Ⅱ 型	4T	M20	98.07 ~ 147.11	ラップ方式 板厚 2.7、3.2、4.0
1 2	7T	M20	98.07 ~ 147.11	ラップ方式 板厚 4.5、5.3

一般工事における排出ガス対策型機械の使用について

1 受注者は、本工事において次に示す建設機械を使用する場合にあっては、「森林整備事業建設機械経費積算要領(平成11年4月1日付け11林野計第134号林野庁長官通達)」および「森林整備保全事業標準歩掛の制定について(平成11年4月1日付け林野計第133号林野庁長官通知)」に示す排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。

なお、技術証明等によりその効果が明らかな排出ガス浄化装置を着装した建設機械については、排出ガス対策型建設機械と同等とみなすものとする。

2 受注者は、使用する建設機械が排出ガス対策型であることを明示した仕様書等の写しとともに、施工現場において撮影した当該建設機械の写真を監督職員に提出しなければならない。

3 対象機種一覧

一般工事用建設機械	備 考
・ バックホウ ・ トラクタショベル(車輪式) ・ ブルトーザ ・ 発動発電機(可搬式) ・ 空気圧縮機(可搬式) ・ 油圧ユニット (以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは	ディーゼルエンジン (エンジン出力7.5kw以上 260kw以下)を搭載した 建設機械に限る。
別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの:油圧ハンマー、バイブロハンマー、油圧式鋼管圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、全回転オールケーシング掘削機) ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ、モータグレーダ・ホイルクレーン	

注) 道路運送車両の保安基準に排出ガス基準を定められている自動車の種別で、有効 な自動車車検証の交付を受けているものを除く。

公共事業労務費調査に対する協力について

- 1 受注者は、本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象となった場合、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出するなど必要な協力を行わなければならない。
- 2 受注者は、調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査又は指導の対象に受注者がなった場合、その実施に協力しなければならない。 また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
- 3 受注者は、公共事業労務調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調整、保存するなど日頃より雇用している現場作業員の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
- 4 受注者は、本工事の一部について下請契約を締結する場合、当該下請工事の受注者 (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。)が前三項と同様の義務を負う 旨を定めなければならない。

建設工事にかかる資材の再資源化等について

受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律領施行に伴い、原則として請負代金額500万円以上の工事にあって、特定建設資リート、木材、アスファルト等)を使用する工事については、契約締結時に「再生」 画書」を提出しなければならない。	で材(コンク

安全・訓練等に関する特記仕様

1 安全・訓練等の実施

本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、本工事着手後、原則として作業員全員の参加により、月当たり半日以上の時間(月2回に分割可)を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。

- ① 安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育
- ② 本工事内容等の周知徹底
- ③ 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
- ④ 本工事における災害対策訓練
- ⑤ 本工事現場で予想される事故対策
- ⑥ その他、安全・訓練等として必要な事項

2 安全・訓練等に関する施工計画の作成

施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するものとする。

3 安全・訓練等の実施状況報告

安全・訓練等の実施状況をビデオ、写真、工事日誌等に記録し、提出するものとする。

高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について
受注者は、高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式により提出することができる。 なお、1件の請負金額が500万円以下の工事である場合は該当しないものとする。

木材の調達に関する特記仕様書

林道工事の施工に係る木材について、次によるものとする。

- 1 間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。
- 2 前記1の木材のうち、合法性、持続可能性が証明された木材である場合は、証明書を監督職員に提出し確認をうけること。
- 3 現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な 手続きを行うこと。
- 4 林道工事の施工に木材を使用した場合は、工事看板又は工事を周知する掲示物には 「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。(別途定規図がある場合又は 監督職員が別途指示する場合は、それによること)
- 5 マツ類材を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得ることとし、以下によるものとする。
 - (1) 松くい虫被害地域から生産された材(駆除措置が行われたものを除く。)を松くい 虫被害未発生地域(侵入していない地域)に持ち込まないこと。
 - (2) 松くい虫被害未発生地域(侵入していない地域)からの持ち込みであってもマツ 類材の状態や松くい虫の付着の有無、脱出孔、産卵痕等を確認し、異常が見られ る場合は監督職員に報告するとともに、適切な措置(県森林病害虫防除担当部局 への通報を含む。)を講じること。
 - ※ マツ類とは、マツ科マツ属のアカマツ、クロマツ、ゴョウマツ(ヒメコマツ)等の ほか外国産マツであって松くい虫(森林病害虫等防除法に規定する「松の枯死 の原因となる線虫類を運ぶ松くい虫」、以下同じ。)による被害を受けるおそれ のある樹種とする。

交通誘導員に関する特記仕様書

1 本工事に配置する交通誘導員は、警備員等の検定等に関する規則(平成17年11月18日国家公安委員会規則第20号)に基づき交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)を規制箇所毎に1名以上配置するものとする。

ただし、所轄警察署との打合せの結果、交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)以外 の配置を認められた場合は、この限りでない。


2 交通誘導員については下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署との打合せ結果又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置箇所	配置員数	編	制	昼夜別	交替要員の有無
〇〇地点	〇名/日	検定合札	各者:1名 他:O名	昼間	無

保険の付保及び事故の補償

- 1 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
- 2 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任を持って適正な補償をしなければならない。
- 3 受注者は、建設業退職金共済制度又は林業退職金共済制度に加入し、その発注者用 掛金収納書を工事請負契約締結後原則1箇月以内に、発注者に提出しなければならない。

舗装等の切断に係る排水の処理について



- 2 当該排水が生じない工法(空冷式等)を採用する場合は、当該排水と同様に吸引する装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を講じるとともに、収集した粉塵については、適正に処理をしなければならない。
- 3 受注者は、当該排水等の処理後、これに係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを監督員に提出しなければならない。

間伐材を活用した合板の利用について
受注者は、コンクリート型枠等の資材として合板を使用する場合は、間伐材が混入した製品を使用しなければならない。 なお、製品の調達が困難な場合等で、代替製品を利用する場合は、事前に監督職員の 承諾を得なければならない。

森林整備保全事業等における積算方法等に関する試行について

- 1. 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について
- (1) 次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

資 材 名	規格	調達地域等
路 盤 材 等	RC-40	盛岡森林管理署管内
生ョン	18-8-40	盛岡地区

- 2. 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について
- (1) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費

(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。) 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

- (2) 発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。
- (3) 受注者は、当初契約締結後、上記(2)で示された割合を参考にして実績変更対象費に 係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し、監督職員に提出するものとす る。
- (4) 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書(様式2)及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
- (6) 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
- (7) 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

費	目	費用	内容	計上額
共通仮設費	営繕費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用	
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿 泊した場合に要した費用	
		労働者 送迎費	労働者がマイクロバス等で日々 当該現場に送迎輸送(水上輸送 を含む)をするために要した費 用(運転手賃金、車両損料、燃 料費等含む)	
	小 計	-		
現場管理費	労務管理費	募集及び 解散に要 する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の、帰省手当	
		賃金以外の 食事、 通勤等に 要する費 用	労働者の食事補助、交通費の支 給	
	小 計	-		
合 計	_			

実績変更対象費に関する変更実施計画書

費	=	費用	内容	計上額 (当初)	計上額 (変更)	差額
共通 仮設 費	営繕費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用			
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等 に宿泊した場合に要した費 用			
			労働者をマイクロバス等で 日々当該現場に送迎輸送 (水上輸送を含む)をする ために要した費用(運転手 賃金、車両損料、燃料費等 含む)			
	小	計				
現場 管理 費	労務 管理 費		労働者の赴任手当、労働者 の帰省旅費、労働者の帰省 手当			
		賃外事勤要費 以食通にる 用	労働者の食事補助、交通費 の支給			
	小	計		_	_	
合	計					

写真管理について
受注者は、林業専用道に係る工事(新設に限る)の施工に当たっては、別紙の「写真撮影基準」により施工管理を行うことができるものとする。 なお、その場合、別紙に定められていない工種については、「森林保全事業工事写真管理基準」により施工管理を行うものとする。

12	[紀

出来形管理 基準 平成29年3月30日付け 28林整計第380号 森林整備保全事業標準仕様書の制定について 林野庁ホームページ「標準仕様書」

http://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/hyojun_siyosyo.html によるものとする。

写真撮影 基準 出来形管理 写真

土工

撮影項目	撮影 時期	撮影頻度
施工状況	施工前 施工後	施工区間の標準的な箇所について1回 ただし、除根の有無に係わる現地状況の差 異がある場合には、当該箇所毎に1回
施工状況、 幅、深さ	施工前施工後	盛土又は残土処理の箇所毎に1回 ただし、基礎地盤の土質区分が異なる場合 は、土質区分毎に1回
地山の状況	施工前	切土又は土取りの箇所ごとに1回 ただし、土質区分が変化する場合は、土質 区分ごとに1回
土質等の判別	施工中	土質が変わる毎又は1施工単位に1回
法長	施工後	切土又は土取りの箇所毎 200mに1回 ただし、土質区分又はのり勾配の変化がある場合は、当該箇所ごとに1回
基礎地盤の 状況	施工前	盛土又は残土処理の箇所毎に200mに1回 ただし、基礎地盤の変化がある場合は、当 該箇所毎に1回
盛り立て状況	施工中	盛土又は残土処理の箇所毎に100mに1回 ただし、盛り立て方法や敷き均し方法が異 なる場合は、当該方法毎に100mに1回
締固め状況	施工中	盛土の締固めは、盛土箇所毎、締固め方法 毎、盛土材料ごとに1回 残土は、盛り立て状況写真により代替
締固め状況	施工中	盛土又は残土処理の箇所毎に100mに1回 ただし、盛土のり面の締固方法が変化する 場合は、当該方法毎に100mに1回
施工状況、 幅、厚さ	施工快施工後	施工状況は、施工法補、幅、厚さが同一の 場合は、100mに1回 ただし、施工方法、幅、厚さが変わる場合 は、当該区間毎に1回 幅、厚さは100m毎に1回 ただし、同一幅、厚さの区間が40m未満の場 合は、当該区間毎に1回
	幅、深さ 地山の状況 土質等の判別 法長 基礎状況 盛り立て状況 盛り立め状況 締固めれて状況 ボスス	幅、深さ 施工後 地山の状況 施工前 土質等の判別 施工中 法長 施工後 基礎地盤の 状況 施工前 盛り立て状況 施工中 締固め状況 施工中 施工状況 施工中

三者会議の開催について

- 1. 本工事は、工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、受注者及び 設計を担当した測量・建設コンサルタント(以下「設計者」という。)の三者で構成し、工事 目的、設計思想・条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意 見交換等を行う三者会議の設置対象工事である。
- 2. 受注者は、工事着手前に設計図書の照査等を実施し、速やかにその結果を発注者に報告するとともに、発注者に三者会議の開催を要請するものとする。
- 3. 三者会議の開催に要する費用は受注者の負担とし、受注者は、設計者に対して三者会議の資料作成及び出席に要する費用を支払うとともに、当該支払の内容が確認できる証明書類を発注者に提出するものとする。
- 4. 前項の設計者に対して支払う三者会議の資料作成及び出席に要する費用については、次に掲げるものを基本とし、消費税及び地方消費税相当額を加算するものとする。

(1) 直接人件費(1回当たり)

業務内容	技術者の区分	技術者の職種	歩掛(人/回)
三者会議出席	管理技術者	主任技師	0. 5
11	担当技術者	技師(A)	0. 5
会議資料作成	担当技術者	技師(A)	0. 5

(2) 直接経費

直接経費は、原則として旅費交通費(日帰り)を積算するものとし、農林水産省所管旅費支給規則及び農林水産省職員日額旅費支給規則に準じて算定する。 なお、積算上の出発地は、対象業務を実施した設計者の所在地とする。

(3) その他原価

その他原価=(直接人件費)× α /(1- α)

ただし、 α は業務原価(直接経費の積上計上分を除く)に占めるその他原価の割合であり、35%とする。

(4) 一般管理費等

一般管理費等=(業務原価)× β /(1- β) ただし、 β は業務価格に占める一般管理費等の割合であり、35 %とする。

5. 本工事の設計者は、株式会社マドック(宮城県大崎市)である。

工事に使用する土砂について
受注者は、工事で使用する土砂を現場に搬入する前に、土砂が採取された箇所の土砂採取に係る関係法令の許認可書の写しを監督職員に提出しなければならない。(採石法第33条による採取計画認可書、森林法第10条の2による林地開発許可書)また、土砂が採取された箇所に係る情報として、所在場所、位置図、開発許可された現地の状況(概況、設置標識)写真について併せて提出しなければならない。なお、許可等不要な土砂を使用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。

現場環境の整備(快適トイレ)

本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、 変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。

1. 内容

受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- (1)洋式便器
- (2)水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)
- (3)臭い逆流防止機能
- (4)容易に開かない施錠機能
- (5)照明設備
- (6)衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上とする)

【付属品として備えるもの】

- (7)現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- (8)入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)
- (9)サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)
- (10)鏡と手洗器
- (11)便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- (12)室内寸法900×900mm以上(面積ではない)
- (13) 擬音装置(機能を含む)
- (14)着替え台
- (15)臭気対策機能の多重化
- (16)室内温度の調整が可能な設備
- (17) 小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)
- (18)付属品等の木質化

2. 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当(10,000円/基・月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。 また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。

※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。

3. その他

快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

現場環境改善費について

本工事は、現場環境改善に要する費用を計上しており、現場環境改善経費は建設業の現場環境改善活動に充当するものとする。

1. 目的

工事現場の現場環境改善は、地域連携を図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに、現場の作業環境を整えることにより、工事の円滑な施工に資することを目的とする。

2. 実施方法

- (1) 現場環境改善については、表1の計上費目ごとに1内容ずつ(いずれか1費目のみ2内容)の合計5つの内容を実施する費用を見込んでいるが、実施内容の選択にあたっては、地域の状況及び工事内容により設定し、実施内容を施工計画書に記載するものとする。
- (2) 実施内容については、発注者が指定している場合を除き、原則として受注者が選択することとする。
- (3) 工事完了後は、現場環境改善の実施写真等、実施状況を確認できる資料を提出するものとする。

表 1

計上費目	実施する内容(率計上分)				
	・用水・電力等の供給設備				
	・緑化、花壇				
	・ライトアップ施設				
	・見学路及び椅子の設置				
	・昇降設備の充実				
	・環境負荷の低減				
安全関係	・工事標識、照明等の安全施設のイメージアップ(電光式標識等)				
	・盗難防止対策(警報機等)				
	・避暑・防寒対策				
営 繕 関 係	・現場事務所の快適化				
	・労働者宿舎の快適化				
	・デザインボックス(交通誘導警備員待機室)				
	・現場休憩所の快適化				
	・健康関連施設及び厚生施設の充実等				
地域とのコミュニ	・完成予想図				
ケーション	・工法説明図				
	・工事工程表				
	・デザイン工事看板(各工事PR看板含む)				
	・見学会等の開催(イベント等の実施含む)				
	・見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営				
	・パンフレット・工法説明ビデオ				
	・地域対策費等(地域行事等の経費含む)				
	· 社会貢献				

デジタル工事写真の小黒板情報電子化について

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場写真の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する)とすることができる。対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。

1. 対象機種の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」と称する。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2. 管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること、かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https:www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

2. デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入

受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3. 小黒板情報の電子的記入の取扱い

工事写真の取扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準「2. 管理の実施(6)」で 規定されている画像編集には該当しない。

4. 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条2. に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」のチェックシステム(信憑性チェックツール)またはチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。

森林整備保全事業の施工実態調査の実施について

効率的な事業実施に資する観点から、標準歩掛における既存工法の改正、新規工法の制定のため施工実態調査を行う。

調査の内容については、監督職員の指示によって行うこととし、特別の事由が生じた場合は監督職員と協議を行うものとする。

なお、実態調査に係る費用については、本工事の技術管理費に別途計上する。

週休2日を促進する森林土木工事の試行について

週休2日を促進する試行工事(受注者希望型)

本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として 直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)であ り、その実施に当たっては次によるものとする。

- (1) 受注者は、週休2日に取り組む希望がある場合、工事着手前に監督職員と協議し、速やかに協議報告書を取り交わすとともに、施工計画書にその旨を反映させるものとする。
- (2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。
- ア 週休2日とは、対象期間内において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
- イ 対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月、又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
- ウ 4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が 28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外 の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
- エ 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
- オ 工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計 第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2 (14)に規定する「工事着手」をいう。
- カ 工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成をいう。
- (3) 本工事では、表1に掲げる現場閉所率応じた補正係数(以下「週休2日の補正係数」という。)のうち、4週8休以上の達成を前提とした補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。

市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。

現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が4週8休以上でない場合は、これに応じて週休2日補正係数を用いて各経費を補正し、請負代金額を変更する。

ただし、現場閉所の達成状況が4週6休以上でない場合又は工事着手前に週休2日の取組について協議しなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む。)は、週休2日補正係数を乗じずに請負代金額を変更する。

表 1

達成状況	4年0仕り上	4週7休以上	4週6休以上	
连队认为	│ 4週8休以上 │	4週8休未満	4週7休未満	
(田担明記念)	(28.5%(8日/28	(25%(7日/28日)	(21.4%(6日/28	
(現場閉所率) 	日)以上)	以上28.5%未満)	日)以上25%未満)	
労務単価	1.05	1.03	1.01	
機械経費(賃料)	1.04	1.03	1.01	
共通仮設費率	1.04	1.03	1.02	
現場管理費率	1.06	1.04	1.03	

※ 見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。

表 2

1 2			4週7休以上	4週6休以上
名称	区分	4週8休以上	4週8休未満	4週7休未満
鉄筋工(太鉄筋を含む。)		1.05	1.03	1.01
鉄筋工(ガス圧接)		1.04	1.02	1.01
防護柵設置工(ガードレール)	設置	1.01	1.01	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01
防護柵設置工(横断・転落	設置	1.04	1.03	1.01
防止柵)	撤去	1.05	1.03	1.01
防護柵設置工(落石防止柵)		1.02	1.01	1.00
防護柵設置工(落石防止網)		1.03	1.02	1.01
防護柵設置工(ガードパイプ)	設置	1.01	1.01	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01
道路標識設置工	設置	1.01	1.01	1.00
追附標識改	撤去•移設	1.04	1.03	1.01
道路付属物設置工	設置	1.02	1.01	1.00
追路的禹初 故直工	撤去	1.05	1.03	1.01
法面工		1.02	1.01	1.00
吹付枠工		1.03	1.02	1.01
軟弱地盤処理工		1.02	1.01	1.00
鉄筋挿入工(ロックボルト工)		1.03	1.02	1.01

- (4) 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。
- (5) 森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。
- (6) 週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、現場閉所が4週8休以上でない場合にマイナス評価は行わない。
- (7) 受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。
- (8) 工事完成後、4週6休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。

情報共有システムの試行工事について

- (1) 本工事は、受注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を 図る情報共有システムの試行対象工事である。
- (2) 情報共有システムの利用を要望する場合には、受注者が発注者に申出を行うこととする。
- (3) 情報共有システムの試行は、別添の「森林土木工事における受注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。
- (4) 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、これに協力しなければならない。
- (5) 費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。

法定外の労災保険の付保

受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を 担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。 なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。

熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

- 効中症対策に資する現場管理費の補正
- (1)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正に試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
- (2)用語の具体的な内容は次のとおりである。

ア 真夏日

日最高気温が30℃以上の日をいう。

ただし、新型コロナウイルス対策を実施する場合は「日最高気温が28 度以上の日」をいう。 イエ期

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12 月29 日から1 月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作の みを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

ウ 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

真夏日率 = 工事期間中の真夏日 ÷ 工期

- (3)受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。
- (4)気温の計測方法等

ア 計測方法

気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所又は地域 気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果を用いることを標準 とする。

ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の観測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。

なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。 イ気温の補正方法

アの気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。

ただし、気象条件又は現場条件により次の算定式により難い場合は、監督職員と協議の上、補正方法を決定するものとする。

補正後の気温(℃) = 気温(℃) - 標高差(m) × 0.6/100(m)

※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。

ただし、標高差(m) = 工事現場の標高(m) - 計測箇所の標高(m)

- (気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること)
- ※標高差は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。
- (5)受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。

(6)発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真 夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。
補正値(%)= 真夏日率 × 補正係数※ ※補正係数:1.2

ICT活用工事について

- 1. ICT活用工事(土工等)
- (1)建設生産プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、土工等を含む工事とする。
 - ①3次元起工測量
 - ②3次元設計データ作成
 - ③ICT建設機械による施工
 - ④3次元出来形管理等の施工管理
 - ⑤3次元データの納品
- (2)受注者は、土工、付帯構造物設置工、法面工、法面整形工、小規模土工及び作業土工 (床堀)においてICT施工技術を活用できる。ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工 計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む)までに 発注者と協議を行い、協議が整った場合に(4)~(8)によりICT活用工事を行うことができ る。
- (3)本工事においては(1)①~⑤の段階でICT施工技術を活用することとし、土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容及び対象範囲は監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種についてICT活用工事を希望した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
- (4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
- ①3次元起工測量

受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量または従来手法による起工測量が選択できる。

ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のアークから選択(複数以上可)して測量を行うことができるものとする。

- ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量
- イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
- ウ TS等光波方式を用いた起工測量
- エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量
- オ RTK-GNSSを用いた起工測量
- カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量
- ②3次元設計データ作成

受注者は、設計図書や起工測量で得られたデータを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。

③ICT建設機械による施工

受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。 ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用する。

ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、下記アのICT建設機械を作業に応じて選択して施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該

サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。

ア 3次元MCまたは3次元MG建設機械

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術又は、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を行うICT建設機械のこと。

④3次元出来形管理等の施工管理

工事の施工管理において、以下のア〜コから選択(複数以上可)して、出来形管理を行うものとするが、面管理又は管理断面及び変化点の計測による出来形管理が選択できる。またコを用いた品質管理と従来手法の品質管理について選択できる。

- ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理
- イ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- ウ TS等光波方式を用いた出来形管理
- エ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理
- オ RTK-GNSSを用いた出来形管理
- カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- ク 施工履歴データを用いた出来形管理(土工)
- ケ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理
- コ TS・GNSSを用いた締固め回数管理

受注者は、林道土工の品質管理(締固め度)について、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。

砂置換法又はRI計法との併用による二重管理は実施しないものとする。

なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごとに、本施工で採用する締固め回数 を設定すること。

土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等の場合は、監督職員と協議の上、TS・GNSSを用いた締固め回数管理を適用しなくてもよいものとする。

- ⑤3次元データの納品
- ④により確認された3次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。
- (5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

発注者は、3次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。

- (6)ICT活用工事で使用するICT機器に入力した3次元設計データを監督職員に提出すること。
- (7)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来 形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果と する。
- (8)本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。

- 2. ICT活用工事(舗装工等)
- (1)建設生産プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、舗装工を含む工事とする。
 - ①3次元起工測量
 - ②3次元設計データ作成
 - ③ICT建設機械による施工
 - ④3次元出来形管理等の施工管理
 - ⑤3次元データの納品
- (2)受注者は、舗装工及び付帯構造物設置工においてICT施工技術を活用できる。ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む)までに発注者と協議を行い、協議が整った場合に(4)~(8)によりICT活用工事を行うことができる。
- (3)本工事においては(1)①~⑤の段階でICT施工技術を活用することとし、舗装工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容及び対象範囲を監督職員と協議するものとする。なお、舗装工以外の工種についてICT活用工事を希望した場合は、舗装工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
- (4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
- ①3次元起工測量

受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量または従来手法による起工測量が選択できる。

ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のアーオから選択(複数以上可)して測量を行うことができるものとする。

- ア 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
- イ TS等光波方式を用いた起工測量
- ウ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量
- エ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- オ その他の3次元計測技術を用いた起工測量
- ②3次元設計データ作成

受注者は、設計図書や起工測量で得られたデータを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。

③ICT建設機械による施工

受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用する。

ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、下記アに示すICT建設機械を作業に応じて選択して施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するにあたっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該 サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413 号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。

ア 3次元MC建設機械

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術又は、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、敷均しを実施する。

④3次元出来形管理等の施工管理

工事の施工管理において、以下のア~オから選択(複数以上可)して、出来形管理を行う ものとする。

- ア 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- イ TS等光波方式を用いた出来形管理
- ウ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理
- エ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- オ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理

なお、表層については、標準的に面管理を実施するものとするが、出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合は、監督職員との協議の上、ア〜オを適用することなく、管理断面による出来形管理を行ってもよい。また、降雪・積雪によって面管理が実施できない場合においても、管理断面及び変化点の計測による出来形管理が選択できるものとする。ただし、完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準ずる出来形計測を行い、⑤によって納品するものとする。

- ⑤3次元データの納品
- ④により確認された3次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。
- (5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。 また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

発注者は、3次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。

- (6)ICT活用工事で使用するICT機器に入力した3次元設計データを監督職員に提出すること。
- (7)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来 形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果と する。
- (8)本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。

- 3. ICT活用工事(土工、1,000m3)
- (1)建設生産プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、土工を含む工事とする。
 - ①3次元起工測量
 - ②3次元設計データ作成
 - ③ICT建設機械による施工
 - ④3次元出来形管理等の施工管理
 - ⑤3次元データの納品
- (2)受注者は、入札説明書に指定された土工以外に付帯構造物設置工、法面工及び作業 土工(床堀)においてICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量 や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む)までに発注者と協議を行い、協 議が整った場合に(4)~(8)によりICT活用工事を行うことができる。
- (3)本工事においては(1)①~⑤の段階でICT施工技術を活用することとし、土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容及び対象範囲を監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種についてICT活用工事を希望した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
- (4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
- ①3次元起工測量

受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量または従来手法による起工測量が選択できる。

ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のアークから選択(複数以上可)して測量を行うことができるものとする。

- ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量
- イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
- ウ TS等光波方式を用いた起工測量
- エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量
- オ RTK-GNSSを用いた起工測量
- カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量
- ②3次元設計データ作成

受注者は、設計図書や起工測量で得られたデータを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。

③ICT建設機械による施工

受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用する。

ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、下記アに示すICT建設機械を作業に応じて選択して施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するにあたっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該 サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413 号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。

ア 3次元MG建設機械

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示

- し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を行うICT建設機械のこと。
- ④3次元出来形管理等の施工管理

工事の施工管理において、以下のア〜サから選択(複数以上可)して、出来形管理を行うものとするが、管理面積又は管理断面及び変化点の計測による出来形管理が選択できる。

- ア モバイル端末を用いた出来形管理
- イ 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理
- ウ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- エ TS等光波方式を用いた出来形管理
- オ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理
- カ RTK-GNSSを用いた出来形管理
- キ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- ク 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- ケ 施行履歴データを用いた出来形管理(土工)
- コ 地上写真測量を用いた出来形管理(土工編)(案)(土工)
- サ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理
- ⑤3次元データの納品
 - ④により確認された3次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。
- (5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

発注者は、3次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。

- (6)ICT活用工事で使用するICT機器に入力した3次元設計データを監督職員に提出すること。
- (7)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来 形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果と する。
- (8)本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。

ICT活用工事における適用(用語の定義)について 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計 図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。 なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職 員が書面により承諾した図面を含むものとする。

1. 図面

ICT活用工事の費用について

- 1. 受注者が、契約後施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む)までに土工及び舗装工ならびに土工又は舗装工以外の工種におけるICT活用の具体的な工事内容及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整った場合、ICT活用施工を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、以下の(1)~(7)により計上することとする。
- (1)森林整備保全事業ICT活用工事(土工)試行積算要領
- (2)森林整備保全事業ICT活用工事(付帯構造物設置工)試行積算要領
- (3)森林整備保全事業ICT活用工事(作業土工(床堀))試行積算要領
- (4)森林整備保全事業ICT活用工事(法面工)試行積算要領
- (5)森林整備保全事業ICT活用工事(舗装工)試行積算要領
- (6)森林整備保全事業ICT活用工事(土工1,000m3未満)試行積算要領
- (7)森林整備保全事業ICT活用工事(小規模土工)試行積算要領
- (8)その他の工種においては、見積による対応とする。

ただし、監督職員の指示に基づき、3次元起工測量を実施するとともに3次元設計データの作成を行った場合は、受注者は監督職員からの依頼に基づき、見積書を提出するものとする。

- 2. 施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること
- 3. 掘削工のICT建設機械による施工は、当面の間、ICT施工現場での施工数量に応じて変更を行うものとし、施工数量は建設機械(ICT建設機械、通常建設機械)の稼働実績を用いて算出するものとする。

受注者は、ICT施工に要した建設機械(ICT建設機械、通常建設機械)の稼働実績(延べ使用台数)が確認できる資料を監督職員へ提出するものとする。

なお、稼働実績が確認できる資料の提出が無い等、稼働実績が適正と認められない場合においては、全施工数量の25%を「掘削(ICT)[ICT建機使用割合100%]の施工数量として変更するものとする。

国土強靱化関連事業における工事看板の取扱いについて

本事業については、「防災・減災、国土強靱化5か年加速化対策」等、国土強靱化関連予算により発注した事業であることから、工事看板に以下の内容を追加記載すること。

適切な森林管理のため林道工事を行っています 国土強靱化対策事業

渓畔周辺の取扱に関する特記仕様書

本特記仕様書は、国有林野の渓畔周辺の取扱について(平成24年7月12日付け24林国経第18号国有林野部長通知)に基づき、東北森林局管内の事業請負の実施に関する一部事項「渓畔周辺の範囲」に関して示すものである。

なお、事業請負における契約書、図面、森林管理局(署・支署・センター含む)仕様 書及び特記仕様書に記載された事項は、この特記仕様書に優先するものとする。

渓畔周辺の範囲における森林整備事業(治山事業による保安林整備を含む)等 本来成立すべき植生への誘導・復元等を図る場合、森林整備等の実施に当たって、 施業等による攪乱の抑制に努めるほか、以下の点に留意して行うものとする。

- (1) 更新: 更新を行う場合は、本来成立すべき植生や母樹となる樹木の賦存状況、 稚幼樹やぼう芽の発生・生育の状況、水流による攪乱の現状等を考慮して、 更新方法を選択するものとする。また、天然更新が期待できず植栽を行う 場合は、その地域に本来生育する樹種を選定するとともに、遺伝的攪乱を 防止する観点から、苗木の産地に配慮するものとする。
- (2) 保育: 下刈りや除伐を行う場合は、植栽木の生育のみならず、その地域や水辺に本来生育する樹木及び下層植生の維持を考慮して行うものとする。
- (3) 伐採: 伐採が必要な場合は、原則択伐又は間伐によるものとする。作業に当たっては、残すべき樹木、下層植生及び表土の保全に留意するとともに、土砂流出の抑制に努めるものとする。
- (4) 路網整備: 林道技術基準(平成10年3月3日付け9林野基第812号林野庁長官通知)、林業専用道作設指針(平成22年9月24日付け22林整整第602号林野庁長官通知)及び森林作業道作設指針(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)等に基づくものとし、水系や野生生物の生息・生育の状況を考慮するなど渓畔周辺との調和に努めるものとする。
- (5) 治山施設: 治山施設の設置に当たっては、渓畔周辺の土砂流出防止機能を高度 に発揮させるとともに、本来成立すべき植生の維持・形成に資する手法を 積極的に採用するなど渓畔周辺の生物多様性への影響の低減に努めるもの とする。

また、現状が既に本来成立すべき植生となっている場合には、自然の推移に委ねるなどその状態の維持・保全を図るものとし、枯損木、倒木の搬出についても、病虫獣害や災害の防止等に必要なものを除き行わないものとする。

O 1	トロ取得(計画・実績)	書	工事件名:	00	工事																															別紙1
	令和〇年 〇月			1	2 全	3 4 土 E	5 1 B	6	7 7k	8	9 全	10	11 F	12 1	3 1	14 1	5 1 k 4	6 1 -	7 18	8 1 7 E	ال = 9) 21	1 22	23 全	24	25 FI	26 日	27 2	8 2 k 7	9 3	0	31 +			備考	
	現場事務所の設 置、資材の搬入		計画	71	712		7.	Â	7/	7/\	312	1	н.	/1 /		1 /	16 71				, ,	. 7	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	312	_		/1		,	18 2	14	_				
	仮設工		計画																										ļ	ļ						
	土工		計画																											#						
工程	法面工		実績計画											1																						
			実績計画																										t	t						
			実績計画																										t	t						
			実績 計画																										+	+						
			実績																														休日	作業日	当月の休日数割合	休日率
		TB18 / \ TB	++ ==				作	作	作	作	作	0	0 1	作作	作(作作	作作	ŧ C) () f	作作	作	作	作	0	0	作	作(乍亻	乍亻	乍	0	7	20	7/27*100=25.9%	16/56*100=28.5%
		現場代理人	林野 太郎																																	
		監理技術者	林野 一郎	-		_	作	作	作	作	作	0	0 1	作作	作 1	作作	作作	F C) C) f	作作	作	作	作	0	0	作	作(乍亻	乍亻	乍	0	7	20	7/27*100=25.9%	16/56*100=28.5%
						+	作	作	作	作	作	0	0 1	作化	乍(作化	乍作	ŧ C) () f	乍作	作	= 作	作	0	0	作	作(乍亻	乍作	乍	0	7	20	7/27*100=25.9%	16/56*100=28.5%
元請	〇〇建設 -	職員	林野 二郎								-									Ť		Ť	T	<u> </u>												
ノレロ目	○○建設	職員	林野 三郎				作	作	作	作	作	0	0 1	作化	作 1	作作	作作	ŧ C) C) f	作作	作	作	作	0	0	作	作(乍亻	乍亻	乍	0	7	20	7/27*100=25.9%	16/56*100=28.5%
							₩	<i>II</i> =	И⊏	<i>l</i> /⊏	作		0 /	<i>ν</i> = <i>ι</i> .	ν <u>−</u> ,	/ - .4	/= <i>I</i> /	E C) (1	/= <i>I/</i> =	. M	= 1/=	₩	0	0	<i>II</i> ⊏	<i>II</i> = <i>I</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	乍	0	7	20	7/27*100=25.9%	16/56*100=28.5%
		職員	林野 四郎	1			11-	1F	11-	11-	1F			IF I	F	IF 1	F 11	-		7 1	F 1F	- 11	- 11-	11-	U		11-	11-	F 1	F 1	F	U	,	20	7/274100-25.9%	10/30*100-28.3%
		職員	林野 五郎				作	作	作	作	作	0	0 1	作化	作 1	作作	作作	ŧ C) C) f	作作	作	作	作	0	0	作	作(乍亻	乍亻	乍	0	7	20	7/27*100=25.9%	16/56*100=28.5%
		1965	11121 222													<u>. </u>				4.			-		_	_				_						
下請	ムム土建					-								f	1F 1	作作	F 11	F C) C) f	F 11F	11	F 1/F	作	0	0	作	作(F	+			4	12	4/16*100=25.0%	4/16*100=25.0%
 ==																				\dagger									ſ	乍 亻	乍	0	1	2	1/3*100=33.3%	1/3*100=33.3%
下請	□□±木																																			
					_	4	+				_	_	_	1	-	\perp	+	+	-	\downarrow	\perp	-	-			_			\perp	\perp	-					
												-				-		+		+	+					_			+	+	+					
							+					1						\dagger		-	+					1			\dagger	\dagger						
		•																													休	t日 画	作業 計画	現場 閉所率		全体休日率
																																8	20	28.5%		101/355*100
	備	考																													仂	k日I	累 作業	計 現場	1	=28.5%
																															計	一画	計画	閉所率	-	
×4*	日数割合とは、休日を	- 休日と作業日の釘	で除 た割る	今をい	13																										L	16	40	28.5%		

凡例:○:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日

	令和〇年			1	2	3 4	5	6	7	8	9 1	0 11	12	13	14	15 1	6 1	7 18	19	20	21	22	23 2	4 25	26	27	28	29	30	31			備考	
	O月 田里東海王 (5章)			木	金	± E	月	火	水	木	金 :	E B	月	火	水	木(土	- 日	月	火	水	木	金 :	ŁΕ	月	火	水	木	金	±			C. HII	
	現場事務所の設 置、資材の搬入		計画実績																															
- 1	<u>尼、安内の旅八</u> 仮設工		計画																															
Ĺ	W 放工		実績																															
	土工		計画									_																						
			計画									-																						
.程	法面工		実績													-																		
Ī			計画																															
ļ			実績																															
			計画		_							-																						
ŀ			計画									-		+		-										1								
			実績																															
		1	1				-																										当月の休日数割合	
		現場代理人	林野 太郎				作			作) C					F C		作			作			作						7	20		16/56*100=28
	〇〇建設 -											0 0					F C	0						作 C		作			作		7	20	7/27*100=25.9%	16/56*100=28
		監理技術者	林野 一郎				作			•••		0					F C		作) C					作:		7	20	7/27*100=25.9%	16/56*100=2
							作			•••		0					F C				•••	_	作振				作	作	作	0	7	20	7/27*100=25.9%	16/56*100=28
		職員	林野 二郎				作			作		0 0			作		F C) C			作	作	作	0	7		7/27*100=25.9%	16/56*100=28
請			-			_	作			作作					作		F C		作作				作版作(_			作	作作	作	0	7	20	7/27*100=25.9% 7/27*100=25.9%	16/56*100=28 16/56*100=28
		職員	林野 三郎	-				1F 作		TF 作		0 0					F C							O C			作	作	作作	0	7			16/56*100=28
							作	作		作		0 0			作	1F 1	_					_		O C			作	作	作	0	7	20	7/27*100=25.9%	16/56*100=28
		職員	林野 四郎	-	- 	_	作					0 0	_				F C		作				作振					作	作	0	7		7/27*100=25.9%	16/56*100=28
							作					0					F C		作) C				作	作		7			16/56*100=28
		職員	林野 五郎				作) 0					F C		作					作 C					作	0	7	20	7/27*100=25.9%	16/56*100=28
			1				+''			"	"		+"			作 1						<u>作</u>) C		作					4		4/16*100=25.0%	4/16*100=25.
請	△△土建															作 1															4		4/16*100=25.0%	4/16*100=25.
-=±														T				Ť	m	_	-				Ť			作	作	0	1		1/3*100=33.3%	1/3*100=33.3
請	口口土木																											作			1	2	1/3*100=33.3%	1/3*100=33.3
										Ţ					\square																L I			
				⊢ ⊢	-	_	-		\vdash	_		-	+	+-	\vdash			+	\vdash		\dashv			-	-						1			-
		<u> </u>										_	+	+	\vdash						\dashv		_	2	-					休日	作業	現場		A 44
備考																				2			- 1							実績	実績	閉所率		全体休日至
																				4			E	1						8	20	28.5%		101/355*100
																			日				D						Ľ	累記		i	=28.5%	
		77																		の				辰						休日	作業	 現場	1	
																				振												閉所率		
																				休			1	乍 業			l			15	41	26.7%	Ĭ	

凡例:○:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日

「週休2日を促進する試行工事」実施アンケート

1 試行工事の概要について

(1) 工事名:

(2)工事期間:		
 2 貴社の就労環境について (1)現在の労働時間、休日の制度を教えてください。 ①完全週休2日制 → (2) へ ②4週8休 ③4週6休 ④4週4休 ⑤4週4休未満 	<u> </u>	答:
(2)計画的に週休2日及び4週8休が確保できていますか。①確保できている。②おおむね確保できている。③確保できていない。	回	答:
(3) 週休2日及び4週8休が確保できない理由は何ですか。(自由記載)		
3 試行工事の実施について (1)今回の試行工事について達成できた状況を教えてください。 ①完全達成 → (2)へ ②7~9割程度 ③4~6割程度 ④1~3割程度 ⑤全くできなかった	。 。	答:
(2)達成できた要因は何ですか。 (自由記載)		

(3)達成できなかった要因は何ですか。	
	-
(4)試行工事の工期設定はどうでしたか。	
①適切である。	
②余裕がある。	
③不足する。 → (5) へ	
(5) 不足する理由及び不足日数を教えてください	, \ _o
(自由記載)	
不足日数	
4 「週休2日制」にするための方策	
※「週休2日制」とは、週のうち土曜日及びE	1曜日を休工日とする制度。
(1)「週休2日制」を確保する上で、発注者に求	めることはなんですか。
(自由記載)	
(2) その他「週休2日制」を導入することに関し	して、現場や体制上の課題や不安は
ありますか。	
(自由記載)	

森林土木工事における受発注者間の情報共有システム実施要領

1 総則

(1)目的

森林土木工事における情報共有システムの活用は、工事における「受発注者間のコミュニケーションの円滑化」、「受発注者の事務負担の軽減」等を図り、工事の適正な履行を確保することを目的とする。

(2) 用語の定義

本要領で用いる用語のうち、「森林整備保全事業工事標準仕様書」(平成 29 年 3 月 30 日付け 28 林 整計第 380 号林野庁長官通知) に定義する用語以外についての定義は以下のとおりとする。

① 情報共有システム

情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによって 業務効率化を実現するシステムをいう。

② 情報共有システムのサービス提供者

インターネットを介して情報共有システムのサービスを提供している民間事業者等をいう。

③ 利用者

情報共有システムを使用して工事帳票の「協議」、「承諾」等の処理を行う受発注者及び保存された電子データの閲覧を行う受発注者をいう。

④ 承認者

発議された工事関係種類について承認する者をいう。

⑤ 閲覧者

発議された工事関係書類について閲覧する者をいう。

⑥ 差し戻し

発議された工事関係書類が承認できない場合に、書類を発議者または前の承認者にその理由 とともに返却することをいう。

(3)情報共有システムの用件

情報共有システムは、別表1の機能を満たすものでなければならない。

- (4) 情報共有システムの利用上の留意点
- ① 情報共有システムの契約

ア 受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、監督職員と協議し承諾を得なければならない。

イ 情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとし、契約締結後は、契

約を証する写しを監督職員に提出するものとする。

ウ 情報共有システムのサービス提供者との契約は、既に本システムを導入している国土交通省 が公表している「情報共有システム提供者における機能要件の対応状況(導入担当者向け)」 を参考資料として利用するものとする。

情報教諭システム提供者における機能要件の対応状況【国土交通省ホームページURL】

http://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_taiou/

② 関係者への利用権限の付与、利用の習慣化

利用者は2-(2)による登録を経て、アカウント(ID、パスワード)を得た時点から利用制限を付与されたものとする。アカウントを得た利用者は、情報共有システムの利用に努めるものとする。

③ アカウント管理の徹底

アカウントが第三者に渡ると、工事関係書類の漏洩や、改ざん等の恐れがあるため、利用者は、 アカウントの管理を徹底するものとする。なお、パスワードは、利用者ごとに設定する。

(5) 受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約内容

受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約については、次の内容を含めた契約を行うものとする。

- ① サービス提供者は、情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制及びヘルプ デスク等を通じて問合せ及び要望に応える体制を整えること。
- ② サービス提供者は、善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、 情報漏洩、データ破壊、システム停止などがあった場合、速やかに受注者に連絡を行い、適正 な処理を行うこと。
- ③ ②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると発注者若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者は、サービス提供者と協議の上、情報共有システムの利用契約を解除することができること。
- ④ サービス提供者が定める約款等より、本実施要領が優先すること。

(6)費用

情報共有システムの利用に係る費用は、以下のとおりとする。

- ① 情報共有システムの利用に係る費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に 含まれる。
- ② 情報共有システムの操作に係る研修(発注者も含まれる場合に限る)や緊急時の対応等に費用が生じた場合は、別途監督職員と協議するものとする。

2 準備

(1) 情報共有システム利用環境

情報共有システムの利用環境及びセキュリティ要件は、別表2及び別表3によるものとする。 また、受注者は、以下の確認等を行うものとする。

① 通信回線の確認

受注者は、現場事務所等におけるADSLや光ファイバ、高速モバイル回線等の通信速度及び実効速度等について確認し、利用できる体制を整えるものとする。なお、環境を整えることが不可能な場合は、監督職員と協議するものとする。

② 対応パソコン・OS等の確認

受注者は、使用する端末(パソコンのOSやCPU、ハードディスク容量、メモリ容量、ディスプレイ解像度等)について確認し、利用できる体制を整え、現場事務所で使用する端末の形式・型番を監督職員と協議するものとする。

③ 対応ウェブブラウザの確認

受注者は、使用するウェブブラウザについて確認し、利用できる体制を整えるものとする。

④ セキュリティの確認

受注者は、情報共有システムに係るデータの保管やサイバー攻撃、不正アクセス等に対する セキュリティ対策及び要件について、サービス提供者に確認し、監督職員に報告するものとす る。

(2) 利用者の決定

受発注者は、契約した情報共有システムの操作手順に従い、利用者の役職・氏名・メールアドレス等の情報を登録するものとする。

3 情報共有システムの利用

(1) 情報共有システムで扱う工事関係書類

別表4の工事書類のうち、利用頻度を踏まえ、監督職員と協議して定めるものとする。

(2) 個人情報等の扱い

個人情報等が含まれる機密性の高い資料等は、情報共有システム内で取り扱ってはならない。

(3) 情報共有システムで扱う工事関係書類の処理

情報共有システムで扱う工事関係書類については、掲示板機能、発議書作成機能及びワークフロー機能により処理するものとする。なお、情報共有システムで扱う工事関係書類については、森林整備保全事業工事標準仕様書で定義する「書面」として認めるものとする。

(4) 情報共有システムで扱う工事書類の整理

受注者は、情報共有システムで扱う工事関係書類について、受発注者が閲覧・検索を容易にで

きるよう種類毎にフォルダ分けを行い整理するものとする。

(5) 現場事務所等での使用

- ① 現場事務所等で使用する端末は、受注者のセキュリティ対策を施したものとし、2-(1) -②により監督職員に報告した端末とする。
- ② 現場事務所等で端末を使用する場合は、保管方法や事務所等の施錠方法を定め、盗難対策を 徹底させるとともに、休日、夜間は現場事務所等に端末を保管したままにしないものとする。 また、端末を異動させる場合は、利用者の手元から離さないようにしなければならない。

(6) データバックアップ体制

受注者は、サービス提供者が行うデータバックアップとは別に、情報共有システムで取扱う データのバックアップを行わなければならない。なお、バックアップ体制として、バックアッ プ担当者氏名、頻度、媒体、媒体保管場所を監督職員に報告するものとする。

(7) 工事完成後のデータの取扱い

受注者は、サービス提供者との契約が終了するまでに、情報共有システム上の全てのデータが消去される時期についてサービス提供者に確認し、監督職員に報告するものとする。

(8) 情報共有システムで扱わない工事関係書類の取扱い

情報共有システムで扱わない工事関係書類については、従来どおり紙により提出するものとする。

4 検査における工事関係書類の取扱い

情報共有システムで扱う工事関係書類の検査(工事完成検査・既済部分検査・中間技術検査)は、パソコンやプロジェクター等を用い電子データ(以下「電子検査」という。)で行うことができるものとする。なお、電子検査を行う際に必要となるパソコンやプロジェクター等の機材については、受注者が準備するものとする。

また、情報共有システムで扱わない工事関係書類の検査は、従来どおり紙により行うものとする。

	機能	要件
1	工事基本情報	(1) システムへの直接入力で工事基本情報を登録できる。
	管理機能	(2) 登録した工事基本情報を修正、削除、参照できる。
		(3) 登録した工事基本情報を発議書類作成機能等で利用できる。
		(4) 工事実績情報システム (コリンズ) ファイルの登録内容を取り
		込み、工事基本情報として利用できる。
2	掲示板機能	(1) 受発注者間で交換・共有する情報(以下、「記事等」という。)
		を登録・削除・閲覧できる。
		(2) 記事等には、タイトル、登録者名、登録日時等を管理できる。
		(3) 記事等に対して、返信コメントを登録できる。
		(4) 記事等には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。
		(5) 記事等には、閲覧可能は利用者の範囲を設定できる。
		(6) 同一システムを利用する監督職員が、担当する複数または全て
		の工事で登録された記事等をツリー構造等で一覧表示できる。
		(7) 同一システムを利用する監督職員が、担当する複数」または全て
		の工事で記事等を一括して登録、修正、削除できる。
		(8) ログイン時に、担当する工事に関する未読の記事等のタイトル
		一覧を表示できる。
		(9) 記事等のタイトル、登録者名、登録日時から記事等を検索でき
		る。
3	発議書類作成機能	(1) 工事関係書類を作成、修正、削除できる。
		(2) 作成時に必須項目に未記入があった場合は、エラーメッセージ
		を表示できる。
		(3) 工事基本情報が、工事関係書類の入力フォームに反映できる。
		(4) 以前作成した工事関係書類の記載内容を利用して、新たに別の
		工事関係書類の作成ができる。
		(5) 作成中の発議書類は、一時保存することができる。
		(6) 一時保存した発議資料を修正・削除できる。
		(7) 発議書類には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付でき
		る。
4	ワークフロー機能	(1) システム内で電子決裁処理ができる。
		(2) 回答予定日を設定できる。

(3) 中間処理・回答日、最終処理・回答日を設定できる。 (4) 発議書類の承認履歴、現在の承認状況等を一覧表示により確認 できる。 (5) 同一システムを利用する監督職員が、担当する複数または全て の工事の発議書類の承認履歴及び現在の承認状況等を一覧でき (6) 一覧には、工事名、タイトル、承認・閲覧状況等を表示できる。 (7) 一覧表示した情報を絞り込み表示、並び替えできる。 (8) 承認者及び閲覧者(以下、「承認者等」という。)の選択及びワ ークフローの順番が設定できる。 (9) 発議者は発議種類に対する説明等のコメントを付与することが でき、承認者等がコメントを確認することができる。 (10) 発議者は、承認者等に対し、電子メールで発議を通知するこ とができる。 (11) 承認者は、発議文書に対し承認、差し戻しを行うことができ (12) 差し戻しは、発議書類の発議者または前の承認者に対して行 うことができる。 (13) 承認者は、処理・回答内容欄を含む工事関係書類について、 処理・回答内容を入力できる。 (14) 承認者は、発議書類に対する所見等をコメントとして登録で き、発議者及び他の承認者等が確認できる。 (15) 承認者は、発議者に対し電子メールで承認、差し戻しを通知 することができる。 (16) 決裁中の工事関係書類が差し戻し等により修正等となった場 合には、修正日や修正内容等が履歴として表示できる。 (17) 単純な書類の入力ミス等に対応できるように、決裁が完了し た工事関係書類について、発議日や最終処理・回答日を修正す ることができる。 (18) 発議書類の承認履歴を電子データ等で出力できる。 5 書類管理機能 (1) 工事関係書類をフォルダ分けして、体系的に管理できる。(フォ ルダ分けは、別表4に基づき分類する。) (2) 工事書類は、フォルダを指定して登録できる。 (3) フォルダは適宜追加、修正、削除することができる。 (4) 工事関係書類は、分類、日付等により検索、並べ替えし、一覧

標示できる。

		(5) 工事関係書類を閲覧できる。
		(6) ファイルを指定してファイルを出力できる。
		(7) 工事関係書類を一覧表として、Excel、csv等の形式で
		ファイルを取得でき、資料として活用できる。
6	工事関係書類	(1) 登録した工事関係書類は、外部媒体にフォルダ構成、ファイル
	出力機能	名を保持したまま、一部または全部をファイル出力できる。
7	スケジュール	(1) 個人の予定を登録、修正、削除、参照できる。
	管理機能	(2) 同一システムを利用する監督職員が、担当する複数または全て
		の工事について、それらの工事を担当する複数または全利用者
		の予定を一画面に統合して参照できる。
		(3) 同一システムを利用する監督職員が、担当する複数の工事で予
		定を一括して登録、修正、削除できる。
8	システム管理	(1) 利用者ごとに I D, パスワード、メールアドレス、使用できる
	機能	機能及び権限等を登録、変更、削除できる。
		(2) 複数の工事を担当する監督職員は、同一のID、パスワードに
		よりログインすることができる。

情報共有システム利用環境

	項目	条件
1	通信回線	ADSL (1. 5mbps) 以上
2	ブラウザ	Internet Explorer 11, Microsoft Edge
3	OS	上記ブラウザが表示可能なもの
4	ディスプレイ	1024×768 以上が表示可能なもの
5	スマート端末	Android4.0以上 ios7.0以上

情報共有システムセキュリティ要件

項目	条件
1 アプリケーション、	(1) アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報
共通の対策	セキュリティ対策機器、通信機器、ネットワーク稼働状況、障害を
	監視し、異常を検知できること
	(2) アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報
	セキュリティ対策機器、通信機器について、定期的に脆弱性診断を
	実施し、また、脆弱性に関する情報(OS、その他ソフトウェアのパ
	ッチ情報等) を定期的に収集し、パッチによる更新を実施できるこ
	と。
2 暗号化	(1) 利用者に I D及びパスワードを通知する際、その暗号化が実施され
	ること。暗号化ができない場合、I D発行時に暗号化が行われない
	旨を利用者に通知されること。
	(2) 情報共有システムに蓄積する利用者のパスワードは、暗号化が実施
	されること。
	(3) 利用者からの要請があった場合、直ちに当該 ID によるシステムの
	利用を停止できること。
	(4) 暗号化のアルゴリズムは、「電子政府における調達のために参照す
	べき暗号のリスト (CRYPTREC 暗号リスト)」(総務省、経済産業省
	平成25年3月1日)に記載されたいずれかのものであること。
	(5) 情報共有システムと利用者との通信は、TLS1.0以上で暗号化され
	ること。
3 アクセス制御	(1) 帳票(鑑) 並びに帳票(添付)及びその他の添付資料、各保存して
	履歴等システム内のデータが不当に消去、改ざんされないように、
	アクセス制御が実施されること
4 ネットワーク	(1) ファイアウォール、リバースプロキシの導入等により外部及び外部
	からの不正アクセスを防止することができること。
	(2) フィッシング等を防止するため、サーバ証明書の取得等に必要な対
	策を実施できること。

5	物理的セキュリティ	(1)	サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は、重要な物理
	100年的にイエファイ	(1)	
			的セキュリティ境界(カード制御による出入口、有人の受付等)に
			対して個人認証システムを用いた入退室管理が部屋に設置される
			こと。
		(2)	適切に管理された鍵が取り付けられたサーバルームやラックに設
			置されること。
6	その他	(1)	サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は地震、火災、
			雷、停電(以下、「地震等」という。)に対する対策が施された国内
			の建物に設置すること。またデータのバックアップを行い、地震等
			発生によるデータの破壊等に対応できる体制をとること。
		(2)	運用管理端末について、使用するファイルのウイルスチェックを行
			う、許可されていないプログラムのインストールを行わせない等セ
			キュリティを考慮する。また、技術的ぜい弱性に関する情報を定期
			的に収集し、パッチによる更新を実施できること。上記を踏まえて、
			導入する組織が求めるセキュリティ要件を満足できること。
		(3)	サービスの提供は、日本国の法令が適用されること。

※コンピュータの利用や情報管理、情報システム運用に関して保安(セキュリティ)上の脅威となる事象が発生し、農林水産省のシステム管理者又は情報セキュリティ担当者が必要とする場合は、上記項目に係る手順書、関係書類を可能な範囲で提出すること。

「林道工事及び治山工事における施工管理等の様式について」(平成8年2月29日付け8林野業一第7号林野庁長官より各営林(支)局長宛)の様式のうち、施工中の下記の様式に適用する。なお、国土交通省の「土木工事共通仕様書」帳票様式を代用してもよいこととする。

様式番号	名 称	関係条項等
第14号	○○○の提出について	標準仕様書
第15号	指示、承諾、協議、確認、検査、立会(報告書・願書)	標準仕様書
第16号	(指示・承諾)通知書	標準仕様書
	以下、第14号に添付の上、提出も適用とする	
第17号	施工計画書	標準仕様書
第18号	現場組織表	標準仕様書
第19号	指定機械	標準仕様書
第20号	仮設備計画図	標準仕様書
第21号	緊急時の連携体制	標準仕様書
第22号	施工体制台帳	標準仕様書
第24号	コンクリートポンプ施工計画書	標準仕様書
第25号	施工管理担当者通知書	施工管理基準
第26号	工事日報	施工管理基準
第27号	コンクリート打設施工管理基準(計画表・進行図)	施工管理基準
第28号	出来形図(施工中に限る。)	施工管理基準
第29号	出来形集計表 (施工中に限る。)	施工管理基準
第30号	コンクリートのスランプ・空気量試験表	施工管理基準
第31号	コンクリートの圧縮強度試験表	施工管理基準
第32号	X-R(スランプ・空気量)管理図	施工管理基準
第33号	X-Rs-Rm(圧縮強度)管理図施図	施工管理基準
第34号	ゆとりの検討表	施工管理基準
第35号	粗骨材のふるい分け試験表	施工管理基準
第36号	細骨材のふるい分け試験表	施工管理基準
第37 号	骨材の微粒分量試験	施工管理基準
第38号	細骨材の表面水率試験表(容積法)	施工管理基準
第39号	細骨材の表面水率試験表 (重量法)	施工管理基準
第40号	現場配合修正表	施工管理基準
第41号	コンクリート配合試し練り修正表	施工管理基準