

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 尻合林道改良工事

令和4年度

東北森林管理局
盛岡森林管理署
本署

路 線 名	尻合林道
工 事 箇 所	岩手県岩手郡雫石町南畑 女助山国有林639林班

設 計 概 要	分 類	普通	最小半径 m	-
	規 格	自(2)	最急勾配 %	3
	延 長 m	35	平均勾配 %	3
	幅 員 m	3.6		
	区 間	BP ~ EP(15.0m)		

	設 計 検 算 年 月	氏 名
検 算 者		
設 計 者		

工事積算条件表（公表用）

工事名	尻合林道改良工事		
工事場所	岩手県岩手郡雫石町南畑女助山国有林639林班		
メインブロック名	岩手(豪)	分類	普通
サブブロック名	盛岡	規格	自(2)
		延長	35
		幅員	3.6
直接工事費	通勤補正(%)	1.0	点在箇所A
	冬期補正(%)	0.0	
共通仮設費	工種区分	8	道路工事
	施工地域補正係数	1.3	山間僻地及び離島
	現場環境改善費率(%)		有り
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	230
		冬期日数	
		補正係数	補正なし
	施工地域補正係数		1.0 山間僻地及び離島
	緊急工事該当補正(%)		0.00 無し
一般管理費等	前払支出割合補正係数		1.00 35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04 金銭保証

本工事費内訳表

工事名 尻合林道改良工事

盛岡森林管理署 本署

[illegible]

明細表

1	土工	点在箇所A					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		盛岡森林管理署	本署	岩手(豪)	8	盛岡	138
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
71	[施 工 延 長]		35.00	m			
8001	掘削	施工パッケージ単価計算参照	6.00	m3			
6012	流用盛土	敷均し、締固め合成単価	2.00	m3			
8002	土砂等運搬	施工パッケージ単価計算参照	27.00	m3			
5063	簡易鋼製擁壁組立	壁高1.5m以下	3.00	m2			
5064	簡易鋼製擁壁組立	壁高1.5-2.0m	2.00	m2			
5065	簡易鋼製擁壁組立	壁高2.0-3.0m	22.50	m2			
5066	簡易鋼製擁壁組立	壁高3.0m超	17.50	m2			
7001	天端調整壁面材組立・設置		16.00	m			
7002	排水材敷設		19.40	m			
7003	簡易鋼製擁壁		1.00	式			
3710	ガードレール設置	耐雪型(土中建込)	19.00	m			
8003	床掘り	施工パッケージ単価計算参照	68.00	m3			
6028	床堀	軟岩I-A BH-0.8m3	32.00	m3			
8004	埋戻し	施工パッケージ単価計算参照	112.00	m3			
6282	箱堀	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.45m3	37.00	m3			
頁 計 計 割出単価							
(備考)							

明 細 表

1	土工	点在箇所A						
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック		
		盛岡森林管理署	本署	岩手(豪)	8	盛岡	138	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
6072	コンクリート路面工 t=15cm	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	16.20	m3				
6075	路面工下層路盤 t=20cm		21.20	m3				
3711	ガードレール撤去	土中建込 標準型C 支柱間隔4m	8.00	m				
3532	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	0.90	m3				
3530	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	1.10	m3				
8007	殻運搬(鉄筋CO)	施工パッケージ単価計算参照	0.90	m3				
8005	殻運搬(無筋CO)	施工パッケージ単価計算参照	1.10	m3				
6329	産廃処分費(運搬)		1.10	式				
6330	産廃処分費		1.00	式				
7008	現道補修		80.00	h				
7009	現道補修碎石	RC-40	45.00	m³				
頁 計								
計								
割出単価								
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(1%) 週休2日補正係数(1.05)								
金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(1%) 週休2日補正係数(1.05)								
金額計の内 形成材料								
金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)								

明 細 表

2	排水工	点在箇所A					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		盛岡森林管理署	本署	岩手(豪)	8	盛岡	138
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
78	[施 工 々 種]		7.00	工種			
7006	FR横断側溝据付	250A L=1.0m 本体229kg	4.00	m			
7007	FR横断側溝材料費	本体、ベース、グレーチング、碎石	1.00	式			
6216	鉄筋コンクリートU型側溝	2種 300A	32.40	m			
8003	床掘り	施工パッケージ単価計算参照	13.00	m3			
7004	集水柵	小型構造物 人力打設	0.40	m3			
8006	型枠(集水柵)	施工パッケージ単価計算参照	2.60	m2			
6270	植生マット水路工	厚層植生マット	4.00	m			
頁 計							
計							
割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(1%) 週休2日補正係数(1.05)							
金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(1%) 週休2日補正係数(1.05)							
金額計の内 形成材料							
金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

○ 1# 点在箇所A ▼

3	間接工事費 共通仮設費	支給品費・無償貸付機械評価額	処分費等・飛行経費	鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標準柱			
(構造)	T 直接工事費(+) A 積上仮設費等(+) S 対象額算定組込経費(+) H 対象額算定除外経費(-) P 定率仮設費算定対象額	o 適用諸経費率 a 原定率共通仮設費率(%) b 施工地域補正係数 c 週休2日補正係数 d 採用仮設費率 $a * b * c$				8 道路工事 1.3 1.04	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6328	木製工事用看板枠工	共通仮設費に積上(安全費)	1.00	基			
	定率現場環境改善費		1.00	式			
	小計						
	定率共通仮設費		1.00	式			
(備考)	(参考)金額計の内労務費の金額				1 %割増		

○ 1# 点在箇所A

4	間接工事費 現場管理費					
(構造)		(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック	(サブブロック)	(ブロック略称)
		盛岡森林管理署	本署	8	138	岩手(豪)
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額
	現 場 管 理 費		1.0	式	-	
	計					
A 直接工事費 B 純工事費 (支給品費等含まない) C 産業廃棄物処分費等 D 現場管理費算定対象額 (B - C) E 現場管理费率 (Dで算定) F 施工時期補正 設定工期 230 日 G 冬期期間内工期 日 H 級地区分補正係数 1.20 I 冬期率 (G/F * 100) 0 % J 冬期補正率 (H * I / 100) 0.00 % K 真夏日 0 日 L 真夏日率 (K/F * 100) 0 % M 熱中症対策補正率 (L * 1.2 / 100) N 施工地域補正係数 O 週休2日補正係数 P 補正現場管理费率 (E * N + (J + M)) * O (J + Mの最大は2.0%) Q 算定現場管理費 (D * P / 100) R 端数切捨額 (千円止) S 現場管理費 (Q + R) 8 道路工事						
備考						

明 細 表

5	一般管理費等					
(構造) 計算内容は下記参照		(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック	(サブブロック)	(ブロック略称)
		盛岡森林管理署	本署	8	138	岩手(豪)
単価No	名称	規格	数量	単位	単価	金額
	一般管理費等		1.0	式	-	
	計					
○ 工事原価 点在箇所A A 一般管理費等算定対象額 (産廃処分費等で補正) B 一般管理費等率 (Aで算定) C 補正係数 1.00 D 補正一般管理費等率 (B * C) E 率部一般管理費等額 (A * D / 100) F 契約保証補正值 0.04 % G 契約保証補正額 (A * F / 100) H 算定一般管理費等 (E + G) I 採用一般管理費等 (千円止)						
備考 係数は四捨五入 金額は切捨						

割 增 单 価 表

6012	流用盛土		盛岡森林管理署 本署				
コードNo.	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
	敷均し、締固め合成単価	岩手(豪)	8	盛岡	138	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6529	流用盛土(基)	敷均し	1.00	m3			
6530	流用盛土(基)	締固め	1.00	m3			
計		週休:4週8休以上 労務補正:1%					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

6529	流用盛土(基)		盛岡森林管理署 本署				
コードNo.	(構造) 敷均し		メインブロック		サブブロック		作成単位
			岩手(豪)	8	盛岡	138	100 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4003	ブルドーザ(普通)運転経費	3t級 敷均し 排ガ第1次	0.85	日			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.33	人			
計		週休:4週8休以上 労務補正:1%					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

4003	ブルドーザ(普通)運転経費	盛岡森林管理署 本署					
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共1-9-1 5 (2)	3t級 敷均し 排ガ第1次	岩手(豪)	8	盛岡	138	1日	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.00	人			
99	軽 油		25.00	L			
2097	ブルドーザ損料	3t級(0%) 排ガ第1次	1.56	供用日			排出ガス対策型
計		週休:4週8休以上 労務補正:1%					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要] 機-18 敷均し							

割 增 单 価 表

6530	流用盛土(基)		盛岡森林管理署 本署				
コードNo.	(構造) 締固め	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		岩手(豪)	8	盛岡	138	100 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4136	振動ローラ運転経費	搭乗式・コンバインド式・排出ガス対策型 3~4t 盛土締固め	1.45	日			
計		週休:4週8休以上 労務補正:1%					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

4136	振動ローラ運転経費				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-9-2 3 (2)	搭乗式・コンバインド式・排出ガス対策型 3-4t 盛土締固め		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 日							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和4年3月労賃		1.00		人							
99	軽 油				15.00		L							
2485	振動ローラ賃料		搭乗式 コンバインド式 3-4t		1.60		日							排出ガス対策型
													</	

割 增 单 価 表

5063	簡易鋼製擁壁組立		盛岡森林管理署 本署				
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共5-14(参考歩掛)	壁高1.5m以下	岩手(豪)	8	盛岡	138	10 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.11	人			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.87	人			
4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積 0.45m3 吊能力2.9t	1.00	時間			
計		週休:4週8休以上 労務補正:1%					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要] 材料別途計上							

割 增 单 価 表

4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共5-14	山積 0.45m3 吊能力2.9t		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 時間							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和4年3月労賃		0.16	人								
99	軽 油				9.20	L								
2415	バックホウ損料[クレーン付]		山積0.45m3[0.35m3]吊能力2.9t		1.00	時間								排出ガス対策型

割 增 单 価 表

5064	簡易鋼製擁壁組立				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共5-14(参考歩掛)	壁高1.5-2.0m		岩手(豪)	8	盛岡	138	10 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役		令和4年3月労賃		0.13	人								
2	普通作業員		令和4年3月労賃		1.03	人								
4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費		山積 0.45m3 吊能力2.9t		1.20	時間								

割 增 单 価 表

5065	簡易鋼製擁壁組立				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共5-14(参考歩掛)	壁高2.0-3.0m		岩手(豪)	8	盛岡	138	10 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役		令和4年3月労賃		0.14	人								
2	普通作業員		令和4年3月労賃		1.16	人								
4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費		山積 0.45m3 吊能力2.9t		1.40	時間								

割 增 单 価 表

5066	簡易鋼製擁壁組立				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共5-14(参考歩掛)	壁高3.0m超		岩手(豪)	8	盛岡	138	10 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役		令和4年3月労賃		0.18	人								
2	普通作業員		令和4年3月労賃		1.46	人								
4041	バックホウ(クレーン仕様)運転経費		山積 0.45m3 吊能力2.9t		1.80	時間								
</														

割 增 单 価 表

7001	天端調整壁面材組立・設置				盛岡森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			岩手(豪)	8	盛岡	138	10 m
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.31	人			
計		週休:4週8休以上 労務補正:1%					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

7002	排水材敷設				盛岡森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			岩手(豪)	8	盛岡	138	100 m
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.30	人			
計		週休:4週8休以上 労務補正:1%					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

7003	簡易鋼製擁壁			盛岡森林管理署 本署										
コードNo.	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位						
				岩手(豪)	8	盛岡	138	1 式						
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3128	簡易鋼製擁壁		H1500×1000×1000 植生マット付(基礎板含む)		2.00		m							
3129	簡易鋼製擁壁		H2000×1300×1000 植生マット付(基礎板含む)		1.00		m							
3130	簡易鋼製擁壁		H2500×1600×1000 植生マット付(基礎板含む)		3.00		m							
3131	簡易鋼製擁壁		H3000×1800×1000 植生マット付(基礎板含む)		5.00		m							
3132	簡易鋼製擁壁		H3500×2000×1000 植生マット付(基礎板含む)		5.00		m							
3136	側面板		EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付		16.00		枚							
3137	排水材		板状両面排水材 B=300mm、t=10mm		19.40		m							
3139	天端L型壁面材		EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付		16.00		m							
3140	天端側面板		EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付		2.00		枚							
3142	雪害対策用コイルキャップ ^o		φ9φ5、めっき(雪害対策用斜タイ材、コイル、連結棒含む)		16.00		m							
計			週休:4週8休以上 労務補正:1%											
			単 価											
			単価の内労務費の金額											
			単価の内形成材料の金額											
[摘要]														

割 增 单 価 表

6028	床堀				盛岡森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
	軟岩I-A BH-0.8m3	岩手(豪)	8	盛岡	138	100 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4208	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3] 床掘り	0.63	日			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.30	人			

割 增 单 価 表

4208	バックホウ運転経費				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-3	山積 0.80m3 [0.60m3] 床掘り		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 日							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和4年3月労賃		1.00		人							
99	軽 油				100.00		L							
2430	バックホウ損料[超低騒音型]		山積0.80m3[0.6m3](0%)		1.48		供用日							

割 增 单 価 表

6282	箱堀		盛岡森林管理署 本署				
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.45m3		岩手(豪)	8	盛岡	138	100 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4207	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] 床掘り	0.67	日			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.15	人			
計		週休:4週8休以上 労務補正:1%					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

4207	バックホウ運転経費		盛岡森林管理署 本署											
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-3	山積 0.45m3 [0.35m3] 床掘り		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 日							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和4年3月労賃		1.00		人							
99	軽 油				62.00		L							
2428	バックホウ損料[超低騒音型]		山積0.45m3[0.35m3](0%)		1.38		供用日							

割 增 单 価 表

6072	コンクリート路面工 t=15cm				盛岡森林管理署 本署		
コードNo.	(構造) 人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6520	コンクリート路面工 t=15cm(基)	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	6.67	m3			
3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	1.04	m3			
計		週休:4週8休以上 労務補正:1%					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

6520	コンクリート路面工 t=15cm(基)			盛岡森林管理署 本署			
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設		岩手(豪)	8	盛岡	138	100 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.20	人			
* 1	特殊作業員	令和4年3月労賃	2.30	人			
* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	3.50	人			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5.00	%			
1008	路 盤 紙	クラフト紙系	112.00	m2			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.30	人			
328	丸鉄線溶接金網	6 150×150mm	110.00	m2			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.00	人			
計		週休:4週8休以上 労務補正:1%					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

6075	路面工下層路盤 t=20cm				盛岡森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			岩手(豪)	8	盛岡	138	20 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.24	人			
* 4120	モータグレーダ運転経費	ブレード幅3.1m 舗装工路盤	0.09	日			
* 4125	ロードローラ運転経費	排出ガス対策型・マカダム10-12t 舗装工路盤	0.09	日			
* 4130	タイヤローラ運転経費	普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工路盤	0.09	日			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	9.00	%			
3604	砕石 RC-40 0～40mm		25.40	m3			
計		週休:4週8休以上 労務補正:1%					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

4120	モータグレーダ運転経費		盛岡森林管理署 本署					
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位	
林1-3(H30)	ブレード幅3.1m 舗装工路盤		岩手(豪)	8	盛岡	138	1日	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.00	人				
99	軽 油		54.00	L				
2288	モータグレーダ損料	油圧式 ブレード幅 3.1m	1.45	供用日			排出ガス対策型	
計		週休:4週8休以上 労務補正:1%						
		単 価						
		単価の内労務費の金額						
		単価の内形成材料の金額						
〔摘要〕 機-18 路盤工(舗装工)								

割 增 单 価 表

4125	ロードローラ運転経費		盛岡森林管理署 本署				
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
林1-3(H30)	排出ガス対策型・マカダム10-12t 舗装工路盤		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 日
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.00	人			
99	軽 油		30.00	L			
2293	ロードローラ損料	10-12tマカダム(両輪駆動)	1.47	供用日			排出ガス対策型

割 增 单 価 表

4130	タイヤローラ運転経費		盛岡森林管理署 本署				
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
林1-3(H30)	普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工路盤		岩手(豪)	8	盛岡	138	1日
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.00	人			
99	軽 油		36.00	L			
2295	タイヤローラ損料	8-20t	1.49	供用日			排出ガス対策型
計		週休:4週8休以上 労務補正:1%					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
〔摘要〕 機-18 路盤工(舗装工)							

割 增 单 価 表

6329	産廃処分費(運搬)				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
			岩手(豪)	8	盛岡	138	1 式							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3616	鉄くず運搬		50kmまで運搬(2t車)		1.00		回							

割 增 单 価 表

6330	産廃処分費				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
			岩手(豪)	8	盛岡	138	1 式							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3611	コンクリート殻(無筋)処分				2.47	t								
3612	コンクリート殻(有筋)処分				1.02	t								
3615	鉄くず処分				0.20	t								

割 增 单 価 表

7008	現道補修				盛岡森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			岩手(豪)	8	盛岡	138	1 h
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)	1.00	時間			
計		週休:4週8休以上 労務補正:1%					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

4020	バックホウ運転経費		盛岡森林管理署 本署											
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共通	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 時間							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和4年3月労賃		0.16	人								
99	軽 油				9.20	L								
2123	バックホウ損料		山積0.45m3[0.35m3](0%)		1.00	時間							排出ガス対策型	
</														

割 增 单 価 表

7009	現道補修砕石				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	RC-40		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 m³							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3604	砕石	RC-40 0～40mm			1.00		m3							

割 增 单 価 表

7006	FR横断側溝据付				盛岡森林管理署 本署		
コードNo.	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
	250A L=1.0m 本体229kg	岩手(豪)	8		盛岡	138	10 m
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3713	FR横断側溝設置歩掛	250A	10.00	m			
7005	ベース設置		7.50	個			
3522	側溝蓋板布設	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	10.00	枚			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.50	人			

割 增 单 価 表

7005	ベース設置				盛岡森林管理署 本署									
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
			岩手(豪)	8	盛岡	138	10 個							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役		令和4年3月労賃		0.30		人							
1	特殊作業員		令和4年3月労賃		0.20		人							
2	普通作業員		令和4年3月労賃		0.90		人							
2569	トラッククレーン賃料		4.9 t 吊 (ラチスゾブ型・油圧伸縮ゾブ型)		0.40		日							

割 增 单 価 表

7007	FR横断側溝材料費				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	本体、ベース、グレーチング、砕石		岩手(豪)	8	盛岡	138	1 式							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3702	FR横断側溝250A		250 × 295(L=1.0m)		4.00		本							
3703	FR横断側溝(ベース)		250用(L=1.0m)		2.00		本							
3704	FR横断側溝(ベース)		250用(L=1.5m)		1.00		本							
3705	FR横断側溝用グレーチング蓋		250用(L=1.0m)		4.00		枚							
3604	砕石 RC-40 0～40mm				0.40		m3							

割 增 单 価 表

6216	鉄筋コンクリートU型側溝				盛岡森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
	2種 300A	岩手(豪)	8		盛岡	138	10 m
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
663	鉄筋コンクリートU字溝[300A]	300×240×600mm	16.67	個			
3502	U型側溝据付	L=600 60以上300kg/個以下 補正なし	10.00	m			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.30	人			床堀
3604	砕石 RC-40 0～40mm		0.60	m3			
計		週休:4週8休以上 労務補正:1%					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

7004	集水桧				盛岡森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
	小型構造物 人力打設	岩手(豪)	8	盛岡	138	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6519	人力打設(基)	小型構造物	1.00	m3			
3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	1.06	m3			

割 增 单 価 表

6519	人力打設(基)				盛岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	小型構造物		岩手(豪)	8	盛岡	138	10 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 24	土木一般世話役		令和4年3月労賃		0.91		人							
* 1	特殊作業員		令和4年3月労賃		1.00		人							
* 2	普通作業員		令和4年3月労賃		2.65		人							
1000	諸 雑 費		対象金額に対する割合		4.00		%							

割 增 单 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

6328	木製工事用看板枠工				盛岡森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
	共通仮設費に積上(安全費)	岩手(豪)	8		盛岡	138	100 基
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3402	丸太	スギ 径7～9cm 長さ110cm	0.35	m3			
3403	丸太	スギ 径7～9cm 長さ126cm	0.80	m3			
3404	丸太	スギ 径7～9cm 長さ150cm	0.95	m3			
3405	丸太	スギ 径7～9cm 長さ180cm	1.15	m3			
3408	角材	スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	0.20	m3			
3409	角材	スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	0.15	m3			
3460	ボルト	φ 12mm L=210mm	600.00	本			
3461	ボルト	φ 12mm L=240mm	200.00	本			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	48.00	人			
計		週休:4週8休以上 労務補正:1%					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
掘削		m3			8001	施工パ-001-14	
条件区分							
土質		土砂					
施工方法		上記以外(小規模)					
岩質		-					
押土の有無		-					
障害の有無		-					
施工数量		標準					
火薬使用		-					
破碎片除去の有無		-					
集積押土の有無		-					
機労材		代表規格			構成比	基準単価	岩手(豪)
K(機械)		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			*印:賃料	29.89	
K1	29.89						
K2	-						
K3	-						
R(労務)		運転手(特殊)				59.07	
R1	59.07						
R2	-						
R3	-						
R4	-						
Z(材料)		軽油 1. 2号 パトロール給油				11.04	
Z1	11.04						
Z2	-						
Z3	-						
Z4	-						
S(市場単価)		-			-		
計算式							
積算単価 = 0.00 × {($\frac{29.89}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100}$) × $\frac{29.89}{100}$ + ($\frac{59.07}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100}$) × $\frac{59.07}{100}$ + ($\frac{11.04}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100}$) × $\frac{11.04}{100}$ + $\frac{0}{100} \times \frac{0}{100}$ } 積算単価 =							
週休:4週8休以上 労務補正:1%							

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
土砂等運搬		m3			8002	施工パ-002-347
条件区分						
土砂等発生現場		小規模				
積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無		無し				
運搬距離		3.5km以下				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	岩手(豪)
K1		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			25.82	
K2		-			25.82	
K3		-			-	
R(労務)					62.21	
R1		運転手(一般)			62.21	
R2		-			-	
R3		-			-	
R4		-			-	
Z(材料)					11.97	
Z1		軽油 1. 2号 パトロール給油			11.97	
Z2		-			-	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式						
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left[\left(\frac{25.82}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{25.82}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{25.82}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{25.82}{100} \right. \\ & + \left(\frac{62.21}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{62.21}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{62.21}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{62.21}{100} \\ & + \left(\frac{11.97}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{11.97}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{11.97}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{11.97}{100} \\ & \left. + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right] \\ \text{積算単価} = & \end{aligned}$						
週休:4週8休以上 労務補正:1%						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
床掘り		m3			8003	施工パ-015-23
条件区分						
土質		土砂				
施工方法		上記以外(小規模)				
土留方式の種類		-				
障害の有無		-				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	岩手(豪)
	K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			21.91	
	K2	-			21.91	
	K3	-			-	
R(労務)					70.90	
	R1	運転手(特殊)			38.51	
	R2	普通作業員			32.39	
	R3	-			-	
	R4	-			-	
Z(材料)					7.19	
	Z1	軽油 1. 2号 パトロール給油			7.19	
	Z2	-			-	
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式						
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left[\left(\frac{21.91}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{21.91}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{21.91}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{21.91}{100} \right. \\ & + \left(\frac{38.51}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{32.39}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{32.39}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{70.90}{100} \\ & + \left(\frac{7.19}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{7.19}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{7.19}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{7.19}{100} \\ & \left. + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right] \\ \text{積算単価} = & \end{aligned}$						
週休:4週8休以上 労務補正:1%						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
埋戻し		m3			8004	施工パ-020-4
条件区分						
施工方法		最大埋戻幅1m未満				
土質		-				
締固めの有無		-				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印: 賃料	
	K1	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)			6.39	
	K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg			5.69	
	K3	-			0.70	
R(労務)					-	
	R1	普通作業員			90.60	
	R2	特殊作業員			55.05	
	R3	運転手(特殊)			26.96	
	R4	-			8.59	
Z(材料)					-	
	Z1	軽油 1. 2号 パトロール給油			3.01	
	Z2	ガソリン レギュラー スタンド			2.30	
	Z3	-			0.71	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式						
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left[\left(\frac{5.69}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0.70}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{6.39}{5.69} + \frac{0.70}{100} \times \frac{0}{100} \right] \\ & + \left(\frac{55.05}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{26.96}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{8.59}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{90.60}{55.05 + 26.96 + 8.59 + --} \\ & + \left(\frac{2.30}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0.71}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{3.01}{2.30 + 0.71 + -- + --} \\ & + \frac{--}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{6.39}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{90.60}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} \end{aligned}$						
$\text{積算単価} =$						
週休:4週8休以上 労務補正:1%						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称				登録番号		コードNo.	
殻運搬(無筋CO)				8005		施工パ-140-9	
条件区分							
殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし					
積込工法区分		機械積込					
DID区間		無し					
運搬距離		28.4km以下					
		</					

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称				登録番号		コードNo.	
型枠(集水桧)				8006		施工パ-143-2	
条件区分							
型枠の種類		一般型枠					
構造物の種類		小型構造物					

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称				積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.			
殻運搬(鉄筋CO)				m3			8007	施工パ-140-37			
条件区分											
殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし									
積込工法区分		機械積込									
DID区間		無し									
運搬距離		28.4km以下									