

物件番号	1-4
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(大尽山国有林外)

不共戴天

国有林名 林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分 伐採方法 伐採方法の細分	面積 ha	伐 採 率 %	立木資材量				予定生 産量 ㎡	予定作業量														最寄り市町村 からの距離 km	備 考			
							本数 本	材積 ㎡	立木 1本 当たり 材積 ㎡	平均 胸高 直径 cm		伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作 設等 h	砂利 数量 ㎡			薬剤散布 (スミバイン) ℓ	鉄板 規格*枚数	
												方法	数量 ㎡	方式	数量 ㎡	場所	積込機械	片道運搬 距離 m	数量 ㎡	林地 傾斜 級(中・急)	延長 m	編柵 m	緑化 ㎡							
大尽山 1001ほ1	水涵保	ヒバ	97	育成受光伐 高齢級間伐	3.74	7	241	98	0.41	24	43	全幹	98	チェーンソー	43	山元	グラブブル付きトラック	253	7,700	43	中								大畑町庁舎 9.3	
大尽山 1001よ1	水涵保	スギ	51	保育間伐(活用型) 定性間伐	0.30	20	78	50	0.64	30	26	全木	50	プロセッサ	26	山元	フォワーダ	41	26	平									大畑町庁舎 9.3	
大尽山 1003し1	水涵保	スギ	55	保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐3残)	2.37	25	661	260	0.39	26	133	全木	260	プロセッサ	133	山元	フォワーダ	169	133	中									大畑町庁舎 9.3	
大尽山 1003し2	水涵保	スギ	57	保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐3残)	7.92	25	2,200	868	0.39	26	448	全木	868	プロセッサ	448	山元	フォワーダ	377	448	中									大畑町庁舎 9.3	
大尽山 1003し3	水涵保	スギ	56	保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐3残)	0.61	25	168	67	0.4	24	33	全木	67	プロセッサ	33	山元	フォワーダ	154	33	中									大畑町庁舎 9.3	
大尽山 1003し4	水涵保	スギ	49	保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐3残)	2.12	25	773	303	0.39	20	154	全木	303	プロセッサ	154	山元	フォワーダ	199	154	中									大畑町庁舎 9.3	
大尽山 1003し5	水涵保	アカマツ	56	保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐3残)	6.33	25	1,692	433	0.26	24	194	全木	433	プロセッサ	194	山元	フォワーダ	213	194	中									大畑町庁舎 9.3	
大尽山 1003し6	水涵保	ヒバ	109	一般 定性間伐	0.49	25	80	69	0.86	36	28	全幹	69	チェーンソー	28	山元	グラブブル付きトラック	33	7,700	28	中								大畑町庁舎 9.3	
大尽山 1004し1	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐3残)	5.67	25	2,033	745	0.37	24	379	全木	745	プロセッサ	379	山元	フォワーダ	282	379	中									大畑町庁舎 9.3	
大尽山 1004し2	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐3残)	4.98	25	1,782	654	0.37	24	333	全木	654	プロセッサ	333	山元	フォワーダ	153	333	中									大畑町庁舎 9.3	
大尽山 1004し3	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐3残)	6.37	25	2,285	837	0.37	24	428	全木	837	プロセッサ	428	山元	フォワーダ	259	428	中									大畑町庁舎 9.3	
大尽山 1004し4	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐3残)	6.26	25	2,249	822	0.37	24	418	全木	822	プロセッサ	418	山元	フォワーダ	234	418	中									大畑町庁舎 9.3	
大尽山 1004ろ1	水涵保	スギ	46	保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残)	3.30	25	1,181	433	0.37	24	220	全木	433	プロセッサ	220	山元	フォワーダ	225	220	中									大畑町庁舎 9.3	
大尽山 1004ろ2	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残)	5.62	25	2,016	738	0.37	24	376	全木	738	プロセッサ	376	山元	フォワーダ	236	376	中									大畑町庁舎 9.3	
大尽山 1004ろ3	水涵保	スギ	46	保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残)	1.97	25	707	259	0.37	22	131	全木	259	プロセッサ	131	山元	フォワーダ	105	131	中									大畑町庁舎 9.3	
大尽山 1004り	水涵保	スギ	80	保護伐 漸伐	4.55	49	588	965	1.64	46	501	全木	965	プロセッサ	501	山元	フォワーダ	175	501	中									大畑町庁舎 9.3	
赤滝山 1063ろ1	水涵保	ヒバ	171	天然林受光伐 天然林択伐	11.45	7	82	282	3.44	64	211	全幹	282	チェーンソー	211	山元	グラブブル付きトラック	256	10,700	211	中								大畑町庁舎 15.5	
赤滝山 1063は	水涵保	スギ	40	保育間伐(活用型) 経常間伐	0.58	32	152	116	0.76	34	59	全木	116	プロセッサ	59	山元	フォワーダ	116	59	中									大畑町庁舎 15.5	
赤滝山 1148ろ1	水涵保	スギ	58	育成受光伐 列状間伐(1伐3残)	14.51	25	2,558	2,451	0.96	38	1,148	全木	2,451	プロセッサ	1,148	山元	フォワーダ	317	1,148	中									大畑町庁舎 16.7	

(様式6)

令和5年度 事業請負 林分条件調査表

物件番号	1-4
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(大尽山国有林外)

下北森林管理署

国有林名 林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分 伐採方法 伐採方法の細分	面積 ha	伐 採 率 %	立木資材量				予定生 産量 m³	予定作業量															最寄り市町村 からの距離 km	備 考	
							本数 本	材積 m³	立木 1本 当たり 材積 m³	平均 胸高 直径 cm		伐倒		集・造材		小運搬巻立			森林作業道作設		林地保全		土壌作 設等	砂利 数量	薬剤散布 (スミバイン)	鉄板 規格×枚数			
												方法	数量 m³	方式	数量 m³	場所	積込機械	片道運搬 距離 m	数量 m³	林地 傾斜 度(中・急)	延長 m	編柵 m	緑化 m²						
赤滝山 1149い1	水源保	ヒバ	156	天然林受光伐 天然林択伐	17.63	7	118	458	3.88	68	320	全幹	458	チェーンソー	320	山元	グラップル付きトラック	11,700	320	中							大畑町庁舎 16.7		
赤滝山 1149い2	水源保	ヒバ	146	天然林受光伐 天然林択伐	50.22	7	351	1,365	3.89	66	955	全木	1,365	チェーンソー	955	山元	グラップル付きトラック	11,700	955	中							大畑町庁舎 16.7		
赤滝山 1149は1	水源保	スギ	58	保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残)	5.11	33	2,183	926	0.42	28	411	全木	926	プロセッサ	411	山元	フォワーダ	254	411	中							大畑町庁舎 16.7		
二階滝 1150い1	水源保	ヒバ	156	天然林受光伐 天然林択伐	10.59	7	75	269	3.59	32	201	全幹	269	チェーンソー	201	山元	グラップル付きトラック	11,400	201	中							大畑町庁舎 16.5	作業期間の条件あり	
赤滝山 1150い4	水源保	ヒバ	156	天然林受光伐 天然林択伐	9.99	7	66	246	3.72	66	171	全幹	246	チェーンソー	171	山元	グラップル付きトラック	11,400	171	中							大畑町庁舎 16.5		
赤滝山 1150へ	水源保	スギ	58	保育間伐(活用型) 経常間伐	1.86	20	185	159	0.86	28	82	全木	159	プロセッサ	82	山元	フォワーダ	87	82	中							大畑町庁舎 16.5		
葉色山 1162い1		ヒバ	186	天然林受光伐 天然林択伐	6.47	4	76	155	2.03	52	109	全幹	155	チェーンソー	109	山元	グラップル付きトラック	5,600	109	中							大畑町庁舎 13.3	作業期間の条件あり	
葉色山 1162い2		ヒバ	186	天然林受光伐 天然林択伐	7.44	3	52	117	2.25	5	82	全幹	117	チェーンソー	82	山元	グラップル付きトラック	5,600	82	中							大畑町庁舎 13.3	作業期間の条件あり	
葉色山 1162い11		ヒバ	171	天然林受光伐 天然林択伐	9.68	5	85	223	2.62	56	152	全幹	223	チェーンソー	152	山元	グラップル付きトラック	5,600	152	中							大畑町庁舎 13.3	作業期間の条件あり	
葉色山 1162い12		ヒバ	163	天然林受光伐 天然林択伐	6.73	4	56	131	2.33	54	84	全幹	131	チェーンソー	84	山元	グラップル付きトラック	5,600	84	中							大畑町庁舎 13.3	作業期間の条件あり	
葉色山 1162は6		ヒバ	171	天然林受光伐 天然林択伐	3.47	2	19	49	2.6	56	38	全幹	49	チェーンソー	38	山元	グラップル付きトラック	5,600	38	中							大畑町庁舎 14.4	作業期間の条件あり	
葉色山 1162は7		ヒバ	172	天然林受光伐 天然林択伐	1.30	2	6	18	3.1	60	13	全幹	18	チェーンソー	13	山元	グラップル付きトラック	5,600	13	中							大畑町庁舎 14.4	作業期間の条件あり	
葉色山 1162は9		ヒバ	149	天然林受光伐 天然林択伐	1.34	3	14	33	2.34	54	23	全幹	33	チェーンソー	23	山元	グラップル付きトラック	5,600	23	中							大畑町庁舎 14.4	作業期間の条件あり	
佐藤ヶ平 2087は2	土流保	ヒバ	171	一般	0.01	100	0	0	0		200	全幹	0	チェーンソー	200	山元	フォワーダ	1,600									風間浦村役場 11.5		
計					220.98		24,812	14,599			8,104		14,599		8,104				8,104			34,220m	BH 0.45 30	3,600 (150倍希釈 後の量)					

森林作業道作設の林地傾斜欄の区分は以下のとおり。
緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上

別紙

検知業務請負作業内訳書

素材検知業務請負(4号)(大尽山国有林外)

単位: m³

物件番号	材 種	作 業 工 程	予 定 数 量	備 考
第4号	素 材	(1)の業務	3,404	
		(2)の業務	3,080	
		(5)の業務	1,620	
		合計	8,104	

検知業務請負(作業内容)

- (1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、材積計算を行い、送状(概算引渡物件明細書)を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5)の業務 低質材及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

4号物件

林小班	森林作業道延長距離	
1001ほ1外33	概ね	34,220 m