

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 小目名沢林道災害復旧工事
令和 4 年 度

東北森林管理局
下北森林管理署
本署

路 線 名	小目名沢林道
工 事 箇 所	青森県むつ市大畑町大字大畑 字朝比奈岳国有林1033林班

設 計 概 要	分 類	森林基幹道	最小半径 m	—
	規 格	自(2)	最急勾配 %	2.67・3.70
	延 長 m	88	平均勾配 %	2.22・3.54
	幅 員 m	3.6		
	区 間	BP2 ～ EP2(55.0m)・BP3～EP3(32.5m)		

	設 計 検 算 年 月	氏 名
検 算 者		
設 計 者		

本工事費内訳表

工事名 小目名沢林道災害復旧工事

下北森林管理署 本署

[illegible]

明 細 表

1	土工(2号箇所)	点在箇所A					
コードNo	(構造) L=55.0m W=3.6m	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		下北森林管理署	本署	青森(豪)	7	むつA	130
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
71	[施 工 延 長]		55.00	m			
8001	掘削(小規模)	施工パッケージ単価計算参照	3.00	m3			
6001	砂・砂質土・粘性土法面整形	バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	5.00	m2			
6312	運搬残土 2号箇所	BH0.80m3積込 10t-100-1.7km	313.00	m3			
6016	砂利路盤工 敷厚=10cm	舗装面仕上げ有り	17.10	m3			
6047	コンクリート擁壁	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	267.50	m3			
4614	一般養生工	無筋構造物	267.50	m3			
8002	型枠	施工パッケージ単価計算参照	303.40	m2			
6149	木製型枠パネル		217.10	m2			
6148	端部止コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	9.20	m3			
8002	型枠	施工パッケージ単価計算参照	21.50	m2			
6066	基礎栗石工 t=15cm		11.20	m3			
8003	目地材設置	施工パッケージ単価計算参照	25.50	m2			
6052	足場工	キャットウォーク	226.00	m			
6116	水替工(小口径)	ポンプ据付・撤去 口径100mm	1.00	箇所			
6121	水替工(小口径)日数	常時排水 口径100mm	38.50	日			
頁 計 計 割出単価							
(備考)							

明細表

1	土工(2号箇所)	点在箇所A					
コードNo	(構造) L=55.0m W=3.6m	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		下北森林管理署	本署	青森(豪)	7	むつA	130
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6114	土のう仮締切工		137.00	m2			
6026	床堀	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m3	690.00	m3			
6030	床堀	軟岩Ⅱ BH-0.8m3	116.00	m3			
4483	大型ブレーカ転石破碎	転石粒径0.5m以上 0.80BH	12.00	m3			
8004	埋戻しC	施工パッケージ単価計算参照	425.00	m3			
頁 計 計							
割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

明 細 表

2	土工(3号箇所)	点在箇所A					
コ-トNo	(構造) L=32.5m W=3.6m	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		下北森林管理署	本署	青森(豪)	7	むつA	130
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
71	[施 工 延 長]		32.50	m			
8001	掘削(小規模)	施工パッケージ単価計算参照	6.00	m3			
6001	砂・砂質土・粘性土法面整形	バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	4.00	m2			
7002	運搬残土 3号箇所	BH0.80m3積込 10t-100-1.9km	102.00	m3			
6016	砂利路盤工 敷厚=10cm	舗装面仕上げ有り	10.10	m3			
6047	コンクリート擁壁	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	145.20	m3			
4614	一般養生工	無筋構造物	159.90	m3			
8002	型枠	施工パッケージ単価計算参照	166.40	m2			
6149	木製型枠パネル		123.10	m2			
6148	端部止コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	2.00	m3			
8002	型枠	施工パッケージ単価計算参照	5.20	m2			
6066	基礎栗石工 t=15cm		5.10	m3			
8003	目地材設置	施工パッケージ単価計算参照	16.40	m2			
6052	足場工	キャットウォーク	126.00	m			
6116	水替工(小口径)	ポンプ据付・撤去 口径100mm	1.00	箇所			
6121	水替工(小口径)日数	常時排水 口径100mm	21.50	日			
頁 計 計 割出単価							
(備考)							

明 細 表

2	土工(3号箇所)	点在箇所A					
コードNo	(構造) L=32.5m W=3.6m	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		下北森林管理署	本署	青森(豪)	7	むつA	130
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6114	土のう仮締切工		46.00	m2			
6026	床堀	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m3	127.00	m3			
6029	床堀	軟岩I-B BH-0.8m3	125.00	m3			
8004	埋戻しC	施工パッケージ単価計算参照	132.00	m3			
7001	埋戻しコンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	16.90	m3			
頁 計 計							
割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

○ 1# 点在箇所A ▼

3	間接工事費 共通仮設費	支給品費・無償貸付機械評価額	処分費等・飛行経費	鋼桁、門脚工場原価・別途製作する鋼脚柱			
(構造)	T 直接工事費(+)	o 適用諸経費率	8 道路工事				
	A 積上仮設費等(+)	a 原定率共通仮設費率(%)					
	S 対象額算定組込経費(+)	b 施工地域補正係数	1.0				
	H 対象額算定除外経費(-)	c 週休2日補正係数	1.04				
	P 定率仮設費算定対象額	d 採用仮設費率 $a * b * c$					
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6328	木製工事用看板枠工	共通仮設費に積上(安全費)	1.00	基			
6327	気象観測(自記雨量計設置撤去)	共通仮設費に積上(安全費)	1.00	式			
	定率現場環境改善費		1.00	式			
	小計						
	定率共通仮設費		1.00	式			
	計						
(備考)	(参考)金額計の内労務費の金額		0 %割増				

○ 1# 点在箇所A

8 道路工事

(J+Mの最大は2.0%)

明 細 表

5	一般管理費等					
(構造) 計算内容は下記参照		(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック	サブブロック	(ブロック略称)
		下北森林管理署	本署	7	130	青森(豪)
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額
	一般管理費等		1.0	式	-	
	計					

○ 工事原価 点在箇所A

A 一般管理費等算定対象額 (産廃処分費等で補正)

B 一般管理費等率 (Aで算定)

C 補正係数 1.00

D 補正一般管理費等率 (B * C)

E 率部一般管理費等額 (A * D / 100)

F 契約保証補正值 0.04 %

G 契約保証補正額 (A * F / 100)

H 算定一般管理費等 (E + G)

I 採用一般管理費等 (千円止)

備考 係数は四捨五入 金額は切捨

割増単価表

4483	大型ブレーカ転石破碎				下北森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共1-61	転石粒径0.5m以上 0.80BH	青森(豪)	7	むつA	130	10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4216	大型ブレーカ運転経費	1300Kg 0.80m3BH(+25%)	2.00	時間			
2079	チゼル損耗費	1300kg級	0.02	本			
						</	

割 增 单 価 表

4614		一般養生工		下北森林管理署 本署			
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共3-1-5	無筋構造物	青森(豪)	7	むつA	130	10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 2	普通作業員	令和5年3月労賃	0.31	人			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	12.00	%			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 單 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

6016	砂利路盤工 敷厚=10cm				下北森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	舗装面仕上げ有り		青森(豪)	7	むつA	130	10 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.35	人			
2	普通作業員	令和5年3月労賃	0.69	人			
4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0%	1.90	時間			
4184	振動ローラ運転経費	排泉式コンバインド型 排出ガス対策型 3~4t 機械路盤工	0.20	日			
3604	砕石 RC-40 0~40mm		11.60	m3			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

6026	床堀				下北森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m3		青森(豪)	7	むつA	130	100 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4208	バックホウ運転経費		山積 0.80m3 [0.60m3] 床掘り		0.45	日								
2	普通作業員		令和5年3月労賃		0.30	人								

割 增 单 価 表

6029	床堀				下北森林管理署 本署		
コードNo	(構造) 軟岩I-B BH-0.8m3	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		青森(豪)	7	むつA	130	10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6501	床堀(機械) 軟岩I-B(基)	軟岩I-B BH-0.8m3	9.00	m3			
6502	床堀(人力) 軟岩I-B(基)	軟岩I-B BH-0.8m3	1.00	m3			
			</				

割 增 單 価 表

6030	床堀				下北森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
	軟岩Ⅱ BH-0.8m3	青森(豪)	7	むつA	130	10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6503	床堀(機械) 軟岩Ⅱ(基)	軟岩Ⅱ BH-0.8m3	9.00	m3			
6504	床堀(人力) 軟岩Ⅱ(基)	軟岩Ⅱ BH-0.8m3	1.00	m3			

割 增 單 価 表

6047	コンクリート擁壁				下北森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	無筋・鉄筋 ポンプ車打設		青森(豪)	7	むつA	130	1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6509	コンクリートポンプ車打設(基)	日打設置量:小 30m3未満	1.00	m3			
3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	1.07	m3			
556	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径50 D60×t1.8mm	0.20	m			

割 增 单 価 表

6052		足場工		下北森林管理署 本署			
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
	キャットウォーク	青森(豪)	7	むつA	130	10 m	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.10	人			
* 6	とび工	令和5年3月労賃	0.40	人			
* 2	普通作業員	令和5年3月労賃	0.40	人			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	14.00	%			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

6066	基礎栗石工 t=15cm				下北森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
			青森(豪)	7	むつA	130	1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4940	基礎栗石工(敷並べ)手間		0.80BH		6.67	m2								
3604	碎石 RC-40 0～40mm				0.23	m3								
3606	割栗石 5～15cm				1.14	m3								

割 增 单 価 表

[illegible]

割 增 单 価 表

6116	水替工(小口径)				下北森林管理署 本署		
コードNo	(構造) ポンプ据付・撤去 口径100mm		メインブロック 青森(豪) 7		サブブロック むつA 130		作成単位 1箇所
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.50	人			
2	普通作業員	令和5年3月労賃	1.00	人			
4211	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	機-28 山積 0.80m3 吊能力2.9t ポンプ据付	0.50	日			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 單 価 表

[illegible]

割 增 單 價 表

6148	端部止コンクリート				下北森林管理署 本署		
コードNo	(構造) 無筋・鉄筋 ポンプ車打設		メインブロック		サブブロック		作成単位
			青森(豪)	7	むつA	130	1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6509	コンクリートポンプ車打設(基)	日打設量:小 30m3未満	1.00	m3			
3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	1.07	m3			

割 增 单 価 表

6149		木製型枠パネル		下北森林管理署 本署						
コードNo		(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位		
				青森(豪)	7	むつA	130	100 m2		
単価No		名 称		規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24		土木一般世話役		令和5年3月労賃		4.00	人			
* 26		型わく工		令和5年3月労賃		5.80	人			
* 2		普通作業員		令和5年3月労賃		20.10	人			
3038		木製型枠パネル		間伐杉丸太(ローリング加工)90×180cm 厚5.5cm		61.73	枚			100/1.62
1000		諸 雑 費		対象金額に対する割合		4.00	%			

割 增 单 価 表

6312		運搬残土 2号箇所		下北森林管理署 本署			
コードNo	(構造)	BH0.80m3積込 10t-100-1.7km	メインブロック		サブブロック		作成単位
			青森(豪)	7	むつA	130	100 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4092	ダンプトラック(普通)運転経費	10t積(0%)タイヤ 普通	8.10	時間			
4203	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 [0.60m3](0%)掘削、積込	0.47	日			
6529	流用盛土(基)	敷均し	100.00	m3			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

6327	気象観測(自記雨量計設置撤去)				下北森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
	共通仮設費に積上(安全費)		青森(豪)	7	むつA	130	1式
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3400	雨量計	7日巻	270.00	日			
* 24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.50	人			
* 2	普通作業員	令和5年3月労賃	1.00	人			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	9.00	%			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要] 治山事業設計積算資料Ⅶ-41							

割 增 单 価 表

6328	木製工事用看板枠工		下北森林管理署 本署				
コードNo	(構造) 共通仮設費に積上(安全費)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		青森(豪)	7	むつA	130	100 基	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3402	丸太	スギ 径7～9cm 長さ110cm	0.35	m3			
3403	丸太	スギ 径7～9cm 長さ126cm	0.80	m3			
3404	丸太	スギ 径7～9cm 長さ150cm	0.95	m3			
3405	丸太	スギ 径7～9cm 長さ180cm	1.15	m3			
3408	角材	スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	0.20	m3			
3409	角材	スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	0.15	m3			
3460	ボルト	φ 12mm L=210mm	600.00	本			
3461	ボルト	φ 12mm L=240mm	200.00	本			
2	普通作業員	令和5年3月労賃	48.00	人			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

7001	埋戻コンクリート				下北森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	無筋・鉄筋 ポンプ車打設		青森(豪)	7	むつA	130	1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6509	コンクリートポンプ車打設(基)	日打設量:小 30m3未満	1.00	m3			
3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	1.07	m3			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

割 增 单 価 表

7002	運搬残土 3号箇所				下北森林管理署 本署									
コードNo	(構造)	BH0.80m3積込 10t-100-1.9km	メインブロック		サブブロック		作成単位							
			青森(豪)	7	むつA	130	100 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4092	ダンプトラック(普通)運転経費		10t積(0%)タイヤ 普通		8.40	時間								
4203	バックホウ運転経費		山積 0.80m3 [0.60m3](0%) 掘削、積込		0.47	日								
6529	流用盛土(基)		敷均し		100.00	m3								
													</	

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.		
掘削(小規模)		m3			8001	施工パ-001-15		
条件区分								
土質		土砂						
施工方法		上記以外(小規模)						
岩質		-						
押土の有無		-						
障害の有無		-						
施工数量		標準以外						
火薬使用		-						
破砕片除去の有無		-						
集積押土の有無		-						
機労材		代表規格			構成比	基準単価	青森(豪)	
K(機械)					*印:賃料	22.76		
	K1	小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)				22.76		
	K2	-				-		
	K3	-				-		
R(労務)						69.45		
	R1	運転手(特殊)				69.45		
	R2	-				-		
	R3	-				-		
	R4	-				-		
Z(材料)						7.79		
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油				7.79		
	Z2	-				-		
	Z3	-				-		
	Z4	-				-		
S(市場単価)	-				-			
計算式 $ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{22.76}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{22.76}{22.76} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right\} \\ & + \left(\frac{69.45}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{69.45}{69.45} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \\ & + \left(\frac{7.79}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{7.79}{7.79} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \\ & + \frac{\quad}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} - \frac{22.76}{100} - \frac{69.45}{100} - \frac{7.79}{100} - \frac{0.00}{100} \quad \} \end{aligned} $ 積算単価 =								
週休:4週8休以上								

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
型枠		m2			8002	施工パ-143-1
条件区分						
型枠の種類		一般型枠				
構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	0.00
K1		-			-	-
K2		-			-	-
K3		-			-	-
R(労務)					100.00	-
R1		型わく工			47.44	-
R2		普通作業員			24.80	-
R3		土木一般世話役			9.07	-
R4		-			-	-
Z(材料)					0.00	-
Z1		-			-	-
Z2		-			-	-
Z3		-			-	-
Z4		-			-	-
S(市場単価)		-			-	-
計算式						
積算単価 = 0.00 × { ($\frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00}) \times \frac{0.00}{0.00} + (\frac{47.44}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{24.80}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{9.07}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00}) \times \frac{100.00}{0.00} + (\frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00}) \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} }$						
積算単価 =						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
目地材設置		m2			8003	施工パ-112-1
条件区分						
目地板の種類		瀝青繊維質目地板t=10				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	0.00
	K1	-			-	
	K2	-			-	
	K3	-			-	
R(労務)						38.83
	R1	普通作業員				32.27
	R2	土木一般世話役				6.56
	R3	-			-	
	R4	-			-	
Z(材料)						61.17
	Z1	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm				61.17
	Z2	-			-	
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式						
$ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{0.00}{100} + \left(\frac{32.27}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{6.56}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{38.83}{100} \right. \\ & + \left(\frac{61.17}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{61.17}{100} \\ & \left. + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0.00}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{38.83}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{61.17}{0.00} \right\} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned} $						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
埋戻しC		m3			8004	施工パ-020-3
条件区分						
施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
土質		-				
締固めの有無		-				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)			*印:賃料	12.40		
	K1	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		10.62		
	K2	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t	*	1.68		
	K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	*	0.10		
R(労務)				82.89		
	R1	普通作業員		51.56		
	R2	特殊作業員		22.60		
	R3	運転手(特殊)		8.73		
	R4	-		-		
Z(材料)				4.71		
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油		4.61		
	Z2	ガソリン レギュラー スタンド		0.10		
	Z3	-		-		
	Z4	-		-		
S(市場単価)				-		
計算式						
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{10.62}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{1.68}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0.10}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{12.40}{100} \right. \\ & + \left(\frac{51.56}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{22.60}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{8.73}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0.10}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{82.89}{100} \\ & + \left(\frac{4.61}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0.10}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{4.71}{100} \\ & \left. + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{12.40}{100} + \frac{82.89}{100} + \frac{4.71}{100} \right\} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned}$						
調休:4週8休以上						