

参 考 資 料

令和05年度

第5-上建替-10号

国道41号線配水管耐震化工事（50.20kp～50.70kp）参考資料

加茂郡 川辺町 下麻生地内

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。

従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。

なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。

また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

工事番号	第5-上建替-10号	事 業 名	国道41号線配水管耐震化工事（50. 20kp～50. 70kp）		
路河川名		工 事 名	参考資料		
年 度	令和0 5 年度	施工箇所	加茂郡 川辺町 下麻生地内		
事業概要	本設配管 HPPE φ 100 L=653. 9m		設 計 年 月 日		
	HPPE φ 75 L= 29. 8m		施 工 方 法	請負	
	HPPE φ 50 L= 63. 9m				
	排泥弁 N=1式		施 工 期 間	205日間	
	給水 N=12戸		起 工 年 月 日		
	消火栓 N=1基				
			竣 工 年 月 日		
			歩 掛 適 用 年 月	令和6年 3月 1日	
			単 価 適 用 年 月	令和6年 3月 1日	
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01:補助工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路					
	1	式			
HPPE φ 100					
	1	式			
材料					4週8休
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 100					
	99	本			TJ0010
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受45° ベンド φ 100					
	13	個			TJ0020
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受22 1/2° ベンド φ 100					
	2	個			TJ0030
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受11 1/4° ベンド φ 100					
	1	個			TJ0040

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手					
EF両受45° ベンド φ100	5	個			TJ0050
水道配水用ポリエチレン管継手					
EF両受22 1/2° ベンド φ100	3	個			TJ0060
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット					
φ100	10	個			ZW10400100
水道配水用ポリエチレン管継手					
EFチーズ φ100×φ100	2	個			TJ0070
水道配水用ポリエチレン管継手					
EFチーズ φ100×φ75	1	個			TJ0080
水道配水用ポリエチレン管継手					
EFチーズ φ100×φ50	1	個			TJ0090
水道配水用ポリエチレン管継手					
EF片受Sベンド φ100×300H	3	個			TJ0100
水道配水用ポリエチレン管継手					
EF両受Sベンド φ100×600H	1	個			TJ0110

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ 100	4	基			TJ0120
PE挿し口付メタルシート仕切弁 φ 100	1	基			TJ0130
PE挿し口付鋳鉄製T字管 φ 100×φ 75	1	個			TJ0140
メカ形管帽 HPPE用 φ 100	1	個			TJ0150
仕切弁ボックス H=0.65m 1号 T-25	1	組			TJ0160
仕切弁ボックス H=0.70m 1号 T-25	2	組			TJ0170
仕切弁ボックス H=0.90m 1号 T-25	1	組			TJ0180
仕切弁ボックス H=1.20m 1号 T-25	2	組			TJ0190

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
急速空気弁 0.75Mpa φ 25	1	基			TJ0200
ボール式補修弁 内外面粉体塗装 φ 75×150 GF形×RF形	1	個			TJ0210
フランジ接合材 GF形 SUS φ 75	2	組			TJ0220
空気弁ボックス H=0.60m 3号 T-25 FCD製	1	組			TJ0240
ポリエチレン管用EF不断水分岐バルブ φ 150×φ 100	1	基			TJ0250
管明示テープ W=50mm	519.100	m			TJ0260
埋設標識シート W=150 2倍折込	518.400	m			TJ0270
管布設工	1	式			4週8休

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径100mm	514.800	m			施工歩掛表(DW000505-0001)
ポリエチレン管継手工 径100mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	14	箇所			施工歩掛表(DW000510-0002)
ポリエチレン管継手工 径100mm、融着の1口継手とする、融着継手をする	136	箇所			施工歩掛表(DW000510-0003)
ポリエチレン管継手工 径100mm、メカニカル継手をする	1	口			施工歩掛表(DW000510-0004)
ポリエチレン管切断工 径100mm	24	口			施工歩掛表(DW000760-0005)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)(機械) 径100mm以下、たて型	5	基			施工歩掛表(DW000805-0006)
仕切弁ボックス設置工 H=0.65m φ50～φ150	1	箇所			単価表(SJ0010)
仕切弁ボックス設置工 H=0.70m φ50～φ150	2	箇所			単価表(SJ0020)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス設置工 H=0.90m φ 50～φ 150	1	箇所			単価表 (SJ0030)
仕切弁ボックス設置工 H=1.20m φ 50～φ 150	2	箇所			単価表 (SJ0040)
空気弁設置工 径13～25mm、人力施工	1	基			施工歩掛表 (DW000830-0016)
空気弁ボックス設置工 H=0.60m 円形	1	箇所			単価表 (SJ0060)
フランジ継手工 径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0021)
不断水連絡工 φ 150×φ 100	1	箇所			施工歩掛表 (DW000275-0022)
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ 100	519.100	m			施工歩掛表 (DW000515-0023)
管明示シート工	518.400	m			施工歩掛表 (DW000285-0024)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
通水試験工					
	0.260	日			施工歩掛表(DW001405-0025)
HPPE φ75					
	1	式			
材料					4週8休
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ75					
	5	本			TJ0290
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受45° ベンド φ75					
	2	個			TJ0300
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受22 1/2° ベンド φ75					
	1	個			TJ0310
水道配水用ポリエチレン管継手 EF両受45° ベンド φ75					
	3	個			TJ0320
水道配水用ポリエチレン管継手 EF両受22 1/2° ベンド φ75					
	1	個			TJ0330

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ75	3	個			ZW10400075
水道配水用ポリエチレン管継手 EFチーズ φ75×φ75	1	個			TJ0340
水道配水用ポリエチレン管継手 レデューサ φ100×φ75	1	個			TJ0380
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K形×HPPE φ75	2	個			TJ0350
ダクタイル鋳鉄異形管 K形特殊押輪 3DkN離脱防止性能 φ75	2	個			TJ0360
不断水分岐バルブ（通水部粉体塗装） φ75×φ75 VP用 K形受口	2	個			TJ0370
仕切弁ボックス H=0.70m 1号 T-25	2	組			TJ0170
管明示テープ W=50mm	29,800	m			TJ0260

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート					
W=150 2倍折込	29.400	m			TJ0270
管布設工					4週8休
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径75mm	29.800	m			施工歩掛表(DW000505-0026)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	4	箇所			施工歩掛表(DW000510-0027)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着の1口継手とする、融着継手をする	16	箇所			施工歩掛表(DW000510-0028)
ポリエチレン管切断工					
径75mm	7	口			施工歩掛表(DW000760-0029)
メカニカル特殊継手工(割増)					
径75mm以下、U、UF、LUF、US形(SB、VT、LS方式)以外、0.3	2	口			施工歩掛表(DW000215-0030)
不断水連絡工					
φ 75×φ 75	2	箇所			施工歩掛表(DW000275-0031)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管)					
φ 75	29.800	m			施工歩掛表 (DW000515-0032)
管明示シート工					
	29.400	m			施工歩掛表 (DW000285-0024)
通水試験工					
	0.015	日			施工歩掛表 (DW001405-0025)
HPPE φ 50					
	1	式			
材料					4週8休
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管					
φ 50	2	本			TJ0390
水道配水用ポリエチレン管 プレゼント					
φ 50	2	本			ZW10390050
水道配水用ポリエチレン管継手					
EF片受45° ベンド φ 50	1	個			TJ0400

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手 EF両受90° ベンド φ50	1	個			TJ0410
水道配水用ポリエチレン管継手 EF両受45° ベンド φ50	3	個			TJ0420
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ50	3	個			ZW10400050
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受レデューサ φ100×φ50	1	個			TJ0430
水道配水用ポリエチレン管継手 レデューサ φ75×φ50	1	個			TJ0440
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受Sベンド φ50×300H	1	個			TJ0450
水道配水用ポリエチレン管継手 EF両受Sベンド φ50×450H	1	個			TJ0460
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ50	1	基			TJ0470

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
PE挿し口付メタルシート仕切弁 φ 50	1	基			TJ0480
仕切弁ボックス H=0.60m 1号 T-25	1	組			TJ0490
仕切弁ボックス H=0.70m 1号 T-25	1	組			TJ0170
PVジョイント φ 50	1	個			TJ0500
水道給水用ポリエチレン管継手 EF90° エルボ φ 50	4	個			TJ0510
管明示テープ W=50mm	24.600	m			TJ0260
埋設標識シート W=150 2倍折込	22.800	m			TJ0270
管布設工	1	式			4週8休

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm	23.300	m			施工歩掛表(DW000505-0033)
ポリエチレン管継手工 径50mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	7	箇所			施工歩掛表(DW000510-0034)
ポリエチレン管継手工 径50mm、融着の1口継手とする、融着継手をする	15	箇所			施工歩掛表(DW000510-0035)
ポリエチレン管切断工 径50mm	12	口			施工歩掛表(DW000760-0036)
メカニカル継手工 径75mm以下、U、UF、LUF、US形(SB、VT、LS方式)以外	1	口			施工歩掛表(DW000215-0037)
ポリエチレン管継手工 径50mm、メカニカル継手をする	1	口			施工歩掛表(DW000510-0038)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)(機械) 径100mm以下、たて型	2	基			施工歩掛表(DW000805-0006)
仕切弁ボックス設置工 H=0.60m φ50～φ150	1	箇所			単価表(SJ0050)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス設置工 H=0.70m φ50～φ150	1	箇所			単価表(SJ0020)
管明示テープ工（ポリエチレン管） φ50	24.600	m			施工歩掛表(DW000515-0040)
管明示シート工	22.800	m			施工歩掛表(DW000285-0024)
土工	1	式			
管路土工	1	式			4週8休
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土、クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）	336	m3			施工歩掛表(DW010005-0041)
管路埋戻工（機械埋戻） クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、クッション用砂	105	m3			施工歩掛表(DW010010-0043)
管路埋戻工（機械埋戻） クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土	121	m3			施工歩掛表(DW010010-0045)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費					
砂・砂質土、5.9 km、バックホウ 山積0.28m3 (0.20m3)、ダンプトラック 4t 積、D I D率区間 無し、路面良好	202	m3			施工歩掛表(DW010030-0046)
残土処分費					
	202	m3			管：T TJ0280
仮設工					4週8休
	1	式			
アルミ矢板土留					
	1	式			
アルミ矢板建込(両側)工					
333mm、掘削深2.0m以下、排出ガス対策型、ク ローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)	5	m			施工歩掛表(DG000320-0048)
アルミ矢板引抜(両側)工					
333mm、掘削深2.0m以下、トラッククレーン 油圧伸縮 ジブ型4.9t吊	5	m			施工歩掛表(DG000320-0050)
土留支保工(軽量金属支保工)設置工					
水圧式パイプサポート、1段	5	m			施工歩掛表(DG000350-0051)
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工					
水圧式パイプサポート、1段	5	m			施工歩掛表(DG000350-0052)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板 賃料					
長さ2000mm 有効幅333mm	27	枚			TJ0530
舗装工					
	1	式			
仮復旧工					4週8休
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	238	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版切断(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	18	m			施工P単価表(CB430510-0002)
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下、全ての費用	876	m			施工P単価表(CB430510-0003)
汚泥吸排車運搬工					
42.6 km、D I D区間無し	6	m3			施工歩掛表(WB232010-0053)
舗装版切断時汚泥処理費					管 : T
	6	m3			TJ0520

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工 山積0.28m3 (0.20m3)、0cm超え10cm以下	74	m2			施工歩掛表(DW010015-0055)
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cmを超え40cm以下、積込有り、全ての費用	263	m2			施工P単価表(CB430310-0004)
舗装版破碎(施工パッケージ) コンクリート舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用	6	m2			施工P単価表(CB430310-0005)
アスファルト塊運搬費 3.4 km、バックホウ 山積0.28m3 (0.20m3)、ダンプトラック 4t 積、D I D率区間無し、路面良好	51	m3			施工歩掛表(DW010030-0056)
無筋コンクリート塊運搬費 3.4 km、バックホウ 山積0.28m3 (0.20m3)、ダンプトラック 4t 積、D I D率区間無し、路面良好	0.600	m3			施工歩掛表(DW010030-0057)
処分費 (加茂郡七宗町川並) 飛騨川碎石(有) アスファルト処理場 塊 40x40x40cm以下	119	t			管：T ZC29750004
処分費 (加茂郡七宗町川並) 飛騨川碎石(有) コンクリート処理場 無 筋 40x40x40cm以下	1	t			管：T ZC29750002
路盤工機械 上層路盤、施工厚= 13 cm、1.8m未満、RC-30 再生材	263	m2			施工歩掛表(DW010020-0058)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路盤工機械					
下層路盤、施工厚= 10 cm、1.8m未満、R C -40 再生材	28	m2			施工歩掛表(DW010020-0060)
路盤工機械					
下層路盤、施工厚= 13 cm、1.8m未満、R C -40 再生材	26	m2			施工歩掛表(DW010020-0061)
路盤工機械					
下層路盤、施工厚= 17 cm、1.8m未満、R C -40 再生材	6	m2			施工歩掛表(DW010020-0062)
路盤工機械					
下層路盤、施工厚= 20 cm、1.8m未満、R C -40 再生材	263	m2			施工歩掛表(DW010020-0063)
路盤工機械					
下層路盤、施工厚= 15 cm、1.8m未満、R C -40 再生材	20	m2			施工歩掛表(DW010020-0064)
路盤工機械					
下層路盤、施工厚= 10 cm、1.8m未満、R C -40 再生材	20	m2			施工歩掛表(DW010020-0060)
路盤工機械					
上層路盤、施工厚= 15 cm、1.8m未満、粒度調整碎石 M-40	263	m2			施工歩掛表(DW010020-0065)
表層工・人力施工(車道・路肩)					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3	32	m2			施工歩掛表(DW010035-0066)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工（歩道）					
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2200kg/m3	28	m2			施工歩掛表(DW010035-0070)
表層工・人力施工（歩道）					
仕上り厚 5cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2200kg/m3	20	m2			施工歩掛表(DW010035-0071)
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 5cm、無、再生密粒度アスコン(20)、N6 以上、締め固め後密度 2350kg/m3	263	m2			施工歩掛表(DW010035-0072)
本復旧工					4週8休
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	40	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下、全ての費用	888	m			施工P単価表(CB430510-0003)
汚泥吸排車運搬工					
42.6 km、D I D区間無し	6	m3			施工歩掛表(WB232010-0053)
舗装版切断時汚泥処理費					管：T
	6	m3			TJ0520

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工					
山積0.28m3 (0.20m3)、0cm超え10cm以下	512	m2			施工歩掛表(DW010015-0055)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cmを超え40cm以下、積込有り、全ての費用	260	m2			施工P単価表(CB430310-0004)
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)					
砂・砂質土、クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	50	m3			施工歩掛表(DW010005-0041)
不陸整正工					
補足材あり、t=3cm、再生クラッシャーランRC-30、1.8m未満	260	m2			施工歩掛表(DW010025-0074)
発生土運搬費					
砂・砂質土、5.9 km、バックホウ 山積0.28m3 (0.20m3)、ダンプトラック 4t 積、D I D率区間無し、路面良好	50	m3			施工歩掛表(DW010030-0046)
残土処分費					
	50	m3			管：T TJ0280
アスファルト塊運搬費					
3.4 km、バックホウ 山積0.28m3 (0.20m3)、ダンプトラック 4t 積、D I D率区間無し、路面良好	152	m3			施工歩掛表(DW010030-0056)
処分費 (加茂郡七宗町川並)					
飛騨川砕石(有) アスファルト処理場 塊 40x40x40cm以下	356	t			管：T ZC29750004

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）、1層当り平均仕上り厚 80 mm、プライムコート PK-3、全ての費用	523	m2			施工P単価表（CB410040-0006）
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン（20）、プライムコート PK-3、全ての費用	66	m2			施工P単価表（CB410260-0007）
表層（歩道部）（施工パッケージ）					
1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	70	m2			施工P単価表（CB410261-0008）
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	72	m2			施工P単価表（CB410260-0009）
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 5cm、有、タックコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン（20）、N6以上、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3	518	m2			施工歩掛表（DW010035-0075）
表層工・人力施工（歩道）					
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン（13）、N4以下、砂散布計上なし、締め固め後密度 2200kg/m3	16	m2			施工歩掛表（DW010035-0076）
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン（13）、N4以下、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3	11	m2			施工歩掛表（DW010035-0077）
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン（20）、N5、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3	9	m2			施工歩掛表（DW010035-0078）

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
基層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 5cm、有、タックコート（車道・路肩）、再生粗粒度アスコン(20)、N6以上、砂散布計なし、締め固め後密度 2350kg/m3	523	m2			施工歩掛表(DW010035-0079)
排水性舗装・表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m未満、1層当り平均仕上り厚 50 mm、導水パイプ無し、ポラスアスコン(13)、タックコート PKR(ゴム入り)	5	m2			施工P単価表(CB410510-0010)
切削オーバーレイ工					
切削深 7cm以下、舗設層数一層、車道及び路肩、一層目 5 cm、各種、PK-4（タックコート）	1,626	m2			施工歩掛表(WB430210-0081)
コンクリート（施工パッケージ）					
無筋・鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打設、現場内小運搬無し、養生無し、小型車割増無し、全ての費用	0.600	m3			施工P単価表(CB240010-0011)
区画線設置（溶融式）〔標準〕					
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	426	m			施工歩掛表(DC072205-0088)
高視認性区画線設置リブ式（溶融式）〔標準〕					
実線 幅 30cm、黄、無・昼間、供用区間、レインフラッシュラインスーパー	395	m			施工歩掛表(DC072305-0089)
区画線設置（溶融式）〔標準〕					
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	18	m			施工歩掛表(DC072205-0090)
区画線設置（溶融式）〔標準〕					
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	19	m			施工歩掛表(DC072205-0091)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路鋳設置工（市場単価）					
両面反射、小型 穿孔式 設置幅15cm、30個以上、通常（6～20時）、時間制限なし	33	個			施工歩掛表(WB812340-0092)
道路鋳撤去工（市場単価）					
穿孔式、30個以上、通常（6～20時）、時間制限なし	33	個			施工歩掛表(WB812380-0093)
仮設工					
	1	式			
交通管理工					4週8休
	1	式			
交通誘導警備員A					
	58	人			RW1044
交通誘導警備員B					
	174	人			RW1045
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(1)、4週8休
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					施工地域：一般交通影響有り(1)、4週8休
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
02:単独工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路					
	1	式			
HPPE φ 100					
	1	式			
材料					4週8休
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 100					
	23	本			TJ0010
水道配水用ポリエチレン管 フレージント φ 100					
	2	本			ZW10390100
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受45° ベンド φ 100					
	6	個			TJ0020
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受22 1/2° ベンド φ 100					
	2	個			TJ0030

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手					
EF片受11 1/4° ベンド φ100	2	個			TJ0040
水道配水用ポリエチレン管継手					
EF両受45° ベンド φ100	8	個			TJ0050
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット					
φ100	5	個			ZW10400100
水道配水用ポリエチレン管継手					
EFチーズ φ100×φ50	2	個			TJ0090
水道配水用ポリエチレン管継手					
EF両受Sベンド φ100×300H	1	個			TJ0540
PE挿し口付ソフトシール仕切弁					
φ100	2	基			TJ0120
仕切弁ボックス					
H=0.65m 1号 T-25	1	組			TJ0160
仕切弁ボックス					
H=0.90m 1号 T-25	2	組			TJ0180

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管用EF不断水分岐バルブ φ150×φ100	1	基			TJ0250
管明示テープ W=50mm	134.800	m			TJ0260
埋設標識シート W=150 2倍折込	134.500	m			TJ0270
管布設工	1	式			4週8休
ポリエチレン管据付工 径100mm	133.100	m			施工歩掛表(DW000505-0001)
ポリエチレン管継手工 径100mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	7	箇所			施工歩掛表(DW000510-0002)
ポリエチレン管継手工 径100mm、融着の1口継手とする、融着継手をする	51	箇所			施工歩掛表(DW000510-0003)
ポリエチレン管切断工 径100mm	16	口			施工歩掛表(DW000760-0005)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)(機械)					
径100mm以下、たて型	2	基			施工歩掛表(DW000805-0006)
仕切弁ボックス設置工					
H=0.65m φ50～φ150	1	箇所			単価表(SJ0010)
仕切弁ボックス設置工					
H=0.90m φ50～φ150	2	箇所			単価表(SJ0030)
不断水連絡工					
φ150×φ100	1	箇所			施工歩掛表(DW000275-0022)
管明示テープ工(ポリエチレン管)					
φ100	134.800	m			施工歩掛表(DW000515-0023)
管明示シート工					
	134.500	m			施工歩掛表(DW000285-0024)
通水試験工					
	0.067	日			施工歩掛表(DW001405-0025)
HPPE φ50					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
材料					4週8休
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 50	6	本			TJ0390
水道配水用ポリエチレン管 プレソエント φ 50	1	本			ZW10390050
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受45° ベンド φ 50	6	個			TJ0400
水道配水用ポリエチレン管継手 EF両受90° ベンド φ 50	3	個			TJ0410
水道配水用ポリエチレン管継手 EF両受45° ベンド φ 50	2	個			TJ0420
水道配水用ポリエチレン管継手 EF両受11 1/4° φ 50	1	個			TJ0560
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ 50	1	個			ZW10400050

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手					
EFキャップ φ50	1	個			TJ0570
水道配水用ポリエチレン管継手					
EF片受Sベンド φ50×300H	1	個			TJ0450
PE挿し口付ソフトシール仕切弁					
φ50	1	基			TJ0470
PE挿し口付メタルシート仕切弁					
φ50	1	基			TJ0480
仕切弁ボックス					
H=0.60m 1号 T-25	1	組			TJ0490
仕切弁ボックス					
H=0.90m 1号 T-25	1	組			TJ0180
水道給水用ポリエチレン管継手					
EF90° エルボ φ50	1	個			TJ0510
管明示テープ					
W=50mm	39.200	m			TJ0260

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート					
W=150 2倍折込	38	m			TJ0270
管布設工					4週8休
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径50mm	37.900	m			施工歩掛表(DW000505-0033)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	2	箇所			施工歩掛表(DW000510-0034)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、融着の1口継手とする、融着継手をする	26	箇所			施工歩掛表(DW000510-0035)
ポリエチレン管切断工					
径50mm	7	口			施工歩掛表(DW000760-0036)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)(機械)					
径100mm以下、たて型	2	基			施工歩掛表(DW000805-0006)
仕切弁ボックス設置工					
H=0.60m φ50～φ150	1	箇所			単価表(SJ0050)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス設置工					
H=0.90m φ50～φ150	1	箇所			単価表(SJ0030)
管明示テープ工（ポリエチレン管）					
φ50	39.200	m			施工歩掛表(DW000515-0040)
管明示シート工					
	38	m			施工歩掛表(DW000285-0024)
通水試験工					
	0.018	日			施工歩掛表(DW001405-0025)
撤去工					
	1	式			
既設撤去					4週8休
	1	式			
ポリエチレン管撤去工					
径100mm	272.800	m			施工歩掛表(DW000505-0094)
ポリエチレン管撤去工					
径25mm	44.400	m			施工歩掛表(DW000505-0095)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手取外し工 (補正係数0.60)					
径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2	口			施工歩掛表 (DW000230-0096)
ポリエチレン管撤去管切断工					
径100mm	45	口			施工歩掛表 (DW000760-0097)
ポリエチレン管撤去管切断工					
径25mm	7	口			施工歩掛表 (DW000760-0098)
鋳鉄製仕切弁撤去工 (縦・横型) (機械)					
径100mm以下、たて型	2	基			施工歩掛表 (DW000805-0099)
既設仕切弁ボックス撤去工					
H=0.65m	2	箇所			単価表 (SJ0070)
止水栓撤去工 止水栓のみ					
φ 50	1	基			TJ0580
止水栓撤去工 止水栓のみ					
φ 25	3	基			TJ0590
止水栓撤去工 止水栓のみ					
φ 20	2	基			TJ0600

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フランジ蓋 II種 RF形 φ100 7.5k	2	個			TJ0630
フランジ接合材 GF形 SUS φ100	2	個			TJ0620
フランジ継手工 径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2	口			施工歩掛表(DW000230-0104)
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ) トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t、DID区 間無し、28.0km以下	0.700	t			施工P単価表(CB010410-0012)
既設管処分費	0.700	t			管：T TJ0640
土工	1	式			
管路土工	1	式			4週8休
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土、クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	105	m3			施工歩掛表(DW010005-0041)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）					
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、クッション用砂	31	m3			施工歩掛表(DW010010-0043)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土	41	m3			施工歩掛表(DW010010-0045)
発生土運搬費					
砂・砂質土、5.9 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 4 t 積、D I D 率区間無し、路面良好	59	m3			施工歩掛表(DW010030-0046)
残土処分費					
	59	m3			管：T TJ0280
舗装工					
	1	式			
仮復旧工					4週8休
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	119	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下、全ての費用	225	m			施工P単価表(CB430510-0003)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車運搬工					
42.6 km、D I D区間無し	2	m3			施工歩掛表(WB232010-0053)
舗装版切断時汚泥処理費					管：T
	2	m3			TJ0520
舗装版直接掘削・積込工					
山積0.28m3 (0.20m3)、0cm超え10cm以下	68	m2			施工歩掛表(DW010015-0055)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cmを超え40cm以下、積込有り、全ての費用	68	m2			施工P単価表(CB430310-0004)
アスファルト塊運搬費					
3.4 km、バックホウ 山積0.28m3 (0.20m3)、ダンプトラック 4t 積、D I D率区間無し、路面良好	15	m3			施工歩掛表(DW010030-0056)
処分費 (加茂郡七宗町川並)					管：T
飛騨川碎石(有) アスファルト処理場 塊 40x40x40cm以下	35	t			ZC29750004
路盤工機械					
上層路盤、施工厚= 13 cm、1.8m未満、RC-30 再生材	68	m2			施工歩掛表(DW010020-0058)
路盤工機械					
下層路盤、施工厚= 10 cm、1.8m未満、RC-40 再生材	9	m2			施工歩掛表(DW010020-0060)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路盤工機械					
下層路盤、施工厚= 13 cm、1.8m未満、R C -40 再生材	53	m2			施工歩掛表(DW010020-0061)
路盤工機械					
下層路盤、施工厚= 17 cm、1.8m未満、R C -40 再生材	6	m2			施工歩掛表(DW010020-0062)
路盤工機械					
下層路盤、施工厚= 20 cm、1.8m未満、R C -40 再生材	68	m2			施工歩掛表(DW010020-0063)
路盤工機械					
上層路盤、施工厚= 15 cm、1.8m未満、粒度調整砕石 M-40	68	m2			施工歩掛表(DW010020-0065)
表層工・人力施工(車道・路肩)					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3	59	m2			施工歩掛表(DW010035-0066)
表層工・人力施工(歩道)					
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2200kg/m3	9	m2			施工歩掛表(DW010035-0070)
表層工・人力施工(車道・路肩)					
仕上り厚 5cm、無、再生密粒度アスコン(20)、N6以上、締め固め後密度 2350kg/m3	68	m2			施工歩掛表(DW010035-0072)
本復旧工					4週8休
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	19	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下、全ての費用	190	m			施工P単価表(CB430510-0003)
汚泥吸排車運搬工					
42.6 km、D I D区間無し	1	m3			施工歩掛表(WB232010-0053)
舗装版切断時汚泥処理費					管：T
	1	m3			TJ0520
舗装版直接掘削・積込工					
山積0.28m3 (0.20m3)、0cm超え10cm以下	239	m2			施工歩掛表(DW010015-0055)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cmを超え40cm以下、積込有り、全ての費用	127	m2			施工P単価表(CB430310-0004)
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)					
砂・砂質土、クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	17	m3			施工歩掛表(DW010005-0041)
不陸整正工					
補足材あり、t=3cm、再生クラッシャーランRC-30、1.8m未満	127	m2			施工歩掛表(DW010025-0074)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費					
砂・砂質土、5.9 km、バックホウ 山積0.28m3 (0.20m3)、ダンプトラック 4t 積、D I D率区間 無し、路面良好	17	m3			施工歩掛表(DW010030-0046)
残土処分費					
	17	m3			管：T TJ0280
アスファルト塊運搬費					
3.4 km、バックホウ 山積0.28m3 (0.20m3)、ダン プトラック 4t 積、D I D率区間無し、路面良好	45	m3			施工歩掛表(DW010030-0056)
処分費（加茂郡七宗町川並）					
飛騨川碎石(有) アスファルト処理場 塊 40x40x40cm以下	106	t			管：T ZC29750004
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
再生瀝青安定処理材（40）、1.4m以上3.0m以下、1 層当り平均仕上り厚 80 mm、プライムコート PK-3、全て の費用	80	m2			施工P単価表(CB410040-0013)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層当り平均仕上 り厚 80 mm、プライムコート PK-3、全ての費用	125	m2			施工P単価表(CB410040-0014)
表層（歩道部）（施工パッケージ）					
1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒 度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用	34	m2			施工P単価表(CB410261-0008)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 40 mm、 再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用	93	m2			施工P単価表(CB410260-0009)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生粗粒度アスコン(20)、タックコート PK-4、全ての費用	80	m2			施工P単価表(CB410240-0015)
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3	28	m2			施工歩掛表(DW010035-0077)
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 5cm、有、タックコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(20)、N6以上、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3	96	m2			施工歩掛表(DW010035-0075)
基層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 5cm、有、タックコート（車道・路肩）、再生粗粒度アスコン(20)、N6以上、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3	125	m2			施工歩掛表(DW010035-0079)
排水性舗装・表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満、1層当り平均仕上り厚 50 mm、導水パイプ無し、ポラスアスコン(13)、タックコート PKR(ゴム入り)	29	m2			施工P単価表(CB410510-0016)
排水性舗装・表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
2. 4m以上、1層当り平均仕上り厚 50 mm、導水パイプ無し、ポラスアスコン(13)、タックコート PKR(ゴム入り)	80	m2			施工P単価表(CB410510-0017)
切削オーバーレイ工					
切削深 7cm以下、舗設層数一層、車道及び路肩、一層目 5 cm、各種、PK-4（タックコート）	247	m2			施工歩掛表(WB430210-0081)
コンクリート（施工パッケージ）					
無筋・鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打設、現場内小運搬無し、養生無し、小型車割増無し、全ての費用	0.600	m3			施工P単価表(CB240010-0011)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（溶融式）〔標準〕 実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	24	m			施工歩掛表（DC072205-0088）
区画線設置（溶融式）〔標準〕 ゼブラ 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	35	m			施工歩掛表（DC072205-0105）
区画線設置（溶融式）〔標準〕 ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	71	m			施工歩掛表（DC072205-0091）
区画線設置（溶融式）〔標準〕 破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	1	m			施工歩掛表（DC072205-0106）
丹羽宅コンクリート舗装工					4週8休
	1	式			
基礎碎石（施工パッケージ） 7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシャー 40～0、全ての費用	12	m2			施工P単価表（CB221110-0018）
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物、21-8-40（高戸）、人力打設、現場内小運搬無し、養生無し、小型車割増無し、全ての費用	1	m3			施工P単価表（CB240010-0019）
型枠（施工パッケージ） 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	2	m2			施工P単価表（CB240210-0020）

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋(施工パッケージ)					
SD295 D13、全ての費用	0.200	t			施工P単価表(CB431720-0021)
コンクリートハケ引き仕上げ					
	12	m2			施工歩掛表(DC102810-0107)
仮設工					
	1	式			
交通管理工					4週8休
	1	式			
交通誘導警備員A					
	22	人			RW1044
交通誘導警備員B					
	66	人			RW1045
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(1)、4週8休
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					施工地域：一般交通影響有り(1)、4週8休
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
03:給水工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
給水					
	1	式			
給水工					
	1	式			
材料					4週8休
	1	式			
水道給水用ポリエチレン管 コイル管					
φ 20	67.300	m			TJ0650
EFプラグ付サドル					
φ 100× φ 20	12	個			TJ0660
水道給水用ポリエチレン管継手					
EFソケット φ 20	12	個			TJ0670
水道給水用ポリエチレン管継手					
EFユニオンソケット φ 20	11	個			TJ0680

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道給水用ポリエチレン管継手					
EF90° エルボ φ20	27	個			TJ0690
ボール逆止弁付伸縮止水栓					
φ20P×φ13	11	個			TJ0700
ボール甲止水栓					
φ13	1	個			TJ0710
青銅製ゲートバルブ 鉛レス					
20A ねじ込み 10K	1	個			TJ0720
止水栓ボックス					
φ100 H=300 スラブ含む	1	個			TJ0730
水道用耐衝撃性塩ビ管					
HI φ13×4000m	1	本			TJ0750
水道用耐衝撃性塩ビ管継手					
HI バルブソケット φ13	2	個			TJ0740
水道給水用ポリエチレン管継手					
EFスクェアジョイント オネジソケット φ20	1	個			TJ0820

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管金属継手					
めねじ付ソケット φ20	1	個			TJ0830
管布設工	1	式			4週8休
ポリエチレン管据付工					
径20mm	67.300	m			施工歩掛表(DW000505-0108)
ポリエチレン管切断工					
径20mm	24	口			施工歩掛表(DW000760-0109)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	12	箇所			施工歩掛表(DW010205-0110)
ポリエチレン管継手工					
径20mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	39	箇所			施工歩掛表(DW000510-0111)
ポリエチレン管継手工					
径20mm、融着の1口継手とする、融着継手をする	12	箇所			施工歩掛表(DW000510-0112)
止水栓取付工					
止水栓のみ、P P、呼び径 13mm	12	箇所			施工歩掛表(DW010215-0113)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
止水栓撤去工 止水栓+管 φ 20	1	基			TJ0610
止水栓取付工 止水栓+管、P P、呼び径 20mm	1	箇所			施工歩掛表(DW010215-0114)
硬質塩化ビニル管据付工 径13mm	0.500	m			施工歩掛表(DW000405-0115)
硬質塩化ビニル管切断工 径13mm	1	口			施工歩掛表(DW000755-0116)
硬質塩化ビニル管TS継手工 径13mm	2	口			施工歩掛表(DW000410-0117)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	1	口			施工歩掛表(DW000320-0118)
管路土工	1	式			4週8休
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土、クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	22	m3			施工歩掛表(DW010005-0041)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）					
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、クッション用砂	5	m3			施工歩掛表(DW010010-0043)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土	11	m3			施工歩掛表(DW010010-0045)
発生土運搬費					
砂・砂質土、5.9 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 4 t 積、D I D 率区間無し、路面良好	9	m3			施工歩掛表(DW010030-0046)
残土処分費					管：T
	9	m3			TJ0280
舗装					
	1	式			
仮復旧工					4週8休
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	49	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版切断(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	28	m			施工P単価表(CB430510-0002)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下、全ての費用	33	m			施工P単価表(CB430510-0003)
舗装版直接掘削・積込工					
山積0.28m3 (0.20m3)、0cm超え10cm以下	14	m2			施工歩掛表(DW010015-0055)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cmを超え40cm以下、積込有り、全ての費用	10	m2			施工P単価表(CB430310-0004)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用	4	m2			施工P単価表(CB430310-0005)
アスファルト塊運搬費					
3.4 km、バックホウ 山積0.28m3 (0.20m3)、ダンプトラック 4t 積、D I D率区間無し、路面良好	2	m3			施工歩掛表(DW010030-0056)
無筋コンクリート塊運搬費					
3.4 km、バックホウ 山積0.28m3 (0.20m3)、ダンプトラック 4t 積、D I D率区間無し、路面良好	0.200	m3			施工歩掛表(DW010030-0057)
処分費 (加茂郡七宗町川並)					管：T
飛騨川砕石(有) アスファルト処理場 塊 40x40x40cm以下	6	t			ZC29750004
処分費 (加茂郡七宗町川並)					管：T
飛騨川砕石(有) コンクリート処理場 無 筋 40x40x40cm以下	0.500	t			ZC29750002

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路盤工機械					
上層路盤、施工厚= 13 cm、1.8m未満、R C - 30 再生材	10	m2			施工歩掛表 (DW010020-0058)
路盤工機械					
下層路盤、施工厚= 10 cm、1.8m未満、R C - 40 再生材	8	m2			施工歩掛表 (DW010020-0060)
路盤工機械					
下層路盤、施工厚= 13 cm、1.8m未満、R C - 40 再生材	5	m2			施工歩掛表 (DW010020-0061)
路盤工機械					
下層路盤、施工厚= 20 cm、1.8m未満、R C - 40 再生材	10	m2			施工歩掛表 (DW010020-0063)
路盤工機械					
下層路盤、施工厚= 15 cm、1.8m未満、R C - 40 再生材	0.900	m2			施工歩掛表 (DW010020-0064)
路盤工機械					
下層路盤、施工厚= 10 cm、1.8m未満、R C - 40 再生材	0.900	m2			施工歩掛表 (DW010020-0060)
路盤工機械					
上層路盤、施工厚= 15 cm、1.8m未満、粒度調整碎石 M-40	10	m2			施工歩掛表 (DW010020-0065)
表層工・人力施工 (歩道)					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン (13)、N4 以下、締め固め後密度 2200kg/m3	5	m2			施工歩掛表 (DW010035-0119)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工（歩道）					
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2200kg/m3	9	m2			施工歩掛表(DW010035-0070)
表層工・人力施工（歩道）					
仕上り厚 5cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2200kg/m3	0.900	m2			施工歩掛表(DW010035-0071)
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 5cm、無、再生密粒度アスコン(20)、 N5、締め固め後密度 2350kg/m3	10	m2			施工歩掛表(DW010035-0120)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打設、現場 内小運搬無し、養生無し、小型車割増無し、全ての 費用	0.200	m3			施工P単価表(CB240010-0011)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(1)、4週8休
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					施工地域：一般交通影響有り(1)、4週8休
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
04:消火栓工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
消火栓					
	1	式			
消火栓設置工					
	1	式			
材料					4週8休
	1	式			
PE挿口付うずまき型チーズ管（通水部粉体塗装）					
φ100×φ75 GF形	1	個			TJ0760
単口地下式消火栓（簡易空気弁付） 内外面粉体塗装					
φ75 RF形	1	基			TJ0770
ボール式補修弁 内外面粉体塗装					
φ75×150 GF形×RF形	1	基			TJ0780
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ短管（2種）					
φ75×L200 GF形×RF形	1	個			TJ0790

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フランジ接合材 GF形 SUS φ 75	3	組			TJ0800
消火栓ボックス H=0. 90m FCD製	1	組			TJ0810
管明示テープ W=50mm	0. 900	m			TJ0260
埋設標識シート W=150 2倍折込	0. 900	m			TJ0270
管布設工	1	式			4週8休
ポリエチレン管据付工 径75mm	0. 900	m			施工歩掛表 (DW000505-0026)
消火栓設置工機械 地下式、単口	1	ヶ所			施工歩掛表 (DW000835-0121)
消火栓ボックス設置工 H=0. 80m～1. 20m 円形	1	箇所			単価表 (SJ0080)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工					
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2	口			施工歩掛表(DW000230-0021)
管明示テープ工 (ポリエチレン管)					
φ75	0.900	m			施工歩掛表(DW000515-0032)
管明示シート工					
	0.900	m			施工歩掛表(DW000285-0024)
管路土工					4週8休
	1	式			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)					
砂・砂質土、クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	0.500	m3			施工歩掛表(DW010005-0041)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) 、クッション用砂	0.200	m3			施工歩掛表(DW010010-0043)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) 、流用土	0.400	m3			施工歩掛表(DW010010-0045)
発生土運搬費					
砂・砂質土、5.9 km、バックホウ 山積0.28m3 (0.20m3) 、ダンプトラック 4 t 積、D I D率区間無し、路面良好	0.100	m3			施工歩掛表(DW010030-0046)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処分費					管 : T
	0.100	m3			TJ0280
舗装					
	1	式			
仮復旧工					4週8休
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	2	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
山積0.28m3 (0.20m3)、0cm超え10cm以下	0.500	m2			施工歩掛表(DW010015-0055)
アスファルト塊運搬費					
3.4 km、バックホウ 山積0.28m3 (0.20m3)、ダンプトラック 4t 積、D I D率区間無し、路面良好	0.020	m3			施工歩掛表(DW010030-0056)
処分費 (加茂郡七宗町川並)					管 : T
飛騨川碎石(有) アスファルト処理場 塊 40x40x40cm以下	0.100	t			ZC29750004
路盤工機械					
下層路盤、施工厚= 10 cm、1.8m未満、RC-40 再生材	0.500	m2			施工歩掛表(DW010020-0060)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工（歩道）					
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2200kg/m3	0.500	m2			施工歩掛表(DW010035-0070)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(1)、4週8休
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					施工地域：一般交通影響有り(1)、4週8休
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

ホ°リェチレン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0001)		
径100mm				【4週8休】 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.120	人			RW1036
普通作業員		0.200	人			RW1002
合 計		10.000	m			
単位当り		1.000	m	当り		
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径				8	径100mm	
J02 据付・撤去区分				1	ホ°リェチレン管据付工	

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0002)	
径100mm、融着の2口継手とする、融着継手をする				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.120	人			[1] RW1036
普通作業員	0.120	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.085	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径			8	径100mm	
J02 継手区分			2	融着継手をする	
J03 融着継手工区分			1	融着の2口継手とする	

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0003)		
径100mm、融着の1口継手とする、融着継手をする				【4週8休】	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工	0.084	人			[1] RW1036	
普通作業員	0.084	人			[1] RW1002	
諸雑費 Σ [1] * 0.085	1.000	式			X981036	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 呼び径			8	径100mm		
J02 継手区分			2	融着継手をする		
J03 融着継手工区分			2	融着の1口継手とする		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0004)	
径100mm、メカニカル継手をする				【4週8休】	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.040	人			[1] RW1036
普通作業員	0.040	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.010	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径			8	径100mm	
J02 継手区分			3	メカニカル継手をする	

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0005)	
径100mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.020	人			[1] RW1036
普通作業員	0.020	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.070	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径			8	径100mm	
J02 切断・撤去区分			1	ポリエチレン管切断工	

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)(機械)				施工歩掛表(DW000805-0006)	
径100mm以下、たて型				【4週8休】	1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.030	人			RW1036
普通作業員	0.050	人			RW1002
トラック運転費 クレーン装置付 4～4.5 t 積 2.9 t 吊、標準値を使用する	0.400	時間			施工歩掛表(KC010450-0007)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径			1	径100mm以下	
J02 仕切弁			1	たて型	
J03 設置・撤去区分			1	鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)(機械)	

トラック運転費				施工歩掛表 (KC010450-0007)	
クレーン装置付 4～4.5 t 積 2.9 t 吊、標準値を使用する				【4週8休】	1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)	0.170	人			RW1014
軽油 小型ローリー	5.300	リットル			ZC19020000
トラック機械損料 クレーン装置付 4～4.5 t 積 2.9 t 吊、標準値を使用する	1.000	時間			施工歩掛表 (KC919516-0008)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			10	クレーン装置付 4～4.5 t 積 2.9 t 吊	
J02 運転日当り運転時間			1	標準値を使用する	

トラック機械損料			施工歩掛表 (KC919516-0008)		
クレーン装置付 4～4.5 t 積 2.9 t 吊、標準値を使用する			【4週8休】	1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄] クレーン装置付 4.0～4.5 t 積2.9 t 吊	1.000	時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			10	クレーン装置付 4～4.5 t 積 2.9 t 吊	
J02 運転日当り運転時間			1	標準値を使用する	

鉄蓋設置工				施工歩掛表 (DW000845-0009)		
円形、1号 250mm、設置				【4週8休】10 個 当り		
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.600	人			[1] RW1002
合 計		10.000	個			
単位当り		1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 機種			1	円形		
J02 号数			1	1号 250mm		
J04 設置・撤去区分			01	設置		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0010)	
1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.010	人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 レジンコンクリート製ボックス種類			1	1号 調整リング 内寸250mm	
J02 高さ			2	高さ50mm	
J03 設置・撤去区分			01	設置	

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0011)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.010	人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 レジンコンクリート製ボックス種類			2	1号 上部壁 内寸250mm	
J02 高さ			4	高さ150mm	
J03 設置・撤去区分			01	設置	

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0012)	
2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.020	人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 レジンコンクリート製ボックス種類			10	2号 底版 内寸350mm	
J02 高さ			1	高さ40mm	
J03 設置・撤去区分			1	設置	

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0013)	
1号 調整リング 内寸250mm、高さ100mm、設置				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.010	人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 レジンコンクリート製ボックス種類			1	1号 調整リング 内寸250mm	
J02 高さ			3	高さ100mm	
J03 設置・撤去区分			1	設置	

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0014)	
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.010	人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 レジンコンクリート製ボックス種類			4	1号 下部壁 内寸250mm	
J02 高さ			6	高さ300mm	
J03 設置・撤去区分			1	設置	

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0015)	
1号 中部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.010	人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 レジンコンクリート製ボックス種類			3	1号 中部壁 内寸250mm	
J02 高さ			6	高さ300mm	
J03 設置・撤去区分			1	設置	

空気弁設置工				施工歩掛表 (DW000830-0016)	
径13～25mm、人力施工				【4週8休】	1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.050	人			[1] RW1036
普通作業員	0.100	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.010	1.000	式			X981036
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工区分			1	空気弁設置工	
J02 方法			2	人力施工	
J03 呼び径			1	径13～25mm	

鉄蓋設置工				施工歩掛表 (DW000845-0017)		
円形、3号 500mm、設置				【4週8休】10 個 当り		
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		1.000	人			[1] RW1002
合 計		10.000	個			
単位当り		1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 機種			1	円形		
J02 号数			3	3号 500mm		
J04 設置・撤去区分			1	設置		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0018)	
3号 上部壁 内寸500mm、高さ200mm、設置				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.030	人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 レジンコンクリート製ボックス種類			12	3号 上部壁 内寸500mm	
J02 高さ			5	高さ200mm	
J03 設置・撤去区分			1	設置	

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0019)	
3号 下部壁 内寸500mm、高さ200mm、設置				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.020	人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 レジンコンクリート製ボックス種類			14	3号 下部壁 内寸500mm	
J02 高さ			5	高さ200mm	
J03 設置・撤去区分			1	設置	

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0020)	
3号 底版 内寸500mm、高さ40mm、設置				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.020	人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 レジンコンクリート製ボックス種類			15	3号 底版 内寸500mm	
J02 高さ			1	高さ40mm	
J03 設置・撤去区分			1	設置	

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0021)	
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				【4週8休】	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.060	人			[1] RW1036
普通作業員	0.060	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.010	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 継手・取外し区分			1	フランジ継手工	
J02 呼び径			2	径75(80)mm	
J03 規格			1	JWWA 7.5K (0.74MPa)	

不断水連絡工				施工歩掛表 (DW000275-0022)		
φ 150× φ 100				【4週8休】		1箇所 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.280	人			[1] RW1001
配管工		0.670	人			[1] RW1036
普通作業員		1.820	人			[1] RW1002
不断水穿孔機 φ 100		0.220	日			ZW83540100
諸雑費 Σ [1] * 0.050		1.000	式			X981036
合 計		1.000	箇所			
単位当り		1.000	箇所	当り		
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値	
J01 本管呼び径×取出呼び径				5	φ 150× φ 100	

管明示テープ工（ポリエチレン管）			施工歩掛表 (DW000515-0023)			
φ 100			【4週8休】			
100			m			
当り						
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.100	人			RW1002
合 計		100.000	m			
単位当り		1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 呼び径 (mm)			3	φ 100		

管明示シート工					施工歩掛表 (DW000285-0024)
【4週8休】					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0. 400	人			[1] RW1002
合 計	100. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

通水試験工				施工歩掛表 (DW001405-0025)	
【4週8休】				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	3.000	人			[1,2] RW1036
普通作業員	3.000	人			[1,2] RW1002
諸雑費 Σ [2] * 0.200	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 名称			2	既設管と連絡して給水車が不要	

ホ°リェチレン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0026)		
径75mm		【4週8休】		10	m	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.100	人			RW1036
普通作業員		0.180	人			RW1002
合 計		10.000	m			
単位当り		1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値		条 件 値	
J01 呼び径			7		径75mm	
J02 据付・撤去区分			1		ホ°リェチレン管据付工	

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0027)		
径75mm、融着の2口継手とする、融着継手をする				【4週8休】	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工	0.080	人			[1] RW1036	
普通作業員	0.080	人			[1] RW1002	
諸雑費 Σ [1] * 0.085	1.000	式			X981036	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 呼び径			7	径75mm		
J02 継手区分			2	融着継手をする		
J03 融着継手工区分			1	融着の2口継手とする		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0028)	
径75mm、融着の1口継手とする、融着継手をする				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.056	人			[1] RW1036
普通作業員	0.056	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.085	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径			7	径75mm	
J02 継手区分			2	融着継手をする	
J03 融着継手工区分			2	融着の1口継手とする	

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0029)	
径75mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.010	人			[1] RW1036
普通作業員	0.010	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.070	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径			7	径75mm	
J02 切断・撤去区分			1	ポリエチレン管切断工	

メカニカル特殊継手工(割増)				施工歩掛表 (DW000215-0030)	
径75mm以下、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0.3				【4週8休】	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.065	人			[1] RW1036
普通作業員	0.065	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.010	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 継手・取外し区分			3	メカニカル特殊継手工(割増)	
J02 呼び径			1	径75mm以下	
J03 継手種別			2	U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外	
J06 継手工割増率			0.3	0.3	

不断水連絡工				施工歩掛表 (DW000275-0031)	
φ 75×φ 75				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.270	人			[1] RW1001
配管工	0.560	人			[1] RW1036
普通作業員	1.630	人			[1] RW1002
不断水穿孔機 φ 75	0.210	日			ZW83540075
諸雑費 Σ [1] * 0.050	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 本管呼び径×取出呼び径			1	φ 75×φ 75	

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0032)	
φ 75		【4週8休】		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.100	人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径 (mm)			2	φ 75	

ホ° リエチレン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0033)		
径50mm		【4週8休】		10	m	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.100	人			RW1036
普通作業員		0.180	人			RW1002
合 計		10.000	m			
単位当り		1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値		条 件 値	
J01 呼び径			6		径50mm	
J02 据付・撤去区分			1		ホ° リエチレン管据付工	

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0034)		
径50mm、融着の2口継手とする、融着継手をする				【4週8休】	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工	0.080	人			[1] RW1036	
普通作業員	0.080	人			[1] RW1002	
諸雑費 Σ [1] * 0.085	1.000	式			X981036	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 呼び径			6	径50mm		
J02 継手区分			2	融着継手をする		
J03 融着継手工区分			1	融着の2口継手とする		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0035)		
径50mm、融着の1口継手とする、融着継手をする				【4週8休】	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工	0.056	人			[1] RW1036	
普通作業員	0.056	人			[1] RW1002	
諸雑費 Σ [1] * 0.085	1.000	式			X981036	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 呼び径			6	径50mm		
J02 継手区分			2	融着継手をする		
J03 融着継手工区分			2	融着の1口継手とする		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0036)	
径50mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.010	人			[1] RW1036
普通作業員	0.010	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.010	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径			6	径50mm	
J02 切断・撤去区分			1	ポリエチレン管切断工	

メカニカル継手工				施工歩掛表 (DW000215-0037)	
径75mm以下、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外				【4週8休】	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.050	人			[1] RW1036
普通作業員	0.050	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.010	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 継手・取外し区分			1	メカニカル継手工	
J02 呼び径			1	径75mm以下	
J03 継手種別			2	U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外	

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0038)	
径50mm、メカニカル継手をする				【4週8休】	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.040	人			[1] RW1036
普通作業員	0.040	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.010	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径			6	径50mm	
J02 継手区分			3	メカニカル継手をする	

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0039)	
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.010	人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 レジンコンクリート製ボックス種類			5	1号 底版 内寸250mm	
J02 高さ			1	高さ40mm	
J03 設置・撤去区分			01	設置	

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0040)	
φ 50		【4週8休】		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.090	人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径 (mm)			1	φ 50	

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表 (DW010005-0041)	
砂・砂質土、クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)				【4週8休】	100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.900	人			RW1025
普通作業員	5.000	人			RW1002
バックホウ運転費 油圧・クローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)	11.100	時間			施工歩掛表 (KW000050-0042)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 バックホウ機種・規格（ ）は平積			3	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	
J02 土質区分			1	砂・砂質土	
J03 機種			01	排出ガス対策型	

バックホウ運転費				施工歩掛表 (KW000050-0042)	
油圧・クローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)				【4週8休】	1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)	0.160	人			RW1014
軽油 小型ローリー	6.300	リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(2次)クローラ型 山積0.28m3(平積0.20m3)	1.000	時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 バックホウ規格			3	油圧・クローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)	
J05 機種			2	排出ガス対策型(2次)	

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0043)		
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、クッション用砂				【4週8休】	100	m3 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		2.500	人			RW1025
普通作業員		6.800	人			RW1002
バックホウ運転費						
油圧・クローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)		7.600	時間			施工歩掛表 (KW000050-0042)
タンバ運転費						
60～80kg		3.000	日			施工歩掛表 (KW050050-0044)
砂（サンドクッション用）		126.000	m3			ZC12040000
合 計		100.000	m3			
単位当り		1.000	m3	当り		
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値	
J01 バックホウ機種・規格（ ）は平積				3	クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）	
J02 埋戻材料				3	クッション用砂	
J03 土量変化率				1	1.26	
J05 機種				01	排出ガス対策型	

タンパ運転費				施工歩掛表 (KW050050-0044)	
60～80kg		【4週8休】		1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	1. 000	人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上	5. 000	リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料長期割引 60～80kg	1. 380	日			ZC58800060
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			1	60～80kg	

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0045)		
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土				【4週8休】	100	m3 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		2.500	人			RW1025
普通作業員		6.800	人			RW1002
バックホウ運転費						
油圧・クローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)		7.600	時間			施工歩掛表 (KW000050-0042)
タンバ運転費						
60～80kg		3.000	日			施工歩掛表 (KW050050-0044)
合 計		100.000	m3			
単位当り		1.000	m3		当り	
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値	
J01 バックホウ機種・規格（ ）は平積				3	クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）	
J02 埋戻材料				5	流用土	
J05 機種				01	排出ガス対策型	

発生土運搬費				施工歩掛表(DW010030-0046)			
砂・砂質土、5.9 km、バックホウ 山積0.28m3 (0.20m3) 、ダンプトラック 4 t 積、D I D率区間無し、路面良好				【4週8休】	10	m3	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費							
普通 ディーゼル 4 t、タイヤ損耗費(良好)		0.600	日			施工歩掛表(KW030200-0047)	
合 計		10.000	m3				
単位当り		1.000	m3	当り			
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値		
J01 処理種別				1	発生土運搬費		
J02 積込機種選択 () は平積み				3	バックホウ 山積0.28m3 (0.20m3)		
J03 運搬機種				2	ダンプトラック 4 t 積		
J04 運搬距離明細出力区分				1	明示する		
J05 運搬距離 (km)				5.9	5.9 km		
J07 タイヤ損耗費計上区分				1	路面良好		
J08 運搬状況区分				1	D I D率区間無し		
J09 土質区分				1	砂・砂質土		

ダンプトラック運転費				施工歩掛表 (KW030200-0047)	
普通 ディーゼル 4 t、タイヤ損耗費(良好)				【4週8休】	1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)	1. 000	人			RW1015
軽油 小型ローリー	34. 000	リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 4 t 級	1. 290	供用日			MC001865
タイヤ損耗費ダンプトラック (供用当り) 4t 良好	1. 290	供用日			ZC61020401
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			2	普通 ディーゼル 4 t	
J05 タイヤ損耗費			1	タイヤ損耗費(良好)	

アルミ矢板建込(両側)工				施工歩掛表(DG000320-0048)		
333mm、掘削深2.0m以下、排出ガス対策型、クローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)				【4週8休】	100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	1.700	人			RW1025	
特殊作業員	1.700	人			RW1001	
普通作業員	5.100	人			RW1002	
バックホウ運転費 排出ガス対策型(2次)、クローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)	9.400	時間			施工歩掛表(KG000200-0049)	
合 計	100.000	m				
単位当り	1.000	m	当り			
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01	掘削深		2	掘削深2.0m以下		
J02	アルミ矢板		01	アルミ矢板		
J03	施工区分		01	建込(両側)工		
J04	バックホウ・トラッククレーン規格		3	クローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)		
J05	機種		1	排出ガス対策型		
J06	矢板幅		01	333mm		

バックホウ運転費				施工歩掛表 (KG000200-0049)	
排出ガス対策型（2次）、クローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)				【4週8休】	1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	0.160	人			RW1014
軽油 小型ローリー	5.900	リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(2次)クローラ型 山積0.28m3(平積0.20m3)	1.000	時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 バックホウ規格			2	クローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)	
J02 機種			2	排出ガス対策型（2次）	

アルミ矢板引抜(両側)工				施工歩掛表 (DG000320-0050)	
333mm、掘削深2.0m以下、トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊				【4週8休】	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.700	人			RW1025
特殊作業員	0.700	人			RW1001
普通作業員	2.100	人			RW1002
トラッククレーン賃料（油圧伸縮）長期割引 4.9t吊 オペレーター付	0.600	供用日			ZC58720049
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 掘削深			2	掘削深2.0m以下	
J02 アルミ矢板			01	アルミ矢板	
J03 施工区分			2	引抜(両側)工	
J04 バックホウ・トラッククレーン規格			6	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊	
J06 矢板幅			01	333mm	

土留支保工（軽量金属支保工）設置工				施工歩掛表 (DG000350-0051)	
水圧式パイプサポート、1 段				【4週8休】	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.600	人			RW1025
特殊作業員	0.600	人			RW1001
普通作業員	1.800	人			RW1002
腹起材賃料	1.000	式			ZNJ01880
切梁材賃料	1.000	式			ZNJ01400
水圧ポンプ賃料	1.000	式			ZNJ01310
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	

土留支保工（軽量金属支保工）設置工				施工歩掛表 (DG000350-0051)			
水圧式パイプサポート、1 段				【4週8休】		100	m 当り
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
条 件 名 称				入 力 値		条 件 値	
J01 設置段数・掘削深				1		1 段	
J02 切梁材				1		水圧式パイプサポート	
J03 土留支保工（軽量金属支保工）				1		土留支保工（軽量金属支保工）	
J04 施工区分				1		設置工	

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工				施工歩掛表 (DG000350-0052)	
水圧式パイプサポート、1 段				【4週8休】	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.500	人			RW1025
特殊作業員	0.500	人			RW1001
普通作業員	1.500	人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 設置段数・掘削深			1	1 段	
J02 切梁材			1	水圧式パイプサポート	
J03 土留支保工（軽量金属支保工）			1	土留支保工（軽量金属支保工）	
J04 施工区分			2	撤去工	

汚泥吸排車運搬工				施工歩掛表 (WB232010-0053)		
42.6 km、D I D区間無し				【4週8休】	100	m3 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車機械運転費【基準】		6.500	日			施工歩掛表 (KC116700-0054)
合 計		100.000	m3			
単位当り		1.000	m3	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 運搬距離 (km)			42.6	42.6 km		
J02 D I D区間の有無			1	D I D区間無し		

汚泥吸排車機械運転費【基準】					施工歩掛表 (KC116700-0054)
【4週8休】					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）	1. 200	人			RW1015
軽油 小型ローリー	96. 000	リットル			ZC19020000
汚泥吸排車 機械損料 積載8 t 吸入管径75mm	1. 440	供用日			MC005195
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

舗装版直接掘削・積込工				施工歩掛表 (DW010015-0055)	
山積0.28m3 (0.20m3) 、0cm超え10cm以下				【4週8休】	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.420	人			RW1025
普通作業員	0.630	人			RW1002
バックホウ運転費 油圧・クローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)	3.350	時間			施工歩掛表 (KW000050-0042)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 バックホウ規格 () は平積み			3	山積0.28m3 (0.20m3)	
J02 掘削As舗装版厚			1	0cm超え10cm以下	
J03 バックホウ機種			01	排出ガス対策型	

アスファルト塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0056)			
3.4 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 4t 積、D I D率区間無し、路面良好				【4週8休】	10	m3	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費							
普通 ディーゼル 4t、タイヤ損耗費(良好)		0.650	日			施工歩掛表 (KW030200-0047)	
合 計		10.000	m3				
単位当り		1.000	m3	当り			
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値		
J01 処理種別				2	アスファルト塊運搬費		
J02 積込機種選択（ ）は平積み				3	バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）		
J03 運搬機種				2	ダンプトラック 4t 積		
J04 運搬距離明細出力区分				1	明示する		
J05 運搬距離（km）				3.4	3.4 km		
J07 タイヤ損耗費計上区分				1	路面良好		
J08 運搬状況区分				1	D I D率区間無し		

無筋コンクリート塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0057)		
3.4 km、バックホウ 山積0.28m3 (0.20m3) 、ダンプトラック 4 t 積、D I D率区間無し、路面良好				【4週8休】	10	m3 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費						施工歩掛表 (KW030200-0047)
普通 ディーゼル 4 t、タイヤ損耗費 (良好)		0.650	日			
合 計		10.000	m3			
単位当り		1.000	m3	当り		
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値	
J01 処理種別				3	無筋コンクリート塊運搬費	
J02 積込機種選択 () は平積み				3	バックホウ 山積0.28m3 (0.20m3)	
J03 運搬機種				2	ダンプトラック 4 t 積	
J04 運搬距離明細出力区分				1	明示する	
J05 運搬距離 (km)				3.4	3.4 km	
J07 タイヤ損耗費計上区分				1	路面良好	
J08 運搬状況区分				1	D I D率区間無し	

路盤工機械			施工歩掛表 (DW010020-0058)		
上層路盤、施工厚= 13 cm、1.8m未満、R C - 30 再生材			【4週8休】	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.780	人			RW1002
再生砕石 (R C) R C - 3 0	16.510	m3			ZC12160030
タンバ運転費 60～80kg	0.450	日			施工歩掛表 (KW050050-0059)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工区分			01	上層路盤	
J02 施工厚 (cm)			13	施工厚= 13 cm	
J03 路盤材規格			7	R C - 30 再生材	
J05 施工巾B (m)			01	1.8m未満	

タンパ運転費				施工歩掛表 (KW050050-0059)	
60～80kg		【4週8休】		1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	1. 000	人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上	4. 000	リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料長期割引 60～80kg	1. 610	日			ZC58800060
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			1	60～80kg	

路盤工機械			施工歩掛表 (DW010020-0060)		
下層路盤、施工厚= 10 cm、1.8m未満、R C -40 再生材			【4週8休】	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.780	人			RW1002
再生砕石（R C） R C - 4 0	12.700	m3			ZC12160040
タンバ運転費 60～80kg	0.450	日			施工歩掛表 (KW050050-0059)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工区分			2	下層路盤	
J02 施工厚（cm）			10	施工厚= 10 cm	
J03 路盤材規格			4	R C -40 再生材	
J05 施工巾B（m）			01	1.8m未満	

路盤工機械				施工歩掛表 (DW010020-0061)	
下層路盤、施工厚= 13 cm、1.8m未満、R C - 40 再生材				【4週8休】	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.780	人			RW1002
再生碎石 (R C) R C - 4 0	16.510	m3			ZC12160040
タンバ運転費 60～80kg	0.450	日			施工歩掛表 (KW050050-0059)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工区分			2	下層路盤	
J02 施工厚 (cm)			13	施工厚= 13 cm	
J03 路盤材規格			4	R C - 40 再生材	
J05 施工巾B (m)			01	1.8m未満	

路盤工機械				施工歩掛表 (DW010020-0062)		
下層路盤、施工厚= 17 cm、1.8m未満、R C -40 再生材				【4週8休】	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.780	人			RW1002
再生砕石 (R C) R C - 4 0		21.590	m3			ZC12160040
タンバ運転費 60～80kg		0.450	日			施工歩掛表 (KW050050-0059)
合 計		100.000	m2			
単位当り		1.000	m2	当り		
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値	
J01 施工区分				2	下層路盤	
J02 施工厚 (cm)				17	施工厚= 17 cm	
J03 路盤材規格				4	R C -40 再生材	
J05 施工巾B (m)				01	1.8m未満	

路盤工機械			施工歩掛表 (DW010020-0063)		
下層路盤、施工厚= 20 cm、1.8m未満、R C -40 再生材			【4週8休】	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.780	人			RW1002
再生砕石 (R C) R C - 4 0	25.400	m3			ZC12160040
タンバ運転費 60～80kg	0.450	日			施工歩掛表 (KW050050-0059)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工区分			2	下層路盤	
J02 施工厚 (cm)			20	施工厚= 20 cm	
J03 路盤材規格			4	R C -40 再生材	
J05 施工巾B (m)			01	1.8m未満	

路盤工機械			施工歩掛表 (DW010020-0064)		
下層路盤、施工厚= 15 cm、1.8m未満、R C - 40 再生材			【4週8休】	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.780	人			RW1002
再生砕石 (R C) R C - 4 0	19.050	m3			ZC12160040
タンバ運転費 60～80kg	0.450	日			施工歩掛表 (KW050050-0059)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工区分			2	下層路盤	
J02 施工厚 (cm)			15	施工厚= 15 cm	
J03 路盤材規格			4	R C - 40 再生材	
J05 施工巾B (m)			01	1.8m未満	

路盤工機械				施工歩掛表 (DW010020-0065)			
上層路盤、施工厚= 15 cm、1.8m未満、粒度調整碎石 M-40				【4週8休】	100	m2	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		0.780	人			RW1002	
粒調碎石 M-40		19.050	m3			ZC12140040	
タンバ運転費 60～80kg		0.450	日			施工歩掛表 (KW050050-0059)	
合 計		100.000	m2				
単位当り		1.000	m2	当り			
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値		
J01 施工区分				01	上層路盤		
J02 施工厚 (cm)				15	施工厚= 15 cm		
J03 路盤材規格				6	粒度調整碎石 M-40		
J05 施工巾B (m)				01	1.8m未満		

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表 (DW010035-0066)	
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3					【4週8休】	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	0.400	人			[9, 1]	RW1025
特殊作業員	0.800	人			[9, 1]	RW1001
普通作業員	1.600	人			[9, 1]	RW1002
再生密粒度アスコン(13)	7.544	t			施工歩掛表 (DC043105-0067)	
振動ローラ運転 ハンドガイド式0.5～0.6t	0.400	日			[9, 1]	KW030100
振動コンパクト運転費 40～60kg	0.800	日			[9, 1]	施工歩掛表 (KW030150-0069)
諸雑費 Σ [9] * 0.060	1.000	式				X981036
合 計	100.000	m2				

表層工・人力施工（車道・路肩）			施工歩掛表 (DW010035-0066)		
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3			【4週8休】		

再生密粒度アスコン(13)				施工歩掛表 (DC043105-0067)	
【4週8休】				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(1 3)	1. 000	t			ZC2135M13T
合 計	1. 000	t			
単位当り	1. 000	t	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 合材種別			19	再生密粒度アスコン(13)	

振動ローラ運転				施工歩掛表 (KW030100-0068)	
ハンドガイド式0.5～0.6t				【4週8休】	1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料 ハンドガイド式・0.5～0.6 t	1.230	供用日			MC006460
軽油 小型ローリー	3.000	リットル			ZC19020000
特殊作業員	1.000	人			RW1001
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			2	ハンドガイド式0.5～0.6t	
J05 機種			02	排出ガス対策型	

振動コンパクタ運転費				施工歩掛表 (KW030150-0069)	
40～60kg		【4週8休】		1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	1. 000	人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上	5. 000	リットル			ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料 40～60kg	1. 400	供用日			MC006525
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			1	40～60kg	

表層工・人力施工（歩道）					施工歩掛表 (DW010035-0070)	
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2200kg/m3					【4週8休】	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	0.400	人			[9, 1]	RW1025
特殊作業員	0.800	人			[9, 1]	RW1001
普通作業員	1.600	人			[9, 1]	RW1002
再生密粒度アスコン(13)	9.680	t			施工歩掛表 (DC043105-0067)	
振動ローラ運転 ハンドガイド式0.5～0.6t	0.400	日			[9, 1]	KW030100
振動コンパクト運転費 40～60kg	0.400	日			[9, 1]	施工歩掛表 (KW030150-0069)
諸雑費 Σ [9] * 0.070	1.000	式			X981036	
合 計	100.000	m2				

表層工・人力施工（歩道）				施工歩掛表 (DW010035-0070)			
仕上り厚	4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2200kg/m3			【4週8休】	100	m2	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り		1.000	m2	当り			
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値		
J01 施工区分				4	表層工・人力施工（歩道）		
J02 仕上り厚				2	仕上り厚 4cm		
J03 瀝青材料散布の有無				2	無		
J06 混合物区分				2	再生密粒度アスコン(13)		
J08 交通量区分				1	N4以下		
J09 締め固め後密度 (kg/m3)				3	締め固め後密度 2200kg/m3		

表層工・人力施工（歩道）					施工歩掛表 (DW010035-0071)	
仕上り厚 5cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2200kg/m3					【4週8休】	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	0.400	人			[9, 1]	RW1025
特殊作業員	0.800	人			[9, 1]	RW1001
普通作業員	1.600	人			[9, 1]	RW1002
再生密粒度アスコン(13)	12.100	t			施工歩掛表 (DC043105-0067)	
振動ローラ運転 ハンドガイド式0.5～0.6t	0.400	日			[9, 1]	KW030100
振動コンパクト運転費 40～60kg	0.400	日			[9, 1]	施工歩掛表 (KW030150-0069)
諸雑費 Σ [9] * 0.070	1.000	式				X981036
合 計	100.000	m2				

表層工・人力施工（歩道）				施工歩掛表 (DW010035-0071)		
仕上り厚 5cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2200kg/m3				【4週8休】	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り		1.000	m2	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 施工区分			4	表層工・人力施工（歩道）		
J02 仕上り厚			03	仕上り厚 5cm		
J03 瀝青材料散布の有無			2	無		
J06 混合物区分			2	再生密粒度アスコン(13)		
J08 交通量区分			1	N4以下		
J09 締め固め後密度 (kg/m3)			3	締め固め後密度 2200kg/m3		

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表 (DW010035-0072)
仕上り厚 5cm、無、再生密粒度アスコン(20)、N6以上、締め固め後密度 2350kg/m3					【4週8休】 100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.400	人			[9, 1] RW1025
特殊作業員	0.800	人			[9, 1] RW1001
普通作業員	1.600	人			[9, 1] RW1002
再生密粒度アスコン(20)	12.573	t			施工歩掛表 (DC043105-0073)
振動ローラ運転 ハンドガイド式0.5～0.6t	0.400	日			[9, 1] KW030100
振動コンパクト運転費 40～60kg	0.800	日			[9, 1] 施工歩掛表 (KW030150-0069)
諸雑費 Σ [9] * 0.060	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0072)			
仕上り厚	5cm、無、再生密粒度アスコン(20)、N6以上、締め固め後密度 2350kg/m3			【4週8休】	100	m2	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り		1.000	m2	当り			
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値		
J01 施工区分				01	表層工・人力施工（車道・路肩）		
J02 仕上り厚				03	仕上り厚 5cm		
J03 瀝青材料散布の有無				2	無		
J06 混合物区分				6	再生密粒度アスコン(20)		
J08 交通量区分				3	N6以上		
J09 締め固め後密度 (kg/m3)				1	締め固め後密度 2350kg/m3		

再生密粒度アスコン(20)				施工歩掛表(DC043105-0073)	
【4週8休】				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(2 0)	1. 000	t			ZC2135M20T
合 計	1. 000	t			
単位当り	1. 000	t	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 合材種別			18	再生密粒度アスコン(20)	

不陸整正工				施工歩掛表 (DW010025-0074)	
補足材あり、 t =3cm、再生クラッシャーランRC-30、1.8m未満				【4週8休】	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.520	人			RW1002
再生碎石 (R C) R C - 3 0	3.810	m3			ZC12160030
タンバ運転費 60～80kg	0.460	日			施工歩掛表 (KW050050-0059)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 補足材の有無			1	補足材あり	
J02 補足材量 (平均厚)			3	t =3cm	
J03 補足材			4	再生クラッシャーランRC-30	
J05 施工幅			1	1.8m未満	

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表(DW010035-0075)	
仕上り厚 5cm、有、タックコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(20)、N6以上、砂散布計上 なし、締め固め後密度 2350kg/m3					【4週8休】	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	0.400	人			[9,1] RW1025	
特殊作業員	0.800	人			[9,1] RW1001	
普通作業員	1.600	人			[9,1] RW1002	
再生密粒度アスコン(20)	12.573	t			施工歩掛表(DC043105-0073)	
アスファルト乳剤 タックコート PK-4号	43.000	リットル			ZC21330004	
振動ローラ運転 ハンドガイド式0.5～0.6t	0.400	日			[9,1] KW030100	
振動コンパクタ運転費 40～60kg	0.800	日			[9,1] 施工歩掛表(KW030150-0069)	
諸雑費 Σ[9] * 0.170	1.000	式			X981036	

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表(DW010035-0075)			
仕上り厚 5cm、有、タックコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(20)、N6以上、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3				【4週8休】	100	m2	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
合 計		100.000	m2				
単位当り		1.000	m2	当り			
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値		
J01 施工区分				01	表層工・人力施工（車道・路肩）		
J02 仕上り厚				03	仕上り厚 5cm		
J03 瀝青材料散布の有無				1	有		
J04 瀝青材料の種類				2	タックコート（車道・路肩）		
J05 砂計上区分				1	砂散布計上なし		
J06 混合物区分				6	再生密粒度アスコン(20)		
J08 交通量区分				3	N6以上		
J09 締め固め後密度(kg/m3)				1	締め固め後密度 2350kg/m3		

表層工・人力施工（歩道）					施工歩掛表 (DW010035-0076)	
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、 締め固め後密度 2200kg/m3					【4週8休】	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	0.400	人			[9,1] RW1025	
特殊作業員	0.800	人			[9,1] RW1001	
普通作業員	1.600	人			[9,1] RW1002	
再生密粒度アスコン(13)	9.680	t				施工歩掛表 (DC043105-0067)
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	126.000	リットル				ZC21330003
振動ローラ運転 ハンドガイド式0.5～0.6t	0.400	日			[9,1] KW030100	
振動コンパクタ運転費 40～60kg	0.400	日			[9,1] 施工歩掛表 (KW030150-0069)	
諸雑費 Σ [9] * 0.190	1.000	式				X981036

表層工・人力施工（歩道）				施工歩掛表 (DW010035-0076)			
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、締め固め後密度 2200kg/m3				【4週8休】	100	m2	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
合 計		100.000	m2				
単位当り		1.000	m2	当り			
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値		
J01 施工区分				4	表層工・人力施工（歩道）		
J02 仕上り厚				2	仕上り厚 4cm		
J03 瀝青材料散布の有無				1	有		
J04 瀝青材料の種類				5	プライムコート（歩道）		
J05 砂計上区分				1	砂散布計上なし		
J06 混合物区分				2	再生密粒度アスコン(13)		
J08 交通量区分				1	N4以下		
J09 締め固め後密度 (kg/m3)				3	締め固め後密度 2200kg/m3		

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表 (DW010035-0077)	
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上 なし、締め固め後密度 2350kg/m3					【4週8休】	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	0.400	人			[9,1] RW1025	
特殊作業員	0.800	人			[9,1] RW1001	
普通作業員	1.600	人			[9,1] RW1002	
再生密粒度アスコン(13)	10.058	t			施工歩掛表 (DC043105-0067)	
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	126.000	リットル			ZC21330003	
振動ローラ運転 ハンドガイド式0.5～0.6t	0.400	日			[9,1] KW030100	
振動コンパクタ運転費 40～60kg	0.800	日			[9,1] 施工歩掛表 (KW030150-0069)	
諸雑費 Σ [9] * 0.170	1.000	式			X981036	

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0077)		
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3				【4週8休】	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計		100.000	m2			
単位当り		1.000	m2	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 施工区分			1	表層工・人力施工（車道・路肩）		
J02 仕上り厚			2	仕上り厚 4cm		
J03 瀝青材料散布の有無			1	有		
J04 瀝青材料の種類			1	プライムコート（車道・路肩）		
J05 砂計上区分			1	砂散布計上なし		
J06 混合物区分			2	再生密粒度アスコン(13)		
J08 交通量区分			1	N4以下		
J09 締め固め後密度 (kg/m3)			1	締め固め後密度 2350kg/m3		

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表(DW010035-0078)	
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(20)、N5、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3					【4週8休】	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	0.400	人			[9,1]	RW1025
特殊作業員	0.800	人			[9,1]	RW1001
普通作業員	1.600	人			[9,1]	RW1002
再生密粒度アスコン(20)	12.573	t				施工歩掛表(DC043105-0073)
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	126.000	リットル				ZC21330003
振動ローラ運転 ハンドガイド式0.5～0.6t	0.400	日			[9,1]	KW030100
振動コンパクタ運転費 40～60kg	0.800	日			[9,1]	施工歩掛表(KW030150-0069)
諸雑費 Σ [9] * 0.170	1.000	式				X981036

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0078)	
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(20)、N5、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3				【4週8休】	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工区分			1	表層工・人力施工（車道・路肩）	
J02 仕上り厚			3	仕上り厚 5cm	
J03 瀝青材料散布の有無			1	有	
J04 瀝青材料の種類			1	プライムコート（車道・路肩）	
J05 砂計上区分			1	砂散布計上なし	
J06 混合物区分			6	再生密粒度アスコン(20)	
J08 交通量区分			2	N5	
J09 締め固め後密度(kg/m3)			1	締め固め後密度 2350kg/m3	

基層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表(DW010035-0079)	
仕上り厚 5cm、有、タックコート（車道・路肩）、再生粗粒度アスコン(20)、N6以上、砂散布計上 なし、締め固め後密度 2350kg/m3					【4週8休】	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	0.400	人			[9,1] RW1025	
特殊作業員	0.800	人			[9,1] RW1001	
普通作業員	1.600	人			[9,1] RW1002	
再生粗粒度アスコン(20)	12.573	t			施工歩掛表(DC043105-0080)	
アスファルト乳剤 タックコート PK-4号	43.000	リットル			ZC21330004	
振動ローラ運転 ハンドガイド式0.5～0.6t	0.400	日			[9,1] KW030100	
振動コンパクタ運転費 40～60kg	0.800	日			[9,1] 施工歩掛表(KW030150-0069)	
諸雑費 Σ [9] * 0.170	1.000	式			X981036	

基層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0079)			
仕上り厚 5cm、有、タックコート（車道・路肩）、再生粗粒度アスコン(20)、N6以上、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3				【4週8休】	100	m2	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
合 計		100.000	m2				
単位当り		1.000	m2	当り			
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値		
J01 施工区分				2	基層工・人力施工（車道・路肩）		
J02 仕上り厚				3	仕上り厚 5cm		
J03 瀝青材料散布の有無				1	有		
J04 瀝青材料の種類				2	タックコート（車道・路肩）		
J05 砂計上区分				1	砂散布計上なし		
J06 混合物区分				4	再生粗粒度アスコン(20)		
J08 交通量区分				3	N6以上		
J09 締め固め後密度 (kg/m3)				1	締め固め後密度 2350kg/m3		

再生粗粒度アスコン(20)				施工歩掛表(DC043105-0080)	
【4週8休】				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト再生合材 粗 粒 度アスコン(2 0)	1. 000	t			ZC2135A13T
合 計	1. 000	t			
単位当り	1. 000	t	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 合材種別			22	再生粗粒度アスコン(20)	

切削オーバーレイ工					施工歩掛表 (WB430210-0081)
切削深 7cm以下、舗設層数一層、車道及び路肩、一層目 5 cm、各種、P K-4 (タックコート)					【4週8休】 100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.110	人			[1] RW1025
特殊作業員	0.330	人			[1] RW1001
普通作業員	0.550	人			[1] RW1002
アスコン 各種 締固め後密度 = 2 t/m3	10.700	t			施工歩掛表 (DC043105-0082)
アスファルト乳剤 タックコート P K-4 号	43.000	リットル			ZC21330004
路面切削機運転費【基準】 ホイール式 2.0m級・廃材積込装置付、排出ガス対策型 (3次)	0.110	日			[1] 施工歩掛表 (KC113400-0083)
路面清掃車運転費【基準】 ブラシ式1.5m3 四輪式 切削工事用	0.110	日			[1] 施工歩掛表 (KC113350-0084)
アスファルトフィニッシャ運転費【基準】 ホイール型2.3~6.0m、排出ガス対策型 (3次)	0.110	日			[1] 施工歩掛表 (KC112800-0085)

切削オーバーレイ工				施工歩掛表 (WB430210-0081)			
切削深 7cm以下、舗設層数一層、車道及び路肩、一層目 5 cm、各種、P K－4 (タックコート)				【4週8休】	100	m2	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
ロードローラ運転費【基準】						[1]	
マカダム・10 t、排出ガス対策型 (2次)		0.110	日			施工歩掛表 (KC112550-0086)	
タイヤローラ運転費 (賃料)【基準】						[1]	
8～20 t、排出ガス対策型 (2次)		0.110	日			施工歩掛表 (KC216500-0087)	
諸雑費							
Σ [1] * 0.14		1.000	式			X981036	
合 計		100.000	m2				
単位当り		1.000	m2	当り			
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値		
J01 平均切削深さ				1	切削深 7cm以下		
J02 即日舗設層数				1	舗設層数一層		
J03 すりつけの区分				1	無		
J04 歩車道区分				1	車道及び路肩		
J05 舗装厚 (一層目) (cm)				5	一層目 5 cm		
J07 アスファルト材料 (一層目)				39	各種		
J09 設計密度 (一層目)				2	締固め後密度＝ 2 t /m3		
J11 瀝青材種類				2	P K－4 (タックコート)		

アスコン 各種			施工歩掛表 (DC043105-0082)		
締固め後密度 = 2 t /m3			【4週8休】 1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
各種アスファルト					
密度2.00以上2.10 t /m3未満	1.000	t			ZN22410020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 合材種別			39	アスコン 各種	
J02 締固め後密度 (t /m3)			2	締固め後密度 = 2 t /m3	

路面切削機運転費【基準】					施工歩掛表 (KC113400-0083)
ホイール式 2.0m級・廃材積込装置付、排出ガス対策型（3次）					【4週8休】 1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	1.000	人			RW1014
軽油 小型ローリー	235.000	リットル			ZC19020000
路面切削機機械損料 排出ガス対策型（第3次基準値）ホイール式廃材積込装置付2.0m	1.310	供用日			MC007399
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			1	ホイール式 2.0m級・廃材積込装置付	
J05 機種			3	排出ガス対策型（3次）	

路面清掃車運転費【基準】				施工歩掛表 (KC113350-0084)	
ブラシ式1.5m3 四輪式 切削工事用				【4週8休】	1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）	0.980	人			RW1015
軽油 小型ローリー	43.000	リットル			ZC19020000
路面清掃車機械損料 ブラシ・四輪式路面切削工事用・ホッパ容量1.5 m3	1.310	供用日			MC007254
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			6	ブラシ式1.5m3 四輪式 切削工事用	

アスファルトフィニッシャ運転費【基準】				施工歩掛表 (KC112800-0085)	
ホイール型2.3～6.0m、排出ガス対策型(3次)			【4週8休】		1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	1.000	人			RW1014
軽油 小型ローリー	48.000	リットル			ZC19020000
アスファルトフィニッシャ機械損料 排出ガス対策型（第3次基準値）ホイール型2.3～6.0m	1.390	供用日			MC025860
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日		当り	
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			6	ホイール型2.3～6.0m	
J05 機種			4	排出ガス対策型(3次)	

ロードローラ運転費【基準】					施工歩掛表 (KC112550-0086)
マカダム・10 t、排出ガス対策型(2次)					【4週8休】 1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)	1.000	人			RW1014
軽油 小型ローリー	27.000	リットル			ZC19020000
ロードローラ機械損料 排出ガス対策型 (第2次基準値) マカダム10 t	1.390	供用日			MC020390
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			3	マカダム・10 t	
J05 機種			3	排出ガス対策型(2次)	

タイヤローラ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表 (KC216500-0087)
8～20 t、排出ガス対策型（2次）			【4週8休】		1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	1. 000	人			RW1014
軽油 小型ローリー	30. 000	リットル			ZC19020000
タイヤローラ賃料（2次排対型）長期割引 8～20t	1. 160	供用日			ZC78660008
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			1	8～20 t	
J05 機種			2	排出ガス対策型（2次）	

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表 (DC072205-0088)		
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				【4週8休】	1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔4週8休〕						
実線 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00801010100	
路面標示用塗料 3種1号					[9]	
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010	
プライマー					[9]	
区画線用	25.000	kg			ZC41310010	
ガラスビーズ					[9]	
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010	
軽油					[9]	
小型ローリー	44.000	リットル			ZC19020000	
諸雑費						
Σ [9] * 0.05	1.000	式			X981036	
合 計	1,000.000	m				
単位当り	1.000	m	当り			
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表 (DC072205-0088)			
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				【4週8休】		1000	m 当り
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
条 件 名 称					入 力 値		条 件 値
J01	規格・仕様区分				1		実線 幅 15cm
J02	時間的制約・作業時間帯				01		無・昼間
J03	供用区分				01		供用区間
J04	排水性舗装区分				01		通常舗装(排水性舗装以外)
J05	塗布厚				01		1.5mm（標準）
J06	塗料区分				1		白
J07	塗料規格				1		溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%
J08	プライマー規格				1		アスファルト舗装

高視認性区画線設置リブ式（溶融式）〔標単〕					施工歩掛表 (DC072305-0089)
実線 幅 30cm、黄、無・昼間、供用区間、レインフラッシュラインスーパー					【4週8休】 1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高視認性区画線設置工〔リブ式・溶融式〕〔4週8休〕 実線 30cm、時間の制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00802010300
高輝度路面標示塗料（リブ式）レインフラッシュラインスーパー 溶融型 黄 比重1.90 標準塗付量4.33kg/m ² 鉛・クロムフリー対応型	1,298.000	kg			[9] ZC41180020
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	150.000	kg			[9] ZC41320010
プライマー 高輝度路面標示塗料接着用	50.000	kg			[9] ZC41310020
軽油 小型ローリー	88.000	リットル			[9] ZC19020000
ガソリン レギュラー80オクタン以上	3.800	リットル			[9] ZC19010000
諸雑費 Σ〔9〕＊0.02	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			

高視認性区画線設置リブ式（溶融式） [標単]				施工歩掛表 (DC072305-0089)			
実線 幅 30cm、黄、無・昼間、供用区間、レインフラッシュラインスーパー				【4週8休】	1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り		1.000	m	当り			
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値		
J01 規格・仕様区分				3	実線 幅 30cm		
J02 時間的制約・作業時間帯				1	無・昼間		
J03 供用区分				1	供用区間		
J04 塗料区分				2	黄		
J05 高輝度路面標示塗料区分				7	レインフラッシュラインスーパー		

区画線設置（溶融式）〔標準〕			施工歩掛表 (DC072205-0090)		
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装			【4週8休】	1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔4週8休〕					
矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00801013100
路面標示用塗料 3種1号					
黄 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18% 鉛・ク	570.000	kg			[9] ZC41030030
プライマー					
区画線用	25.000	kg			[9] ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			[9] ZC41320010
軽油					
小型ローリー	110.000	リットル			[9] ZC19020000
諸雑費					
Σ [9] * 0.05	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表 (DC072205-0090)			
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				【4週8休】		1000	m 当り
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
条 件 名 称					入 力 値		条 件 値
J01	規格・仕様区分				13		矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）
J02	時間的制約・作業時間帯				1		無・昼間
J03	供用区分				1		供用区間
J04	排水性舗装区分				1		通常舗装(排水性舗装以外)
J05	塗布厚				1		1.5mm（標準）
J06	塗料区分				2		黄
J07	塗料規格				1		溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%
J08	プライマー規格				1		アスファルト舗装

区画線設置（熔融式）〔標単〕			施工歩掛表 (DC072205-0091)		
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、熔融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装			【4週8休】	1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[熔融式(手動)][4週8休]					
ゼブラ 45cm、時間の制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00801012400
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	kg			[9] ZC41030010
プライマー					
区画線用	75.000	kg			[9] ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	75.000	kg			[9] ZC41320010
軽油					
小型ローリー	98.000	リットル			[9] ZC19020000
諸雑費					
Σ [9] * 0.05	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表 (DC072205-0091)			
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラス ビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				【4週8休】		1000	m 当り
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
条 件 名 称					入 力 値		条 件 値
J01 規格・仕様区分					12		ゼブラ 幅 45cm
J02 時間的制約・作業時間帯					1		無・昼間
J03 供用区分					1		供用区間
J04 排水性舗装区分					1		通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚					1		1.5mm（標準）
J06 塗料区分					1		白
J07 塗料規格					1		溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%
J08 プライマー規格					1		アスファルト舗装

道路鋸設置工（市場単価）				施工歩掛表 (WB812340-0092)	
両面反射、小型 穿孔式 設置幅15cm、30個以上、通常（6～20時）、時間制限なし				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路鋸（市場単価）[4週8休]					
小型鋸 両面反射 穿孔式 アルミ製 15cm	1.000	個			Q00861240800
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工規模			2	30個以上	
J02 反射区分			01	両面反射	
J03 規格			3	小型 穿孔式 設置幅15cm	
J04 作業時間帯			02	通常（6～20時）	
J05 作業時間制限			02	時間制限なし	

道路鋸撤去工（市場単価）				施工歩掛表 (WB812380-0093)	
穿孔式、30個以上、通常（6～20時）、時間制限なし				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路鋸撤去（市場単価）[4週8休]					
穿孔式	1. 000	個			Q00861250100
合 計	1. 000	個			
単位当り	1. 000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工規模			2	30個以上	
J02 規格			01	穿孔式	
J03 作業時間帯			02	通常（6～20時）	
J04 作業時間制限			02	時間制限なし	

ホ°リェチレン管撤去工				施工歩掛表 (DW000505-0094)		
径100mm		【4週8休】		10	m	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.072	人			RW1036
普通作業員		0.120	人			RW1002
合 計		10.000	m			
単位当り		1.000	m	当り		
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径				8	径100mm	
J02 据付・撤去区分				2	ホ°リェチレン管撤去工	

ホ°リェチレン管撤去工				施工歩掛表 (DW000505-0095)		
径25mm				【4週8休】 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.042	人			RW1036
普通作業員		0.072	人			RW1002
合 計		10.000	m			
単位当り		1.000	m	当り		
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径				3	径25mm	
J02 据付・撤去区分				2	ホ°リェチレン管撤去工	

フランジ継手取外し工（補正係数0.60）				施工歩掛表 (DW000230-0096)	
径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）				【4週8休】	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.036	人			[1] RW1036
普通作業員	0.036	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.010	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 継手・取外し区分			2	フランジ継手取外し工（補正係数0.60）	
J02 呼び径			3	径100mm	
J03 規格			1	JWWA 7.5K（0.74MPa）	

ポリエチレン管撤去管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0097)	
径100mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.005	人			[1] RW1036
普通作業員	0.005	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.070	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径			8	径100mm	
J02 切断・撤去区分			2	ポリエチレン管撤去管切断工	

ポリエチレン管撤去管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0098)	
径25mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.003	人			[1] RW1036
普通作業員	0.003	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.010	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径			3	径25mm	
J02 切断・撤去区分			2	ポリエチレン管撤去管切断工	

鋳鉄製仕切弁撤去工(縦・横型)(機械)				施工歩掛表(DW000805-0099)	
径100mm以下、たて型				【4週8休】	1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.018	人			RW1036
普通作業員	0.030	人			RW1002
トラック運転費 クレーン装置付 4～4.5 t 積 2.9 t 吊、標準値を使用する	0.240	時間			施工歩掛表(KC010450-0007)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径			1	径100mm以下	
J02 仕切弁			1	たて型	
J03 設置・撤去区分			2	鋳鉄製仕切弁撤去工(縦・横型)(機械)	

鉄蓋設置工				施工歩掛表 (DW000845-0100)				
円形、1号 250mm、撤去				【4週8休】		10	個	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員		0.360	人			[1] RW1002		
合 計		10.000	個					
単位当り		1.000	個		当り			
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値			
J01 機種				1	円形			
J02 号数				1	1号 250mm			
J04 設置・撤去区分				2	撤去			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0101)	
1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、撤去				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.006	人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 レジンコンクリート製ボックス種類			1	1号 調整リング 内寸250mm	
J02 高さ			2	高さ50mm	
J03 設置・撤去区分			2	撤去	

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0102)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.006	人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 レジンコンクリート製ボックス種類			2	1号 上部壁 内寸250mm	
J02 高さ			4	高さ150mm	
J03 設置・撤去区分			2	撤去	

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0103)	
2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、撤去				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.012	人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 レジンコンクリート製ボックス種類			10	2号 底版 内寸350mm	
J02 高さ			1	高さ40mm	
J03 設置・撤去区分			2	撤去	

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0104)	
径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				【4週8休】	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.060	人			[1] RW1036
普通作業員	0.060	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.010	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 継手・取外し区分			1	フランジ継手工	
J02 呼び径			3	径100mm	
J03 規格			1	JWWA 7.5K (0.74MPa)	

区画線設置（熔融式）〔標単〕			施工歩掛表 (DC072205-0105)				
ゼブラ 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、熔融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装			【4週8休】		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工[熔融式(手動)][4週8休]							
ゼブラ 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間		1,000.000	m			Q00801012100	
路面標示用塗料 3種1号						[9]	
白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ含有量15～18%		570.000	kg			ZC41030010	
プライマー						[9]	
区画線用		25.000	kg			ZC41310010	
ガラスビーズ						[9]	
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm		25.000	kg			ZC41320010	
軽油						[9]	
小型ローリー		52.000	リットル			ZC19020000	
諸雑費							
Σ [9] * 0.05		1.000	式			X981036	
合 計		1,000.000	m				
単位当り		1.000	m	当り			
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値		

区画線設置（熔融式）〔標準〕				施工歩掛表 (DC072205-0105)			
ゼブラ 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、熔融式 ガラス ビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				【4週8休】		1000	m 当り
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
条 件 名 称					入 力 値		条 件 値
J01	規格・仕様区分				9		ゼブラ 幅 15cm
J02	時間的制約・作業時間帯				1		無・昼間
J03	供用区分				1		供用区間
J04	排水性舗装区分				1		通常舗装(排水性舗装以外)
J05	塗布厚				1		1.5mm（標準）
J06	塗料区分				1		白
J07	塗料規格				1		熔融式 ガラスビーズ含有量 15～18%
J08	プライマー規格				1		アスファルト舗装

区画線設置（溶融式）〔標準〕			施工歩掛表 (DC072205-0106)		
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装			【4週8休】	1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔4週8休〕					
破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00801011100
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			[9] ZC41030010
プライマー					
区画線用	25.000	kg			[9] ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			[9] ZC41320010
軽油					
小型ローリー	49.000	リットル			[9] ZC19020000
諸雑費					
Σ [9] * 0.05	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表 (DC072205-0106)			
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				【4週8休】		1000	m 当り
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
条 件 名 称					入 力 値		条 件 値
J01 規格・仕様区分					5		破線 幅 15cm
J02 時間的制約・作業時間帯					1		無・昼間
J03 供用区分					1		供用区間
J04 排水性舗装区分					1		通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚					1		1.5mm（標準）
J06 塗料区分					1		白
J07 塗料規格					1		溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%
J08 プライマー規格					1		アスファルト舗装

コンクリートハケ引き仕上げ					施工歩掛表 (DC102810-0107)
【4週8休】					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
左官	0. 017	人			RW1035
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

ホ° リエチレン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0108)		
径20mm				【4週8休】 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.070	人			RW1036
普通作業員		0.120	人			RW1002
合 計		10.000	m			
単位当り		1.000	m	当り		
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径				2	径20mm	
J02 据付・撤去区分				1	ホ° リエチレン管据付工	

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0109)	
径20mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.010	人			[1] RW1036
普通作業員	0.010	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.010	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径			2	径20mm	
J02 切断・撤去区分			1	ポリエチレン管切断工	

サドル分水栓建込み工					施工歩掛表 (DW010205-0110)	
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管					【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工	0.060	人			[1]	RW1036
普通作業員	0.060	人			[1]	RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.010	1.000	式				X981036
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 本管種別			3	ポリエチレン管		
J02 本管呼び径			4	本管呼び径 100mm		
J03 呼び径			2	給水管呼び径 20mm		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0111)		
径20mm、融着の2口継手とする、融着継手をする				【4週8休】	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工	0.040	人			[1] RW1036	
普通作業員	0.040	人			[1] RW1002	
諸雑費 Σ [1] * 0.085	1.000	式			X981036	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 呼び径			2	径20mm		
J02 継手区分			2	融着継手をする		
J03 融着継手工区分			1	融着の2口継手とする		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0112)		
径20mm、融着の1口継手とする、融着継手をする				【4週8休】	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工	0.028	人			[1] RW1036	
普通作業員	0.028	人			[1] RW1002	
諸雑費 Σ [1] * 0.085	1.000	式			X981036	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 呼び径			2	径20mm		
J02 継手区分			2	融着継手をする		
J03 融着継手工区分			2	融着の1口継手とする		

止水栓取付工				施工歩掛表 (DW010215-0113)		
止水栓のみ、P P、呼び径 13mm				【4週8休】	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工	0.034	人			[1]	RW1036
普通作業員	0.007	人			[1]	RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.010	1.000	式				X981036
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 取付区分			2	止水栓のみ		
J02 管種別			4	P P		
J03 呼び径			1	呼び径 13mm		

止水栓取付工				施工歩掛表 (DW010215-0114)		
止水栓＋筐、P P、呼び径 20mm				【4週8休】	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工	0.050	人			[1]	RW1036
普通作業員	0.020	人			[1]	RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.010	1.000	式				X981036
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 取付区分			1	止水栓＋筐		
J02 管種別			4	P P		
J03 呼び径			2	呼び径 20mm		

硬質塩化ビニル管据付工				施工歩掛表 (DW000405-0115)		
径13mm		【4週8休】		10	m	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.060	人			RW1036
普通作業員		0.100	人			RW1002
合 計		10.000	m			
単位当り		1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値		条 件 値	
J01 呼び径			1		径13mm	
J02 据付・撤去区分			1		硬質塩化ビニル管据付工	

硬質塩化ビニル管切断工				施工歩掛表 (DW000755-0116)	
径13mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.010	人			[1] RW1036
普通作業員	0.010	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.010	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径			1	径13mm	
J02 切断・撤去区分			1	硬質塩化ビニル管切断工	

硬質塩化ビニル管TS継手工				施工歩掛表 (DW000410-0117)	
径13mm		【4週8休】		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.010	人			[1] RW1036
普通作業員	0.010	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.010	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径			1	径13mm	

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0118)		
径20mm		【4週8休】		2	口	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工	0.020	人			[1] RW1036	
普通作業員	0.040	人			[1] RW1002	
諸雑費 Σ[1] * 0.030	1.000	式			X981036	
合 計	2.000	口				
単位当り	1.000	口	当り			
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 呼び径			2	径20mm		

表層工・人力施工（歩道）					施工歩掛表 (DW010035-0119)	
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2200kg/m3					【4週8休】	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	0.400	人			[9, 1]	RW1025
特殊作業員	0.800	人			[9, 1]	RW1001
普通作業員	1.600	人			[9, 1]	RW1002
再生密粒度アスコン(13)	7.260	t			施工歩掛表 (DC043105-0067)	
振動ローラ運転 ハンドガイド式0.5～0.6t	0.400	日			[9, 1]	KW030100
振動コンパクト運転費 40～60kg	0.400	日			[9, 1]	施工歩掛表 (KW030150-0069)
諸雑費 Σ [9] * 0.070	1.000	式			X981036	
合 計	100.000	m2				

表層工・人力施工（歩道）				施工歩掛表(DW010035-0119)			
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2200kg/m3				【4週8休】	100	m2	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り		1.000	m2	当り			
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値		
J01 施工区分				4	表層工・人力施工（歩道）		
J02 仕上り厚				1	仕上り厚 3cm		
J03 瀝青材料散布の有無				2	無		
J06 混合物区分				2	再生密粒度アスコン(13)		
J08 交通量区分				1	N4以下		
J09 締め固め後密度(kg/m3)				3	締め固め後密度 2200kg/m3		

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表 (DW010035-0120)
仕上り厚 5cm、無、再生密粒度アスコン(20)、N5、締め固め後密度 2350kg/m3					【4週8休】 100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.400	人			[9, 1] RW1025
特殊作業員	0.800	人			[9, 1] RW1001
普通作業員	1.600	人			[9, 1] RW1002
再生密粒度アスコン(20)	12.573	t			施工歩掛表 (DC043105-0073)
振動ローラ運転 ハンドガイド式0.5～0.6t	0.400	日			[9, 1] KW030100
振動コンパクト運転費 40～60kg	0.800	日			[9, 1] 施工歩掛表 (KW030150-0069)
諸雑費 Σ [9] * 0.060	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0120)			
仕上り厚 5cm、無、再生密粒度アスコン(20)、N5、締め固め後密度 2350kg/m3				【4週8休】	100	m2	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り		1.000	m2	当り			
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値		
J01 施工区分				01	表層工・人力施工（車道・路肩）		
J02 仕上り厚				03	仕上り厚 5cm		
J03 瀝青材料散布の有無				2	無		
J06 混合物区分				6	再生密粒度アスコン(20)		
J08 交通量区分				2	N5		
J09 締め固め後密度 (kg/m3)				1	締め固め後密度 2350kg/m3		

消火栓設置工機械				施工歩掛表 (DW000835-0121)		
地下式、単口				【4週8休】		1ヶ所 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.080	人			[1] RW1036
普通作業員		0.100	人			[1] RW1002
トラック運転費						
クレーン装置付 4～4.5 t 積 2.9 t 吊、標準値を使用する		0.310	時間			施工歩掛表 (KC010450-0007)
諸雑費						
Σ [1] * 0.010		1.000	式			X981036
合 計		1.000	ヶ所			
単位当り		1.000	ヶ所	当り		
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値	
J01 施工				1	消火栓設置工機械	
J02 設置方式				1	地下式	
J03 機種				1	単口	

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0122)			
円形、4号 600mm、設置			【4週8休】10 個 当り			
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		1.100	人			[1] RW1002
合 計		10.000	個			
単位当り		1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 機種			1	円形		
J02 号数			4	4号 600mm		
J04 設置・撤去区分			1	設置		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0123)	
4号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.030	人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 レジンコンクリート製ボックス種類			17	4号 上部壁 内寸600mm	
J02 高さ			5	高さ200mm	
J03 設置・撤去区分			1	設置	

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0124)	
4号 下部壁 内寸600mm、高さ300mm、設置				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.030	人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 レジンコンクリート製ボックス種類			19	4号 下部壁 内寸600mm	
J02 高さ			6	高さ300mm	
J03 設置・撤去区分			1	設置	

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0125)	
4号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置				【4週8休】	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.020	人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 レジンコンクリート製ボックス種類			20	4号 底版 内寸600mm	
J02 高さ			1	高さ40mm	
J03 設置・撤去区分			1	設置	

仕切弁ボックス設置工				単価表 (SJ0010)	
H=0.65m φ 50～φ 150				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0009)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0010)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0011)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0012)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁ボックス設置工				単価表 (SJ0020)	
H=0.70m φ 50～φ 150				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0009)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 調整リング 内寸250mm、高さ100mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0013)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0011)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0012)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁ボックス設置工				単価表 (SJ0030)	
H=0.90m φ 50～φ 150				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0009)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0011)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0014)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0012)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁ボックス設置工				単価表 (SJ0040)	
H=1.20m φ 50～φ 150				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0009)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0011)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 中部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0015)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0014)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0012)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

空気弁ボックス設置工				単価表 (SJ0060)	
H=0.60m 円形				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、3号 500mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0017)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
3号 上部壁 内寸500mm、高さ200mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0018)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
3号 下部壁 内寸500mm、高さ200mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0019)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
3号 底版 内寸500mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0020)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁ボックス設置工					
H=0.60m φ 50～φ 150					
【4週8休】					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0009)
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0011)
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0039)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

既設仕切弁ボックス撤去工				単価表 (SJ0070)	
H=0.65m		【4週8休】		1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工 円形、1号 250mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0100)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0101)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0102)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0103)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

消火栓ボックス設置工				単価表 (SJ0080)	
H=0.80m～1.20m 円形				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、4号 600mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0122)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
4号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0123)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
4号 下部壁 内寸600mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0124)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
4号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0125)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

舗装版切断(施工パッケージ)			施工P単価表(CB430510-0001)		
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用			【4週8休】 1.000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R04.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
コンクリートカッター機械損料 バキューム式・湿式 ブレード径 φ56cm	4.090				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	19.280				
土木一般世話役	9.900				
普通作業員	8.330				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
コンクリートカッターブレード ブレード径 56cm(55cm)	35.210				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	2.190				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 舗装版種別	1	アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

舗装版切断(施工パッケージ)			施工P単価表(CB430510-0002)		
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用			【4週8休】 1.000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R04.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式・湿式 ブレード径 φ56cm	3.320				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	15.630				
土木一般世話役	8.040				
普通作業員	6.770				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
コンクリートカッタブレード ブレード径 56cm(55cm)	47.420				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	1.770				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 舗装版種別		2	コンクリート舗装版		
J03 コンクリート舗装版厚		1	15cm以下		
J05 費用の内訳		1	全ての費用		

舗装版切断(施工パッケージ)			施工P単価表(CB430510-0003)		
アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下、全ての費用			【4週8休】1.000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R04.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式・(超低騒音型) 湿式 ブレード径 φ75cm	7.770				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	14.060				
土木一般世話役	7.260				
普通作業員	6.110				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
コンクリートカッタブレード ブレード径 75cm	21.210				
コンクリートカッタブレード ブレード径 56cm(55cm)	14.550				
コンクリートカッタブレード ブレード径 35cm	8.900				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	2.190				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 舗装版種別	1	アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚	2	15cmを超え30cm以下			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

舗装版破碎(施工パッケージ)			施工P単価表(CB430310-0004)		
アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cmを超え40cm以下、積込有り、全ての費用			【4週8休】	1.000	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R04.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ賃料 (3次排対型)長期割引 山積み0.45m3	10.370				
さく岩機機械損料 大型ブレーカ 油圧式 600～800kg級	7.750				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
運転手 (特殊)	29.920				
普通作業員	26.340				
土木一般世話役	14.250				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
軽油 小型ローリー	8.470				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	障害等の有無	1	無し		
J03	騒音振動対策	1	騒音振動対策不要		
J04	舗装版厚	2	15cmを超え40cm以下		
J06	積込作業の有無	1	積込有り		
J07	費用の内訳	1	全ての費用		

舗装版破碎(施工パッケージ)			施工P単価表(CB430310-0005)		
コンクリート舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用			【4週8休】		1.000 m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R04.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ賃料(3次排対型)長期割引 山積み0.45m3	9.200				
土木一般世話役	29.420				
運転手(特殊)	28.070				
普通作業員	24.740				
軽油 小型ローリー	8.570				
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	2	コンクリート舗装版		
J02	障害等の有無	1	無し		
J03	騒音振動対策	1	騒音振動対策不要		
J04	舗装版厚	1	15cm以下		
J06	積込作業の有無	1	積込有り		
J07	費用の内訳	1	全ての費用		

上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表（CB410040-0006）		
再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）、1層当り平均仕上り厚 80 mm、プライムコート PK-3、全ての費用			【4週8休】	1.000	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 （R04.4月単価）	岐阜単価 （単価適用月）	摘 要
振動ローラ機械損料 ハンドガイド式・0.5～0.6 t	0.280				
振動コンパクタ 機械損料 40～60kg	0.150				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	21.090				
普通作業員	14.640				
土木一般世話役	4.340				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材（安定処理材） A S安定処理（40）	47.510				
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	4.830				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0.200				
軽油 小型ローリー	0.040				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 材料	4		再生瀝青安定処理材（40）		
J02 平均幅員	1		1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）		
J03 1層当り平均仕上り厚	80		1層当り平均仕上り厚 80 mm		
J06 瀝青材料種類	2		プライムコート PK-3		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表（CB410260-0007）		
1. 4m以上3. 0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(20)、プライムコート PK-3、全ての費用			【4週8休】	1. 000	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 (R04. 4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引 [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 舗装幅1. 4～	1. 220				
振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）3次長期割引 質量3～4t	0. 250				
タイヤローラ賃料（3次排対型）長期割引型 質量3～4t	0. 230				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
普通作業員	5. 270				
特殊作業員	3. 640				
運転手（特殊）	3. 580				
土木一般世話役	1. 250				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン（20）	74. 960				
アスファルト乳剤 プライムコート PK－3号	7. 230				
軽油 小型ローリー	0. 330				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100. 000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均幅員	3	1. 4m以上3. 0m以下			
J02 1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm			
J03 材料	10	再生密粒度アスコン(20)			
J04 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

表層（歩道部）（施工パッケージ）			施工P単価表(CB410261-0008)		
1. 4m以上、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用			【4週8休】	1.000	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R04.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
アスファルトフィニッシャ機械損料 クローラ型 1.4～3.0m	2.210				
振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）3次長期割引 質量3～4t	0.430				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
普通作業員	9.070				
特殊作業員	6.270				
運転手（特殊）	4.100				
土木一般世話役	2.140				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(13)	63.390				
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	9.010				
軽油 小型ローリー	0.430				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	平均幅員	3	1.4m以上		
J02	1層当り平均仕上り厚	40	1層当り平均仕上り厚 40 mm		
J03	材料	11	再生密粒度アスコン(13)		
J04	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3		
J05	費用の内訳	1	全ての費用		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表（CB410260-0009）		
1. 4m以上3. 0m以下、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用			【4週8休】	1. 000	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 （R04. 4月単価）	岐阜単価 （単価適用月）	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引 [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 舗装幅1. 4～	1. 220				
振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）3次長期割引 質量3～4t	0. 250				
タイヤローラ賃料（3次排対型）長期割引型 質量3～4t	0. 230				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
普通作業員	5. 270				
特殊作業員	3. 640				
運転手（特殊）	3. 580				
土木一般世話役	1. 250				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン（1 3）	74. 960				
アスファルト乳剤 プライムコート PK－3号	7. 230				
軽油 小型ローリー	0. 330				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100. 000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均幅員	3	1. 4m以上3. 0m以下			
J02 1層当り平均仕上り厚	40	1層当り平均仕上り厚 40 mm			
J03 材料	11	再生密粒度アスコン(13)			
J04 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

排水性舗装・表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表（CB410510-0010）		
1. 4m未満、1層当り平均仕上り厚 50 mm、導水パイプ無し、ポラスアスコン(13)、タックコート PKR(ゴム入り)			【4週8休】	1.000	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比（%）	補正後構成比	標準単価 （R04.4月単価）	岐阜単価 （単価適用月）	摘 要
振動ローラ機械損料 ハンドガイド式・0.5～0.6 t	0.340				
振動コンパクタ 機械損料 40～60kg	0.090				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	21.010				
普通作業員	18.230				
土木一般世話役	5.410				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
排水性アスファルト合材 排水性アスコン(13)	50.230				
ゴム入りアスファルト乳剤 PKR	1.750				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0.150				
軽油 小型ローリー	0.080				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均施工幅員	1	1.4m未満			
J02 1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm			
J03 導水パイプの設置	2	導水パイプ無し			
J05 材料	2	ポラスアスコン(13)			
J06 瀝青材料の規格	1	タックコート PKR(ゴム入り)			

コンクリート(施工パッケージ)			施工P単価表(CB240010-0011)		
無筋・鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打設、現場内小運搬無し、養生無し、小型車割増無し、全ての費用			【4週8休】	1.000	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R04.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
普通作業員	12.400				
特殊作業員	8.680				
土木一般世話役	6.460				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
生コンクリート(高炉) 18- 8-40BB	70.540				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物		
J02	打設工法	3	人力打設		
J03	コンクリート規格	19	18-8-40(高炉)		
J05	養生工の種類	1	養生無し		
J07	現場内小運搬の有無	2	現場内小運搬無し		
J09	小型車割増	1	小型車割増無し		
J10	費用の内訳	1	全ての費用		

現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB010410-0012)		
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t、DID区間無し、28.0km以下			【4週8休】		1.000 t 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R04.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
トラック機械損料 クレーン装置付 2.0 t 積2.9 t 吊	14.210				
特殊作業員	41.660				
運転手 (特殊)	41.000				
軽油 小型ローリー	3.130				
1 t 当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	トラック機種	1	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		
J02	DID区間の有無	1	DID区間無し		
J03	片道運搬距離(km) DID無	10	28.0km以下		

上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表（CB410040-0013）		
再生瀝青安定処理材（40）、1.4m以上3.0m以下、1層当たり平均仕上り厚 80 mm、プライムコート PK-3、全ての費用			【4週8休】	1.000	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 （R04.4月単価）	岐阜単価 （単価適用月）	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引 [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 舗装幅1.4～	0.880				
振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）3次長期割引 質量3～4t	0.180				
タイヤローラ賃料（3次排対型）長期割引型 質量3～4t	0.160				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
普通作業員	3.800				
特殊作業員	2.620				
運転手（特殊）	2.580				
土木一般世話役	0.900				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材（安定処理材）AS安定処理（40）	81.970				
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	5.210				
軽油 小型ローリー	0.240				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 材料	4	再生瀝青安定処理材（40）			
J02 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下			
J03 1層当たり平均仕上り厚	80	1層当たり平均仕上り厚 80 mm			
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表（CB410040-0014）		
再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下）、1層当り平均仕上り厚 80 mm、プライムコート PK-3、全ての費用			【4週8休】		
			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 （R04.4月単価）	岐阜単価 （単価適用月）	摘 要
振動ローラ機械損料 ハンドガイド式・0.5～0.6 t	0.220				
振動コンパクタ 機械損料 40～60kg	0.120				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	20.080				
普通作業員	11.610				
土木一般世話役	3.450				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材（安定処理材） A S安定処理（40）	55.470				
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	3.520				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0.160				
軽油 小型ローリー	0.030				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	材料	4	再生瀝青安定処理材（40）		
J02	平均幅員	2	1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下）		
J03	1層当り平均仕上り厚	80	1層当り平均仕上り厚 80 mm		
J06	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3		
J07	費用の内訳	1	全ての費用		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表（CB410240-0015）		
1. 4m以上3. 0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生粗粒度アスコン(20)、タックコート PK-4、全ての費用			【4週8休】	1. 000	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 (R04. 4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引 [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）] 舗装幅1. 4～	1. 430				
振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）3次長期割引 質量3～4t	0. 290				
タイヤローラ賃料（3次排対型）長期割引型 質量3～4t	0. 270				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
普通作業員	6. 180				
特殊作業員	4. 270				
運転手（特殊）	4. 210				
土木一般世話役	1. 470				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材 粗 粒 度アスコン（20）	76. 200				
アスファルト乳剤 タックコート PK-4号	2. 890				
軽油 小型ローリー	0. 390				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100. 000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均幅員	3	1. 4m以上3. 0m以下			
J02 1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm			
J03 材料	12	再生粗粒度アスコン(20)			
J04 瀝青材料種類	1	タックコート PK-4			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

排水性舗装・表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表（CB410510-0016）		
1. 4m未満、1層当り平均仕上り厚 50 mm、導水パイプ無し、ポラスアスコン(13)、タックコート PKR(ゴム入り)			【4週8休】	1.000	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 (R04.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
振動ローラ機械損料 ハンドガイド式・0.5～0.6 t	0.340				
振動コンパクタ 機械損料 40～60kg	0.090				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	21.010				
普通作業員	18.230				
土木一般世話役	5.410				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
排水性アスファルト合材 排水性アスコン(13)	50.230				
ゴム入りアスファルト乳剤 PKR	1.750				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0.150				
軽油 小型ローリー	0.080				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	平均施工幅員	1	1.4m未満		
J02	1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm		
J03	導水パイプの設置	2	導水パイプ無し		
J05	材料	2	ポラスアスコン(13)		
J06	瀝青材料の規格	1	タックコート PKR(ゴム入り)		

排水性舗装・表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表（CB410510-0017）		
2. 4m以上、1層当り平均仕上り厚 50 mm、導水パイプ無し、ポラスアスコン(13)、タックコート PKR(ゴム入り)			【4週8休】	1.000	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 (R04.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
アスファルトフィニッシュ賃料（2011年排対規制） 長期割引 ホイール型 舗装幅2.3～6.0m	1.290				
ロードローラ [マダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量 10～12t	0.210				
タイヤローラ賃料（2011年排対規制） 長期割引 質量13t	0.210				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
普通作業員	4.740				
特殊作業員	2.720				
運転手（特殊）	2.690				
土木一般世話役	0.940				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
排水性アスファルト合材 排水性アスコン(13)	81.940				
ゴム入りアスファルト乳剤 PKR	2.720				
軽油 小型ローリー	0.780				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均施工幅員	2	2.4m以上			
J02 1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm			
J03 導水パイプの設置	2	導水パイプ無し			
J05 材料	2	ポラスアスコン(13)			
J06 瀝青材料の規格	1	タックコート PKR(ゴム入り)			

基礎砕石(施工パッケージ)			施工P単価表(CB221110-0018)		
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシャー 40～0、全ての費用			【4週8休】		1.000 m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R04.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ賃料(2014年排対規制)長期割引 山積み 0.8m3	5.840				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
普通作業員	36.470				
特殊作業員	15.920				
運転手(特殊)	14.240				
土木一般世話役	8.950				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
再生砕石(RC) RC-40	12.560				
軽油 小型ローリー	5.430				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 砕石の厚さ		2	7.5cmを超え12.5cm以下		
J02 砕石の種類		8	再生クラッシャー 40～0		
J03 費用の内訳		1	全ての費用		

コンクリート(施工パッケージ)			施工P単価表(CB240010-0019)		
無筋・鉄筋構造物、21-8-40(高炉)、人力打設、現場内小運搬無し、養生無し、小型車割増無し、全ての費用			【4週8休】	1.000	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R04.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
普通作業員	12.400				
特殊作業員	8.680				
土木一般世話役	6.460				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
生コンクリート(高炉) 21- 8-40BB W/C=60%以下	70.540				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物		
J02	打設工法	3	人力打設		
J03	コンクリート規格	20	21-8-40(高炉)		
J05	養生工の種類	1	養生無し		
J07	現場内小運搬の有無	2	現場内小運搬無し		
J09	小型車割増	1	小型車割増無し		
J10	費用の内訳	1	全ての費用		

型枠(施工パッケージ)			施工P単価表(CB240210-0020)		
一般型枠、鉄筋・無筋構造物			【4週8休】		1.000 m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R04.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
型わく工	46.990				
普通作業員	25.080				
土木一般世話役	9.240				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	型枠の種類	1	一般型枠		
J02	構造物の種類	1	鉄筋・無筋構造物		

鉄筋(施工パッケージ)			施工P単価表(CB431720-0021)		
SD295 D13、全ての費用			【4週8休】		1.000 t 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R04.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
鉄筋工	40.550				
普通作業員	18.550				
土木一般世話役	9.550				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
異形棒鋼 SD-295 D13mm	29.980				
1 t 当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 鉄筋規格		2	SD295 D13		
J02 費用の内訳		1	全ての費用		