

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 5年度上川南部署【占冠地区】保全整備造林外第1号

上川南部森林管理署

区 分	作業種	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	下刈	人工林1回刈	7.62	ha			
		天然林1回刈	1.21	ha			
	除伐	人工林	25.97	ha			
		天然林	5.91	ha			
	歩道修理刈払		3.117	km			
	作業道新設・修理刈払		8.110	km			
	作業道新設・修理(路面整正)		1.800	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域： 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				

下刈ブルーフリスト

5年度上川南部署【占冠地区】保全整備造林外第1号

箇所数 3 面積合計 12.73 8.83

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
占冠	1106	い		単層林	4.87	1.91	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0～15°	17	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		トドマツ
占冠	1117	ろ		単層林	5.71	5.71	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	11	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	カラマツ
双珠別	1225	ほ		育成天然林	2.15	1.21	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	15	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ

除伐ブルーフリスト

1/1

5年度上川南部署【占冠地区】保全整備造林外第1号

箇所数 12 面積合計 56.79 31.88

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独 併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	haあたり 本数(本)		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
占冠	1137	い		単層林	3.47	3.47	併行作業	中(易、難以外)	12	200			100	26° ~	12	0.2	易	トドマツ
占冠	1137	ろ		単層林	4.75	4.75	併行作業	中(易、難以外)	12	200	18	200	200	16~25°	12	0.2	易	トドマツ
占冠	1137	は		単層林	4.98	4.98	併行作業	中(易、難以外)	12	100			200	16~25°	12	0.2	易	トドマツ
占冠	1137	へ		単層林	2.47	2.47	併行作業	中(易、難以外)	12	200	22	200	200	16~25°	13	0.1	易	トドマツ
占冠	1137	く		単層林	2.80	2.80	併行作業	中(易、難以外)	12	300	24	100	200	16~25°	13	0.5	難	トドマツ
占冠	1137	や		単層林	2.03	2.03	併行作業	中(易、難以外)	12	200	22	100	200	16~25°	13	0.2	易	アカエゾマツ トドマツ
占冠	1137	ま		単層林	5.47	5.47	併行作業	中(易、難以外)	12	400	24	200	200	16~25°	13	0.4	易	トドマツ
占冠	1137	な		育成天然林	12.00	2.00	併行作業	中(易、難以外)	12	200	20	100	200	26° ~	13	0.4	難	トドマツ
占冠	1137	あ		育成天然林	3.44	1.46	併行作業	中(易、難以外)	12	200	16	200	200	16~25°	13	0.1	易	トドマツ
占冠	1137	さ		育成天然林	4.56	0.26	併行作業	中(易、難以外)	12	200	18	200	300	16~25°	13	0.3	難	トドマツ
占冠	1139	そ		育成天然林	9.19	1.50	併行作業	中(易、難以外)	12	100	22	100	100	16~25°	13	0.2	易	トドマツ
占冠	1139	ね		育成天然林	1.63	0.69	併行作業	中(易、難以外)	12	100	22	100	100	16~25°	13	0.1	易	トドマツ

歩道刈払ブルーフリスト

1/1

5年度上川南部署【占冠地区】保全整備造林外第1号

2

延長合計

2,317

担当区	歩道名	路面刈払					平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無	自動車 (km)		徒歩 (km)	徒歩 難易	
トマム	220林班	1,952	1.0m	笹（笹が70%以上）	有	0～15°	6	1.4	易	
トマム	フライナイ沢	365	1.0m	笹（笹が70%以上）	有	0～15°	6	0.2	易	

歩道刈払ブルーフリスト

5年度上川南部署【占冠地区】保全整備造林外第1号

1 延長合計 800

<u>担当区</u>	<u>歩道名</u>	<u>路面刈払</u>				<u>平均 縦断 傾斜</u>	<u>通勤距離</u>		
		<u>作業延長 (m)</u>	<u>刈幅</u>	<u>植生の種類</u>		<u>隔年刈 有無</u>	<u>自動車 (km)</u>	<u>徒歩 (km)</u>	<u>徒歩 難易</u>
占冠	1141林班分育	800	1.5m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）		無	16～25°	6	0.4 易

作業道新設・修理刈払ブルーフリスト

5年度上川南部署【占冠地区】保全整備造林外第1号

2 延長合計 8,110

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
トマム	234林班	修理	3,440	3.0m	笹(笹が70%以上)	有	0～15°	18		易
占冠	1104林班	修理	4,670	2.0m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	12		易

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

5年度上川南部署【占冠地区】保全整備造林外第1号

1 延長合計 1,800

<u>担当区</u>	<u>作業道名</u>	<u>新設 修理 区分</u>	<u>作業延長 (m)</u>	<u>誘導員 補助者</u>	<u>土質</u>	<u>通勤距離</u>		
						<u>自動車 (km)</u>	<u>徒歩 (km)</u>	<u>徒歩 難易</u>
占冠	大滝の沢	修理	1,800	無	礫質土	14		

積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

5年度上川南部署【占冠地区】保全整備造林外第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
占冠	1137	い		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本