

# 本 事 業 費 内 訳 表

事業名 5年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林外第2号

上川南部森林管理署

| 区 分    | 作業種                 | 名 称                              | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--------|---------------------|----------------------------------|--------|-----|-----|-----|----------------|
| 直接事業費  | 地拵・地表処理(大型機械(グラブ等)) | 新植地拵                             | 5.49   | ha  |     |     |                |
|        | コンテナ苗植付             | 新植                               | 5.49   | ha  |     |     |                |
|        | 下刈                  | 人工林1回刈                           | 11.45  | ha  |     |     |                |
|        | 根踏                  | 人工林                              | 25.76  | ha  |     |     |                |
|        | 歩道修理刈払              |                                  | 12.484 | km  |     |     |                |
|        | 作業道新設・修理刈払          |                                  | 6.860  | km  |     |     |                |
|        | 作業道新設・修理(路面整正)      |                                  | 4.500  | km  |     |     |                |
|        | 作業道新設・修理(砂利積込運搬)    |                                  | 150.00 | m3  |     |     |                |
|        | 作業道新設・修理(砂利敷均)      |                                  | 150.00 | m3  |     |     |                |
|        | 野鼠防除                |                                  | 6.23   | ha  |     |     |                |
|        |                     | 直接事業費計                           |        |     |     |     |                |
| 間接事業費  | 共通仮設費               | 安全費(熊撃退スプレー等含む)<br>安全費(エゾシカ幟等含む) | 1.00   | 式   |     |     |                |
|        | 現場管理費               |                                  | 1.00   | 式   |     |     | 施工地域: 山間僻地及び離島 |
|        | 間接事業費計              |                                  | 1.00   |     |     |     |                |
| 事業原価   |                     |                                  | 1.00   |     |     |     |                |
| 一般管理費等 |                     |                                  | 1.00   | 式   |     |     |                |
| 事業価格   |                     |                                  | 1.00   |     |     |     |                |

# 地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))ブルーフリスト

1/1

5年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林外第2号

箇所数 1

面積合計 19.09 5.49

| 担当区  | 林班  | 小班 | 枝番 | 林種細分 | 更新方法<br>の区分 | 面積          |              | 刈払<br>方法 | 刈幅<br>(m) | 残幅<br>(m) | 連絡路 |           |           | 刈払率  | 林地<br>傾斜 | 通勤距離        |            |          |
|------|-----|----|----|------|-------------|-------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|------|----------|-------------|------------|----------|
|      |     |    |    |      |             | 事業量<br>(ha) | 実行面積<br>(ha) |          |           |           | 有無  | 延長<br>(m) | 刈幅<br>(m) |      |          | 自動車<br>(km) | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |
| 上富良野 | 402 | ね  | ①  | 複層林  | 新植地拵        | 19.09       | 5.49         | 全刈       |           |           |     |           |           | 100% | 0～15°    | 19          | 0.2        | 易        |

コンテナ苗植付ブルーフリスト

5年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林外第2号

箇所数 1 面積合計 19.09 5.49 本数合計 14,830

| 担当区  | 林班  | 小班 | 枝番 | 林種細分 | 更新方法<br>の区分 | 面積          |              | 植生の種類               | 植栽樹種                  | 植栽本数         |                | 苗木運搬<br>距離(km) | 苗木小運搬 |            | 苗木規格   | 石礫比   | 林地<br>傾斜 | 通勤距離        |            |          | 植条<br>数 | 列間<br>(m) | 苗間<br>(m) |
|------|-----|----|----|------|-------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|-------|------------|--------|-------|----------|-------------|------------|----------|---------|-----------|-----------|
|      |     |    |    |      |             | 事業量<br>(ha) | 実行面積<br>(ha) |                     |                       | 植付総本数<br>(本) | haあたり<br>本数(本) |                | 条件    | 距離<br>(km) |        |       |          | 自動車<br>(km) | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |         |           |           |
| 上富良野 | 402 | ね  | ①  | 複層林  | 新植          | 19.09       | 5.49         | その他(雑草、チシマザ<br>サ以外) | クリーンラーチ(コンテ<br>ナ苗) 1号 | 14,830       | 2,701          |                | 易     | 0.2        | 50cm以下 | 36%以上 | 0～15°    | 19          |            | 易        | 1       | 2.50      | 1.50      |

## 苗木購入プルーフリスト

5年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林外第2号

14,830

| <u>作業種</u> | <u>更新方法の区分</u> | <u>苗木</u>         | <u>数量(本)</u> |
|------------|----------------|-------------------|--------------|
| コンテナ植付     | 新植             | クリーンラーチ(コンテナ苗) 1号 | 14,830       |

## 苗木運搬プルーフリスト

5年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林外第2号

| 作業種    | 運搬距離(km) | トドマツ類数量(本) | カラマツ類数量(本) | 合計本数(本) | 1t車回数 | 2t車回数 |
|--------|----------|------------|------------|---------|-------|-------|
| コンテナ植付 | 196      |            | 14,830     | 14,830  | 1     | 1     |

# 根踏ブルーフリスト

1/1

5年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林外第2号

箇所数 8 面積合計 69.59 25.76

| 担当区  | 林班   | 小班 | 枝番 | 林種細分 | 面積          |              | haあたり植付本数(本) | 林地傾斜   | 通勤距離        |            |          | 樹種      |
|------|------|----|----|------|-------------|--------------|--------------|--------|-------------|------------|----------|---------|
|      |      |    |    |      | 事業量<br>(ha) | 実行面積<br>(ha) |              |        | 自動車<br>(km) | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |         |
| 幾寅   | 4    | い  |    | 単層林  | 2.93        | 2.93         | 1,502        | 0～15°  | 12          | 0.2        | 易        | カラマツ    |
| 幾寅   | 4    | は  |    | 単層林  | 3.30        | 3.30         | 1,515        | 0～15°  | 12          | 0.6        | 易        | カラマツ    |
| 金山   | 1076 | ほ  |    | 単層林  | 4.76        | 4.76         | 2,689        | 16～25° | 19          | 0.4        | 易        | トドマツ    |
| 上富良野 | 402  | ち  | ①  | 複層林  | 10.42       | 2.65         | 2,717        | 0～15°  | 21          | 0.1        | 易        | カラマツ    |
| 上富良野 | 402  | ち  | ②  | 複層林  | 15.49       | 3.93         | 2,723        | 0～15°  | 21          | 0.1        | 易        | カラマツ    |
| 上富良野 | 402  | り  |    | 複層林  | 3.70        | 1.16         | 2,759        | 0～15°  | 21          | 0.1        | 易        | カラマツ    |
| 上富良野 | 428  | ろ  |    | 複層林  | 27.18       | 5.22         | 2,701        | 0～15°  | 17          | 0.4        | 易        | カラマツ    |
| 上富良野 | 428  | は  |    | 単層林  | 1.81        | 1.81         | 2,652        | 0～15°  | 17          | 0.5        | 易        | クリーンラーチ |

# 下刈ブルーフリスト

5年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林外第2号

箇所数 3 面積合計 33.41 11.45

| 担当区  | 林班  | 小班 | 枝番 | 林種細分 | 面積      |          | 刈払方法 | 作業手段   | 刈払回数 | 刈幅(m) | 残幅(m) | 連絡路 |       |       | 刈払率  | かぶり率 | 隔年刈有無 | 林地傾斜  | 通勤距離    |        |      | 植生の種類       | 孔状面数 | 周囲線刈払幅(m) | 樹種   |
|------|-----|----|----|------|---------|----------|------|--------|------|-------|-------|-----|-------|-------|------|------|-------|-------|---------|--------|------|-------------|------|-----------|------|
|      |     |    |    |      | 事業量(ha) | 実行面積(ha) |      |        |      |       |       | 有無  | 延長(m) | 刈幅(m) |      |      |       |       | 自動車(km) | 徒歩(km) | 徒歩難易 |             |      |           |      |
| 幾寅   | 4   | い  |    | 単層林  | 2.93    | 2.93     | 全刈   | 人力機械込み | 1回刈  |       |       | 無   |       |       | 100% |      | 無     | 0～15° | 12      | 0.2    | 易    | その他(雑草、笹以外) | 1    |           | カラマツ |
| 幾寅   | 4   | は  |    | 単層林  | 3.30    | 3.30     | 全刈   | 人力機械込み | 1回刈  |       |       | 無   |       |       | 100% |      | 無     | 0～15° | 12      | 0.6    | 易    | その他(雑草、笹以外) | 1    |           | カラマツ |
| 上富良野 | 428 | ろ  |    | 複層林  | 27.18   | 5.22     | 全刈   | 人力機械込み | 1回刈  |       |       | 無   |       |       | 100% |      | 無     | 0～15° | 17      | 0.3    | 易    | その他(雑草、笹以外) | 6    |           | カラマツ |

野鼠防除ブルーフリスト

5年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林外第2号

箇所数 2                      面積合計                      6.23                      6.23                      1.25

| 担当区 | 林班 | 小班 | 枝番 | 林種細分 | 面積          |              | 薬剤         | 薬剤<br>使用数量<br>(kg) | 林地<br>傾斜 | 通勤距離        |            |          | 樹種   |
|-----|----|----|----|------|-------------|--------------|------------|--------------------|----------|-------------|------------|----------|------|
|     |    |    |    |      | 事業量<br>(ha) | 実行面積<br>(ha) |            |                    |          | 自動車<br>(km) | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |      |
| 幾寅  | 4  | い  |    | 単層林  | 2.93        | 2.93         | リンカ亜鉛 1.0% | 0.59               | 0～15°    | 12          | 0.2        | 易        | カラマツ |
| 幾寅  | 4  | は  |    | 単層林  | 3.30        | 3.30         | リンカ亜鉛 1.0% | 0.66               | 0～15°    | 12          | 0.6        | 易        | カラマツ |

# 歩道刈払ブルーフリスト

1/1

5年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林外第2号

4

延長合計

11,224

| 担当区 | 歩道名               | 路面刈払        |      |            |       | 平均縦断傾斜 | 通勤距離        |            |          |
|-----|-------------------|-------------|------|------------|-------|--------|-------------|------------|----------|
|     |                   | 作業延長<br>(m) | 刈幅   | 植生の種類      | 隔年刈有無 |        | 自動車<br>(km) | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |
| 幾寅  | 2・3・5・6・9林班       | 5,526       | 1.0m | 笹(笹が70%以上) | 有     | 16～25° | 5           | 0.4        | 難        |
| 幾寅  | 12林班              | 762         | 1.0m | 笹(笹が70%以上) | 有     | 0～15°  | 7           | 2.8        | 易        |
| 落合  | 159・160林班         | 1,772       | 1.0m | 笹(笹が70%以上) | 有     | 16～25° | 17          | 0.5        | 易        |
| 山部  | 358・359・362・363林班 | 3,164       | 1.0m | 笹(笹が70%以上) | 有     | 0～15°  | 9           | 1.6        | 難        |

歩道刈払ブルーフリスト

5年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林外第2号

1                      延長合計                      1,260

| <u>担当区</u> | <u>歩道名</u> | <u>路面刈払</u>         |           |              |  | <u>平均<br/>縦断<br/>傾斜</u> | <u>通勤距離</u>         |                    |                  |
|------------|------------|---------------------|-----------|--------------|--|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|            |            | <u>作業延長<br/>(m)</u> | <u>刈幅</u> | <u>植生の種類</u> |  | <u>隔年刈<br/>有無</u>       | <u>自動車<br/>(km)</u> | <u>徒歩<br/>(km)</u> | <u>徒歩<br/>難易</u> |
| 落合         | 141林班分育    | 1,260               | 1.0m      | 笹（笹が70%以上）   |  | 無                       | 0～15°               | 19                 | 0.6 易            |

作業道新設・修理刈払ブルーフリスト

5年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林外第2号

3 延長合計 6,860

| 担当区  | 作業道名 | 作業区分 | 路面刈払        |      |            |           | 平均<br>縦断<br>傾斜 | 通勤距離        |            |          |
|------|------|------|-------------|------|------------|-----------|----------------|-------------|------------|----------|
|      |      |      | 作業延長<br>(m) | 刈幅   | 植生の種類      | 隔年刈<br>有無 |                | 自動車<br>(km) | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |
| 幾寅   | 5林班  | 修理   | 1,200       | 2.0m | 笹(笹が70%以上) | 無         | 0～15°          | 9           |            | 易        |
| 山部   | ユーフレ | 修理   | 1,160       | 3.0m | 笹(笹が70%以上) | 無         | 0～15°          | 6           |            | 易        |
| 上富良野 | 高原   | 修理   | 4,500       | 3.0m | 笹(笹が70%以上) | 有         | 0～15°          | 18          |            | 易        |

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

5年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林外第2号

1 延長合計 4,500

| 担当区  | 作業道名 | 新設<br>修理<br>区分 | 作業延長<br>(m) | 誘導員<br>補助者 | 土質  | 通勤距離        |            |          |
|------|------|----------------|-------------|------------|-----|-------------|------------|----------|
|      |      |                |             |            |     | 自動車<br>(km) | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |
| 上富良野 | 高原   | 修理             | 4,500       | 有          | 礫質土 | 18          |            |          |

作業道新設・修理(砂利積込運搬)作業ブルーリスト

5年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林外第2号

| 1          | 延長合計        |                         | 150                |                  |                     |            |          |
|------------|-------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------|----------|
| <u>担当区</u> | <u>作業道名</u> | <u>新設<br/>修理<br/>区分</u> | <u>数量<br/>(m3)</u> | <u>運搬<br/>距離</u> | 通勤距離                |            |          |
|            |             |                         |                    |                  | <u>自動車<br/>(km)</u> | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |
| 幾寅         | 5林班         | 修理                      | 150                | 1km              | 11                  |            |          |

作業道新設・修理(砂利敷均)作業ブルーフリスト

5年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林外第2号

| 1          | 延長合計        |                         | 500         | 150                |     |                |                     |            |          |
|------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----|----------------|---------------------|------------|----------|
| <u>担当区</u> | <u>作業道名</u> | <u>新設<br/>修理<br/>区分</u> | 作業延長<br>(m) | 砂利                 | 補助者 | 砂利運搬<br>距離(km) | 通勤距離                |            |          |
|            |             |                         |             | <u>数量<br/>(m3)</u> |     |                | <u>自動車<br/>(km)</u> | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |
| 幾寅         | 5林班         | 修理                      | 500         | 150                | 有   | 12             | 11                  |            |          |

# 積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

5年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林外第2号

箇所数 1

5.00

| 担当区 | 林班 | 小班 | 枝番 | 名称(作業種)      | 規格                                                 | 数量   | 単位 |
|-----|----|----|----|--------------|----------------------------------------------------|------|----|
| 幾寅  | 4  | い  |    | 「発砲禁止」幟設置・撤去 | 幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色<br>幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管 | 5.00 | 本  |