

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 5年度根釧東部署【養老牛・別海地区】保全整備造林第1号

根釧東部森林管理署

区 分	作業種	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	地拵	新植地拵	11.88	ha			
	地拵・地表処理(大型機械(クラッパル等))	新植地拵	3.81	ha			
	植付	新植	20.22	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				

地拵ブルーフリスト

5年度根釧東部署【養老牛・別海地区】保全整備造林第1号

箇所数 2 面積合計 36.97 11.88

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	植生の種類	植生量	末木枝条量	立木伐倒		孔状 面数	周囲線刈 払幅(m)	蔓茎類 占有率	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)					平均胸高 直径(cm)	haあたり 本数(本)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
養老牛	445	と		複層林	新植地拵	22.32	7.27	全刈						100%	難(1.5m以上の笹が70%以上)	多(笹1,001束以上1,800束以下)	多(層積250m3以上・実材積50m3以上)					少(30%未満)	0～15°	36	0.1	易
養老牛	449	は		複層林	新植地拵	14.65	4.61	全刈						100%	難(1.5m以上の笹が70%以上)	多(笹1,001束以上1,800束以下)	多(層積250m3以上・実材積50m3以上)					少(30%未満)	0～15°	36	0.1	易

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))ブルーフリスト

1/1

5年度根釧東部署【養老牛・別海地区】保全整備造林第1号

箇所数 2

面積合計 9.11 3.81

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
別海	1108	れ		複層林	新植地拵	2.53	1.02	全刈						100%	0～15°	15	0.5	易
別海	1122	ぬ		複層林	新植地拵	6.58	2.79	全刈						100%	0～15°	12	0.3	易

植付ブルーフリスト

5年度根釧東部署【養老牛・別海地区】保全整備造林第1号

箇所数 5 面積合計 55.41 20.22 本数合計 46,000

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	単独 一連	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			山元一時仮植		山元準備仮植		植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	石礫比 (%)	植生の種類	石礫比 (%)	植生の種類			
養老牛	622	か		複層林	新植	9.33	4.53	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ 1号	7,100	1,567				50cm以下	一連作業	15%以下	0～15°	5	0.1	易	15%以下	その他(雑草、チシマザサ以外)				4.00	1.49
養老牛	445	と		複層林	新植	22.32	7.27	チシマザサ(チシマザサ、スズタケが70%以上)	カラマツ 1号	17,450	2,400				50cm以下	一連作業	15%以下	0～15°	36	0.1	易	15%以下	その他(雑草、チシマザサ以外)				2.50	1.67
養老牛	449	は		複層林	新植	14.65	4.61	チシマザサ(チシマザサ、スズタケが70%以上)	カラマツ 1号	11,100	2,408				50cm以下	一連作業	15%以下	0～15°	36	0.1	易	15%以下	その他(雑草、チシマザサ以外)				2.50	1.66
別海	1108	れ		複層林	新植	2.53	1.02	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	アカエゾマツ 1号	2,800	2,745		易	0.5	50cm以下	一連作業	15%以下	0～15°	15		易	15%以下	その他(雑草、チシマザサ以外)				2.50	1.46
別海	1122	ぬ		複層林	新植	6.58	2.79	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	アカエゾマツ 1号	7,550	2,706		易	0.3	50cm以下	一連作業	15%以下	0～15°	12		易	15%以下	その他(雑草、チシマザサ以外)				2.50	1.48

苗木購入プルーフリスト

5年度根釧東部署【養老牛・別海地区】保全整備造林第1号

46,000

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
植付	新植	カラマツ 1号	28,550
植付	新植	トドマツ 1号	7,100
植付	新植	アカエゾマツ 1号	10,350

苗木運搬プルーフリスト

5年度根釧東部署【養老牛・別海地区】保全整備造林第1号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	1t車回数	2t車回数
植付	209		18,550	18,550	1	1
植付	221		10,000	10,000	1	
植付	177	7,100		7,100		1
植付	62	10,350		10,350	1	1

積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

5年度根釧東部署【養老牛・別海地区】保全整備造林第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
養老牛	445	と		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本