

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 5年度根釧東部署【開陽・別海地区】保全整備造林第2号

根釧東部森林管理署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等)) 植付 コンテナ苗植付	新植地拵	19.80	ha			
		新植	20.65	ha			
		新植	2.25	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
		現場管理費	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
		間接事業費計	1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))ブルーリスト

5年度根釧東部署【開陽・別海地区】保全整備造林第2号

箇所数 12 面積合計 49.64 19.80

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
別海	1126	ぬ		複層林	新植地拵	2.91	1.23	全刈					100%	0~15°	11	0.2	易	
別海	1126	ぬ	1	複層林	新植地拵	5.02	2.25	全刈					100%	0~15°	11	0.5	易	
別海	1126	る		複層林	新植地拵	8.75	3.63	全刈					100%	0~15°	18	0.2	易	
別海	1126	る	1	複層林	新植地拵	5.90	2.35	全刈					100%	0~15°	18	0.8	易	
別海	1126	り	1	複層林	新植地拵	3.14	1.19	全刈					100%	0~15°	12	0.4	易	
別海	1126	り	2	複層林	新植地拵	4.90	1.88	全刈					100%	0~15°	13	0.4	易	
別海	1126	り	3	複層林	新植地拵	4.51	1.70	全刈					100%	0~15°	13	0.1	易	
別海	1126	り	4	複層林	新植地拵	5.05	1.94	全刈					100%	0~15°	13	0.3	易	
別海	1126	か	1	複層林	新植地拵	1.35	0.57	全刈					100%	0~15°	15	0.3	易	
別海	1126	か	5	複層林	新植地拵	1.89	0.70	全刈					100%	0~15°	15	0.5	易	
別海	1126	よ	1	複層林	新植地拵	2.53	1.07	全刈					100%	0~15°	14	0.2	易	
別海	1126	お		複層林	新植地拵	3.69	1.29	全刈					100%	0~15°	15	0.8	易	

植付ブルーリスト

5年度根釧東部署【開陽・別海地区】保全整備造林第2号

箇所数 8

面積合計 61.29 20.65

本数合計 40,500

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数			苗木小運搬		苗木規格	単独 一連	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			山元一時仮植		山元準備仮植		植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)	苗木運搬 距離(km)	条件	距離 (km)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	石礫比 (%)	植生の種類	石礫比 (%)	植生の種類			
開陽	602	れ		複層林	新植	0.94	0.24	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ 1号	400	1,667		易		50cm以下	一連作業	15%以下	0~15°	13	0.1	易	15%以下	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)				4.00	1.40
開陽	603	ろ		複層林	新植	1.68	0.52	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ 1号	800	1,538		易		50cm以下	一連作業	15%以下	0~15°	8	0.1	易	15%以下	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)				4.00	1.52
開陽	603	る		複層林	新植	16.50	5.12	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ 1号	8,000	1,563		易	0.5	50cm以下	一連作業	15%以下	0~15°	10		易	15%以下	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)				4.00	1.49
別海	1126	は		複層林	新植	5.24	2.06	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ 1号	3,250	1,578		易		50cm以下	一連作業	15%以下	0~15°	14	0.1	易	15%以下	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)				4.00	1.48
別海	1126	ぬ		複層林	新植	2.91	1.23	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	アカエゾマツ 1号	3,350	2,724		易		50cm以下	一連作業	15%以下	0~15°	11	0.2	易	15%以下	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)				2.50	1.47
別海	1126	る		複層林	新植	8.75	3.63	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	アカエゾマツ 1号	9,850	2,713		易		50cm以下	一連作業	15%以下	0~15°	18	0.2	易	15%以下	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)				2.50	1.47
別海	1126	る	1	複層林	新植	5.90	2.35	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	アカエゾマツ 1号	6,350	2,702		易	0.8	50cm以下	一連作業	15%以下	0~15°	18		易	15%以下	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)				2.50	1.48
別海	1126	れ		複層林	新植	19.37	5.50	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	アカエゾマツ 1号	8,500	1,545		易		50cm以下	一連作業	15%以下	0~15°	17	0.1	易	15%以下	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)				4.00	1.51

コンテナ苗植付ブルーリスト

5年度根釧東部署【開陽・別海地区】保全整備造林第2号

箇所数 1

面積合計 5.02 2.25

本数合計 6,100

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
別海	1126	ぬ	1	複層林	新植	5.02	2.25	雑草(植生70%以上なし、 雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1 号	6,100	2,711		易	0.5	50cm以下	15%以下	0~15°	11		易		2.50	1.48

苗木購入プルーフリスト

5年度根釧東部署【開陽・別海地区】保全整備造林第2号

46,600

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
植付	新植	アカエゾマツ 1号	28,050
植付	新植	トドマツ 1号	12,450
コンテナ植付	新植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	6,100

苗木運搬プルーフリスト

5年度根釧東部署【開陽・別海地区】保全整備造林第2号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	1t車回数	2t車回数
コンテナ植付	197	6,100		6,100		1
植付	187	2,900		2,900	1	
植付	237	9,550		9,550		1
植付	51	9,650		9,650		1
植付	106	18,400		18,400		2

積上共通仮設費ブルーリスト

5年度根釧東部署【開陽・別海地区】保全整備造林第2号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
別海	1126	ぬ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本