

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 5年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌・初山別地区】保安林整備第1号
- 2 事業場所 留萌北部森林管理署 181林班ま小班外
- 3 事業量

地拵（大型機械）	1.50ha
植付	1.50ha
植付（コンテナ苗）	0.50ha
下刈	10.38ha
歩道修理（刈払）	44.973km
作業道修理（刈払）	0.520km
作業道修理（路面整正）	0.520km
防風柵設置	666.75m
- 4 事業期間 契約締結日の翌日 から
令和5年 10月31日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也
（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
金 円也）
〔注〕（ ）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

適用削除の区分	選択事項		選択条項
	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第3項
○×	部分払	2回以内	第38条
	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあたっては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

8 特約事項 別紙のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和5年 月 日

発注者	住所	天塩郡天塩町新栄通6丁目			
	氏名	分任支出負担行為担当官			
		留萌北部森林管理署長	岡田	靖志	印

請負者	住所				
	氏名				印

特約事項

- ① 請負者は、「国有林野事業造林事業請負契約約款」又は「国有林野事業製品生産事業請負契約約款」に定める事業計画書を作成するに当たり、技術提案書に記載された内容を反映するものとする。
- ② 発注者が採用した技術提案については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態になった場合には、発注者は無償で可以使用することとする。
ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。
- ③ 発注者が技術提案を適正と認めることにより、設計図書において事業実施方法等を指定しない部分の事業に関する請負者の責任が軽減されるものではないこととする。
- ④ 請負者の責により事業計画書の記載内容が満足出来ないと発注者が判断した場合は、発注者は、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年 3 月 31 日付け 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」に定める事業成績評定について、単年度の場合にあっては履行できなかった項目ごとに 3 点ずつ減ずること、複数年度にわたる事業の場合にあっては当該不履行があった年度において履行できなかった項目ごとに 3 点ずつ減ずることができることとする。
- ⑤ 請負者が事業計画書のうち技術提案に係わる内容を履行できなかったと発注者が認めた場合で再度事業実施が困難あるいは合理的でない場合は、発注者は契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことができることとする。

大型機械(グラップル等)

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	面積(ha)		作業仕様				作業期間年月日		備考
			区域	実行	刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡 路	から	まで	
遠別	1184 い	新植地拵 (大型機械)	2.00	1.00	筋刈	3.0	4.0		R5.6.1	R5.9.29	グラップル等
遠別	1184 ろ	新植地拵 (大型機械)	2.00	0.50	筋刈	3.0	4.0		R5.6.1	R5.9.29	グラップル等
		新植地拵 (大型機械) 計	4.00	1.50							
		遠別 計	4.00	1.50							
合計			4.00	1.50							

植付

事業内記書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積 (ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
遠別	1184 い	新植 植付	ヤチダモ	2.00	0.50	1,200	1	3.5	1.0	1	R5.9.11	R5.10.31	
遠別	1184 い	新植 植付	ハンノキ	2.00	0.50	1,200	1	3.5	1.0	1	R5.9.11	R5.10.31	
遠別	1184 ろ	新植 植付	ヤチダモ	2.00	0.25	600	1	3.5	1.0	1	R5.9.11	R5.10.31	
遠別	1184 ろ	新植 植付	ハンノキ	2.00	0.25	600	1	3.5	1.0	1	R5.9.11	R5.10.31	
		新植 植付 計		8.00	1.50	3,600							
		遠別 計		8.00	1.50	3,600							
合計				8.00	1.50	3,600							

コンテナ苗植付

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
遠別	1184 ろ	新植 コンテナ苗植付	カシワ(コンテナ苗)	2.00	0.50	1,200	1	3.5	1.0	1	R5.9.11	R5.10.31	
		新植 コンテナ苗植付 計		2.00	0.50	1,200							
		遠別 計		2.00	0.50	1,200							
合計				2.00	0.50	1,200							

下刈

事業内記書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積 (ha)		作業仕様						作業期間年月日		備考
				区域	実行	刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	周囲刈 (m)	連絡路 (m)	孔状 面数	から	まで	
天塩	181 け	人工林 下刈1回刈	アカエゾマツ	0.40	0.40	筋刈	3.0	4.0	1.5		1	R5.6.1	R5.8.21	
天塩	181 ふ	人工林 下刈1回刈	アカエゾマツ	0.42	0.42	筋刈	3.0	4.0	1.5		1	R5.6.1	R5.8.21	
		人工林 下刈1回刈 計		0.82	0.82									
天塩	181 ま	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.17	0.17	全刈					1	R5.6.1	R5.7.20	
天塩	181 こ	人工林 下刈2回刈1回目	カシワ	0.36	0.36	全刈					1	R5.6.1	R5.7.20	
天塩	182 は	人工林 下刈2回刈1回目	カシワ	0.50	0.50	全刈					1	R5.6.1	R5.7.20	
天塩	184 い	人工林 下刈2回刈1回目	カシワ	8.25	0.68	筋刈	3.0	4.0	1.5		1	R5.6.1	R5.7.20	
		人工林 下刈2回刈1回目 計		9.28	1.71									
天塩	181 ま	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.17	0.17	全刈					1	R5.7.21	R5.8.21	
天塩	181 こ	人工林 下刈2回刈2回目	カシワ	0.36	0.36	全刈					1	R5.7.21	R5.8.21	
天塩	182 は	人工林 下刈2回刈2回目	カシワ	0.50	0.50	全刈					1	R5.7.21	R5.8.21	
天塩	184 い	人工林 下刈2回刈2回目	カシワ	8.25	0.68	筋刈	3.0	4.0	1.5		1	R5.7.21	R5.8.21	
		人工林 下刈2回刈2回目 計		9.28	1.71									
		天塩 計		19.38	4.24									
遠別	1184 ほ	人工林 下刈2回刈1回目	カシワ	0.57	0.57	筋刈	3.0	4.0	1.0	1×300	1	R5.6.1	R5.7.20	
遠別	1184 へ	人工林 下刈2回刈1回目	カシワ	0.37	0.37	筋刈	3.0	4.0	1.0	1×100	1	R5.6.1	R5.7.20	
遠別	1187 ち	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.21	0.15	全刈					1	R5.6.1	R5.7.20	
遠別	1187 そ	人工林 下刈2回刈1回目	カシワ	0.11	0.07	全刈					1	R5.6.1	R5.7.20	
遠別	1187 つ	人工林 下刈2回刈1回目	カシワ	0.13	0.13	全刈					1	R5.6.1	R5.7.20	
遠別	1187 ね	人工林 下刈2回刈1回目	カシワ	0.24	0.19	全刈					1	R5.6.1	R5.7.20	
遠別	1187 な	人工林 下刈2回刈1回目	カシワ	0.10	0.10	全刈					1	R5.6.1	R5.7.20	
遠別	1187 ら	人工林 下刈2回刈1回目	ゲイマツ	0.24	0.20	全刈					1	R5.6.1	R5.7.20	
遠別	1187 む	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.25	0.20	全刈					1	R5.6.1	R5.7.20	
遠別	1187 う	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.22	0.19	全刈					1	R5.6.1	R5.7.20	
遠別	1187 の	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.23	0.19	全刈					1	R5.6.1	R5.7.20	
遠別	1187 お	人工林 下刈2回刈1回目	カシワ	0.10	0.10	全刈					1	R5.6.1	R5.7.20	
遠別	1187 く	人工林 下刈2回刈1回目	カシワ	0.08	0.08	全刈					1	R5.6.1	R5.7.20	
遠別	1187 や	人工林 下刈2回刈1回目	カシワ	0.09	0.09	全刈					1	R5.6.1	R5.7.20	
遠別	1187 ま	人工林 下刈2回刈1回目	カシワ	0.06	0.06	全刈					1	R5.6.1	R5.7.20	
		人工林 下刈2回刈1回目 計		3.00	2.69									
遠別	1184 ほ	人工林 下刈2回刈2回目	カシワ	0.57	0.57	筋刈	3.0	4.0	1.0	1×300	1	R5.7.21	R5.8.21	
遠別	1184 へ	人工林 下刈2回刈2回目	カシワ	0.37	0.37	筋刈	3.0	4.0	1.0	1×100	1	R5.7.21	R5.8.21	
遠別	1187 ち	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.21	0.15	全刈					1	R5.7.21	R5.8.21	
遠別	1187 そ	人工林 下刈2回刈2回目	カシワ	0.11	0.07	全刈					1	R5.7.21	R5.8.21	
遠別	1187 つ	人工林 下刈2回刈2回目	カシワ	0.13	0.13	全刈					1	R5.7.21	R5.8.21	
遠別	1187 ね	人工林 下刈2回刈2回目	カシワ	0.24	0.19	全刈					1	R5.7.21	R5.8.21	
遠別	1187 な	人工林 下刈2回刈2回目	カシワ	0.10	0.10	全刈					1	R5.7.21	R5.8.21	
遠別	1187 ら	人工林 下刈2回刈2回目	ゲイマツ	0.24	0.20	全刈					1	R5.7.21	R5.8.21	

事業内訳書

下XII

[illegible]

歩道刈払

事業内記書

担当区	歩道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
天塩	179林班線	歩道修理刈払	3,145	1.5m				R5.6.1	R5.10.31	
天塩	181林班線	歩道修理刈払	7,288	1.5m				R5.6.1	R5.10.31	
天塩	184林班線	歩道修理刈払	1,540	1.5m				R5.6.1	R5.10.31	
天塩	川口10号線	歩道修理刈払	577	1.5m				R5.6.1	R5.10.31	
天塩	川口11号線	歩道修理刈払	810	1.5m				R5.6.1	R5.10.31	
天塩	川口3号線	歩道修理刈払	3,500	1.5m				R5.6.1	R5.10.31	
天塩	川口4号線	歩道修理刈払	3,119	1.5m				R5.6.1	R5.10.31	
天塩	川口9号線	歩道修理刈払	2,499	1.5m				R5.6.1	R5.10.31	
		天塩 計	22,478							
遠別	1184林班線	歩道修理刈払	3,186	1.5m				R5.6.1	R5.10.31	
遠別	1185林班線	歩道修理刈払	4,242	1.5m				R5.6.1	R5.10.31	
遠別	1186林班線	歩道修理刈払	1,606	1.5m				R5.6.1	R5.10.31	
遠別	1187林班線	歩道修理刈払	2,404	1.5m				R5.6.1	R5.10.31	
遠別	1188林班線	歩道修理刈払	1,383	1.5m				R5.6.1	R5.10.31	
遠別	1189林班線	歩道修理刈払	1,260	1.5m				R5.6.1	R5.10.31	
遠別	1190林班線	歩道修理刈払	1,192	1.5m				R5.6.1	R5.10.31	
遠別	1191林班線	歩道修理刈払	2,275	1.5m				R5.6.1	R5.10.31	
		遠別 計	17,548							
羽幌	2001林班線	歩道修理刈払	4,947	1.5m				R5.6.1	R5.10.31	
		羽幌 計	4,947							
合計			44,973							

作業道刈払

事業内訳書

担当区	作業道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
天塩	181林班作業道	作業道修理刈払	520	3.0m				R5.6.1	R5.10.31	
		天塩 計	520							
合計			520							

路面整正

事業内訳書

担当区	作業道名	内訳	作業種別 (細分)	作業 延長 (m)	数量 (m3)	作業仕様				作業期間年月日		備考
										から	まで	
天塩	181林班作業道	フルドーザ11t級	作業道修理 路面整正	520						R5.6.1	R5.10.31	
			天塩 計	520								
合計				520								

その他作業

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	数量	作業仕様						作業期間年月日		備考
					主杭 支杭	横板	防風板	防腐剤	釘	ボルト	から	まで	
遠別	1184 い・ろ	防風柵設置	381基	666.75m	本 1,215	m ³ 7.53	m ³ 9.87	kg 67.15	kg 72.48	kg 1133.15	R5.6.1	R5.10.31	①主杭 405本 φ=12cm、L=270cm
		遠別 計	381基	666.75m									②支杭 810本 φ=10cm、L=270cm
合計			381基	666.75m									③横板 573枚 85mm×43mm× 3600mm
													④防風板 4,953枚 85mm×13mm× 1800mm
													⑤防腐剤 基礎部1m2回塗り
													⑥ボルト(支杭用) D=13mm、L=240mm 810本
													⑦ボルト(横板用) D=13mm、L=210mm 1,740本
													⑧アンブレラ釘 φ2.26×41mm 72.48kg

別紙

設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとする。