

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 5年度西紋別支署【滝上地区】保全整備造林第1号

網走西部森林管理署西紋別支署

区 分	作業種	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	下刈	人工林1回刈	37.08	ha			
		人工林2回刈1回目	4.28	ha			
		人工林2回刈2回目	4.28	ha			
	作業道新設・修理(路面整正)		8.810	km			
	直接事業費計						
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			施工地域： 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域： 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				

下刈ブルーフリスト

1/1

5年度西紋別支署【滝上地区】保全整備造林第1号

箇所数 15 面積合計 108.70 45.64

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
札久留	21	い		複層林	10.74	3.21	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26° ～	7	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	3	1.0	トドマツ
札久留	21	と		複層林	25.89	7.39	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	10	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	7	1.0	トドマツ
札久留	204	へ		単層林	1.15	0.91	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	4	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.0	カラマツ
滝西	103	い		単層林	7.26	7.06	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	26° ～	17		易	笹(笹が70%以上)	3	1.0	トドマツ
滝西	104	い		単層林	4.40	4.10	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	26° ～	18		易	笹(笹が70%以上)	2	1.0	トドマツ
滝西	162	は		複層林	6.20	1.42	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	26° ～	15		易	笹(笹が70%以上)	4	1.0	トドマツ
北雄	1	い		複層林	2.88	0.74	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	15	0.7	易	笹(笹が70%以上)	3	1.0	トドマツ
北雄	1	ろ		複層林	24.69	7.26	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	14		易	笹(笹が70%以上)	8	1.0	トドマツ
北雄	1	ろ		複層林	0.82	0.78	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.0	無			27%	30%未満	無	16～25°	14		易	笹(笹が70%以上)		1.0	トドマツ
北雄	1	は		複層林	9.86	2.57	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	14		易	笹(笹が70%以上)	4	1.0	トドマツ
北雄	6	い		複層林	4.59	1.64	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	8		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
北雄	364	ち		複層林	0.62	0.42	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	16		易	笹(笹が70%以上)		1.0	トドマツ
北雄	364	ち		複層林	0.62	0.42	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	16		易	笹(笹が70%以上)		1.0	トドマツ
雄柏	329	わ		複層林	4.49	3.86	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26° ～	25		易	笹(笹が70%以上)		1.0	トドマツ
雄柏	329	わ		複層林	4.49	3.86	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26° ～	25		易	笹(笹が70%以上)		1.0	トドマツ

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーフリスト

5年度西紋別支署【滝上地区】保全整備造林第1号

2 延長合計 8,810

<u>担当区</u>	<u>作業道名</u>	<u>新設 修理 区分</u>	<u>作業延長 (m)</u>	<u>誘導員 補助者</u>	<u>土質</u>	<u>通勤距離</u>		
						<u>自動車 (km)</u>	<u>徒歩 (km)</u>	<u>徒歩 難易</u>
北雄	1・2林班作業道	修理	7,150	無	砂質土	13		
雄柏	329林班作業道	修理	1,660	無	砂質土	24		