

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 5年度西紋別支署【紋別地区】保全整備造林第2号
- 2 事業場所 網走西部森林管理署西紋別支署 1012林班い小班外
- 3 事業量 地拵（人力・機械） 6.55ha
植付 7.28ha
植付（コンテナ苗） 6.55ha
下刈 102.87ha
根踏 1.98ha
作業道修理（路面整正） 18,665m
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から令和5年11月30日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也
（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
金 円也）
〔注〕（ ）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

適用削除の区分	選択事項		選択条項
	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
	前金払	10分の4以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第3項
○×	部分払	回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあたっては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

8 特約事項

- ① 請負者は、「国有林野事業造林事業請負契約約款」に定める事業計画書を作成するに当たり、技術提案書に記載された内容を反映するものとする。
- ② 発注者が採用した技術提案については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態になった場合には、発注者は無償で使用できることとする。
ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。
- ③ 発注者が技術提案を適正と認めることにより、設計図書において事業実施方法等を指定しない部分の事業に関する請負者の責任が軽減されるものではないこととする。
- ④ 請負者の責により事業計画書の記載内容が満足出来ないと発注者が判断した場合は、発注者は、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年 3 月 31 日付け 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」に定める事業成績評定について、単年度の場合にあっては履行できなかった項目ごとに 3 点ずつ減ずること、複数年度にわたる事業の場合にあっては当該不履行があった年度において履行できなかった項目ごとに 3 点ずつ減ずることができることとする。
- ⑤ 請負者が事業計画書のうち技術提案に係わる内容を履行できなかったと発注者が認めた場合で再度事業実施が困難あるいは合理的でない場合は、発注者は契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことができることとする。

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 北海道紋別郡滝上町字滝ノ上原野 3 線北 1 番地
分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長

印

請負者 住所
氏名

印

植付

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
上渚滑	1225 れ	新植 植付	トドマツ	8.02	1.21	2,420	2	1.8	1.3	1	契約締結日の翌日	R5.6.16	
上渚滑	1225 こ	新植 植付	トドマツ	2.29	2.14	4,280	2	1.8	1.3	1	契約締結日の翌日	R5.6.16	
		新植 植付 計		10.31	3.35	6,700							
上渚滑	1068 ち	補植人工林 植付	トドマツ	3.63	3.63	2,200	1	3.5	1.2	1	契約締結日の翌日	R5.6.16	
上渚滑	1068 と2	補植人工林 植付	トドマツ	0.30	0.30	200	1	5.5	1.1	1	契約締結日の翌日	R5.6.16	
		補植人工林 植付 計		3.93	3.93	2,400							
		上渚滑 計		14.24	7.28	9,100							
合計				14.24	7.28	9,100							

コンテナ苗植付

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
上渚滑	1016 ち	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	1.50	1.50	3,600	1	3.5	1.2	1	R5.9.1	R5.11.30	
上渚滑	1066 リ	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	1.00	1.00	2,000	1	3.5	1.2	1	R5.9.1	R5.11.30	
上渚滑	1078 め	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	4.37	4.05	8,100	1	3.5	1.2	1	R5.9.1	R5.11.30	
		新植 コンテナ苗植付 計		6.87	6.55	13,700							
		上渚滑 計		6.87	6.55	13,700							
合計				6.87	6.55	13,700							

根踏

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		haあたり 数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行						から	まで	
紋別	1223 ろ	人工林 根踏	トドマツ	6.00	1.98	1,800					契約締結日の翌日	R5.6.16	
		人工林 根踏 計		6.00	1.98								
		紋別 計		6.00	1.98								
合計				6.00	1.98								

下刈

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積 (ha)		作業仕様						作業期間年月日		備考
				区域	実行	刈払方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	周囲刈 (m)	連絡路 (m)	孔状面数	から	まで	
上渚滑	1012 い	人工林 下刈1回刈	トドマツ	4.13	4.13	筋刈	1.5	2.0	1.0		1	契約締結日の翌日	R5.8.31	
上渚滑	1078 か	人工林 下刈1回刈	トドマツ	1.84	1.84	筋刈	1.5	2.0	1.0		1	契約締結日の翌日	R5.8.31	
上渚滑	1078 さ	人工林 下刈1回刈	トドマツ	3.18	3.18	筋刈	1.5	2.0	1.0		1	契約締結日の翌日	R5.8.31	
上渚滑	1078 き	人工林 下刈1回刈	トドマツ	1.00	1.00	筋刈	1.5	2.0	1.0		1	契約締結日の翌日	R5.8.31	
上渚滑	1078 い1	人工林 下刈1回刈	トドマツ	9.02	9.02	筋刈	1.5	2.0	1.0		3	契約締結日の翌日	R5.8.31	
上渚滑	1082 る	人工林 下刈1回刈	トドマツ	10.79	4.00	筋刈	1.5	2.0	1.0		1	契約締結日の翌日	R5.8.31	
		人工林 下刈1回刈 計		29.96	23.17									
上渚滑	1012 ほ	人工林 下刈2回刈1回目	トドマツ	13.89	2.83	筋刈	1.5	2.0	1.0		5	契約締結日の翌日	R5.6.30	
上渚滑	1013 よ	人工林 下刈2回刈1回目	トドマツ	6.35	6.35	筋刈	3.0	4.0	1.0		1	契約締結日の翌日	R5.6.30	
上渚滑	1068 ち	人工林 下刈2回刈1回目	トドマツ	3.63	3.63	筋刈	1.5	2.0	1.0		1	契約締結日の翌日	R5.6.30	
上渚滑	1068 と1	人工林 下刈2回刈1回目	トドマツ	3.15	3.15	筋刈	1.5	2.0	1.0		1	契約締結日の翌日	R5.6.30	
上渚滑	1068 と2	人工林 下刈2回刈1回目	トドマツ	0.61	0.61	筋刈	1.5	4.0	1.0		1	契約締結日の翌日	R5.6.30	
		人工林 下刈2回刈1回目 計		27.63	16.57									
上渚滑	1012 ほ	人工林 下刈2回刈2回目	トドマツ	13.89	2.83	筋刈	1.5	2.0	1.0		5	R5.7.1	R5.8.31	
上渚滑	1013 よ	人工林 下刈2回刈2回目	トドマツ	6.35	6.35	筋刈	3.0	4.0	1.0		1	R5.7.1	R5.8.31	
上渚滑	1068 ち	人工林 下刈2回刈2回目	トドマツ	3.63	3.63	筋刈	1.5	2.0	1.0		1	R5.7.1	R5.8.31	
上渚滑	1068 と1	人工林 下刈2回刈2回目	トドマツ	3.15	3.15	筋刈	1.5	2.0	1.0		1	R5.7.1	R5.8.31	
上渚滑	1068 と2	人工林 下刈2回刈2回目	トドマツ	0.61	0.61	筋刈	1.5	4.0	1.0		1	R5.7.1	R5.8.31	
		人工林 下刈2回刈2回目 計		27.63	16.57									
		上渚滑 計		85.22	56.31									
紋別	1201 に	人工林 下刈1回刈	トドマツ	35.00	10.11	筋刈	1.5	2.0	1.0		5	契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1203 い	人工林 下刈1回刈	トドマツ	8.58	2.62	筋刈	1.5	2.0	1.0		1	契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1204 ろ	人工林 下刈1回刈	トドマツ	8.62	2.76	筋刈	1.5	2.0	1.0		3	契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1204 に	人工林 下刈1回刈	トドマツ	2.85	0.89	筋刈	1.5	2.0	1.0		1	契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1208 ほ	人工林 下刈1回刈	カラマツ	7.56	1.54	筋刈	1.5	2.0	1.0		3	契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1212 い	人工林 下刈1回刈	トドマツ	16.24	5.04	筋刈	1.5	2.0	1.0		4	契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1215 ろ	人工林 下刈1回刈	トドマツ	3.18	1.28	筋刈	1.5	2.0	1.0		2	契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1216 は	人工林 下刈1回刈	トドマツ	8.24	3.20	筋刈	1.5	2.0	1.0		1	契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1218 ん	人工林 下刈1回刈	カラマツ	14.33	1.75	筋刈	3.0	4.0	1.0		3	契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1218 る	人工林 下刈1回刈	カラマツ	9.15	2.74	筋刈	1.5	2.0	1.0		4	契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1218 わ	人工林 下刈1回刈	カラマツ	7.88	2.04	筋刈	1.5	2.0	1.0		2	契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1223 ろ	人工林 下刈1回刈	トドマツ	6.00	1.98	筋刈	1.5	2.0	1.0		1	契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1225 れ	人工林 下刈1回刈	トドマツ	8.02	1.21	筋刈	3.0	4.0	1.0		1	契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1225 こ	人工林 下刈1回刈	トドマツ	2.29	2.14	筋刈	3.0	4.0	1.0		1	契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1231 は	人工林 下刈1回刈	カラマツ	10.24	3.05	筋刈	1.5	2.0	1.0		4	契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1231 ち	人工林 下刈1回刈	カラマツ	10.25	2.83	筋刈	1.5	2.0	1.0		4	契約締結日の翌日	R5.8.31	
		人工林 下刈1回刈 計		158.43	45.18									
紋別	1230 と	人工林 下刈2回刈1回目	クリーンラーチ	2.96	0.69	筋刈	1.5	2.0	1.0		1	契約締結日の翌日	R5.6.30	

事業内訳書

[illegible]

路面整正

事業内訳書

担当区	作業道名	内訳	作業種別 (細分)	作業 延長 (m)	数量 (m3)	作業仕様				作業期間年月日		備考
										から	まで	
上渚滑	1016林班作業道	ブルドーザー11t級	作業道修理 路面整正	900						契約締結日の翌日	R5.11.30	
上渚滑	1066林班作業道	ブルドーザー11t級	作業道修理 路面整正	550						契約締結日の翌日	R5.11.30	
上渚滑	1068林班作業道①	ブルドーザー11t級	作業道修理 路面整正	305						契約締結日の翌日	R5.8.31	
上渚滑	1068林班作業道②	ブルドーザー11t級	作業道修理 路面整正	880						契約締結日の翌日	R5.8.31	
上渚滑	1068林班作業道③	ブルドーザー11t級	作業道修理 路面整正	400						契約締結日の翌日	R5.8.31	
上渚滑	1076・1078林班作業道	ブルドーザー11t級	作業道修理 路面整正	4,800						契約締結日の翌日	R5.11.30	
上渚滑	1078林班作業道	ブルドーザー11t級	作業道修理 路面整正	1,250						契約締結日の翌日	R5.11.30	
			上渚滑 計	9,085								
紋別	1201林班作業道	ブルドーザー11t級	作業道修理 路面整正	2,000						契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1203林班作業道	ブルドーザー11t級	作業道修理 路面整正	500						契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1208林班作業道	ブルドーザー11t級	作業道修理 路面整正	1,950						契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1211・1212林班作業道	ブルドーザー11t級	作業道修理 路面整正	1,230						契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1216・1218林班作業道	ブルドーザー11t級	作業道修理 路面整正	3,380						契約締結日の翌日	R5.8.31	
紋別	1223林班作業道	ブルドーザー11t級	作業道修理 路面整正	520						契約締結日の翌日	R5.8.31	
			紋別 計	9,580								
合計				18,665								

特記仕様書

1 植付作業で使用する（一部）コンテナ苗木について、北海道森林管理局と下記苗木生産者で「コンテナ苗の苗木安定需給協定」を締結している苗木を使用すること。

生産者	樹種	規格	数量
（有）岸苗畑 紋別郡滝上町字滝ノ上市街 地5条通り2丁目17番地 TEL 0158-29-3503	トドマツ	1号(300cc)	10,000本
（有）北振種苗 北海道紋別郡雄武町中雄武 TEL 0158-84-3820	トドマツ	1号(300cc)	3,700本

設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書(造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面)については、本事業の公告日現在に交付したものである。