

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 6年度東大雪支署【上士幌・鹿追・新得地区】保全整備造林第1号

十勝西部森林管理署東大雪支署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等)) 植付	新植地拵	4.80	ha			
		補植人工林	3.28	ha			
	コンテナ苗植付	新植	4.80	ha			
	下刈	人工林1回刈	29.96	ha			
	根踏	人工林	8.50	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
		現場管理費	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

6年度東大雪支署【上士幌・鹿追・新得地区】保全整備造林第1号

箇所数 1 面積合計 4.80 4.80

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
新得	2012	そ		単層林	新植地拵	4.80	4.80	筋刈	6.0	4.0				60%	100本以上	0~15°	6		易

コンテナ苗植付ブルーリスト

6年度東大雪支署【上士幌・鹿追・新得地区】保全整備造林第1号

箇所数 1

面積合計 4.80 4.80

本数合計 8,700

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
新得	2012	そ		単層林	新植	4.80	4.80	その他(雑草、チンマザ サ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1 号	8,700	1,813				50cm以下	15%以下	0~15°	6		易	2	4.00	1.10

植付ブルーリスト

6年度東大雪支署【上士幌・鹿追・新得地区】保全整備造林第1号

箇所数 1 面積合計 3.75 3.28 本数合計 2,400

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数			苗木小運搬		苗木規格	単独 一連	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			山元一時仮植		山元準備仮植		植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)	苗木運搬 距離(km)	条件	距離 (km)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	石礫比 (%)	植生の種類	石礫比 (%)	植生の種類			
鹿追	2105	る		単層林	補植人工林	3.75	3.28	チシマザサ(チシマザサ、スズタケが70%以上)	カラマツ1号	2,400	732			50cm以下	一連作業	36%以上	26° ~	12	0.2	難					2	2.00	1.43	

下刈ブルーリスト

6年度東大雪支署【上土幌・鹿追・新得地区】保全整備造林第1号

箇所数 19 面積合計 95.51 29.96

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
上土幌	5	に		複層林	1.52	0.44	筋刈	人力機械込み	1回刈	18.0	12.0	無			60%	30%未満	無	0~15°	21	0.3	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
上土幌	6	た		複層林	1.66	0.50	筋刈	人力機械込み	1回刈	18.0	12.0	無			60%	30%未満	無	0~15°	20	0.2	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
上土幌	6	そ	1	複層林	5.51	1.67	筋刈	人力機械込み	1回刈	18.0	12.0	無			60%	30%未満	無	0~15°	20	0.2	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
上土幌	6	つ	1	複層林	5.05	1.22	筋刈	人力機械込み	1回刈	18.0	12.0	無			60%	30%未満	無	0~15°	20	0.2	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
上土幌	6	ね		複層林	3.25	1.02	筋刈	人力機械込み	1回刈	18.0	12.0	無			60%	30%未満	無	16~25°	20	0.3	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
上土幌	6	ま	1	複層林	0.93	0.24	筋刈	人力機械込み	1回刈	6.0	24.0	無			20%	30%未満	無	26° ~	19	0.2	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
上土幌	6	け	1	複層林	1.03	0.11	筋刈	人力機械込み	1回刈	6.0	24.0	無			20%	30%未満	無	26° ~	19	0.1	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
上土幌	9	へ		複層林	12.57	3.00	筋刈	人力機械込み	1回刈	7.5	22.5	無			25%	30%未満	無	16~25°	15	0.1	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
岩松	1005	る	1	単層林	4.81	4.81	筋刈	人力機械込み	1回刈	4.0	3.0	無			57%	30%未満	無	0~15°	16		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
岩松	1039	ほ		複層林	8.18	1.99	筋刈	人力機械込み	1回刈	18.0	12.0	無			60%	30%未満	無	16~25°	16	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
岩松	1039	ち		複層林	14.84	4.65	筋刈	人力機械込み	1回刈	10.0	20.0	無			33%	30%未満	無	0~15°	16	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
岩松	1039	り		複層林	1.22	0.54	筋刈	人力機械込み	1回刈	18.0	12.0	無			60%	30%未満	無	0~15°	16	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
岩松	1039	ぬ		複層林	5.59	1.03	筋刈	人力機械込み	1回刈	10.0	20.0	無			33%	30%未満	無	0~15°	17	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
岩松	1039	ぬ	1	複層林	5.69	1.51	筋刈	人力機械込み	1回刈	10.0	20.0	無			33%	30%未満	無	0~15°	17	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
岩松	1039	る	4	複層林	4.00	0.36	筋刈	人力機械込み	1回刈	10.0	20.0	無			33%	30%未満	無	16~25°	17	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
岩松	1039	か		複層林	7.18	2.18	筋刈	人力機械込み	1回刈	10.0	20.0	無			33%	30%未満	無	0~15°	16		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
岩松	1039	か	2	複層林	6.00	0.82	筋刈	人力機械込み	1回刈	10.0	20.0	無			33%	30%未満	無	0~15°	16	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
岩松	1040	へ		複層林	2.73	0.59	筋刈	人力機械込み	1回刈	10.0	20.0	無			33%	30%未満	無	0~15°	16	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
鹿追	2105	る		単層林	3.75	3.28	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	12	0.2	易	笹(笹が70%以上)			カラマツ

根踏ブルーフリスト

6年度東大雪支署【上士幌・鹿追・新得地区】保全整備造林第1号

箇所数 2 面積合計 8.75 8.50

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
新得	2010	り		単層林	5.14	5.01	1,517	0~15°	20	0.1	易	カラマツ
新得	2010	ま	1	単層林	3.61	3.49	2,006	0~15°	21	0.1	易	カラマツ

積上共通仮設費ブルーリスト

6年度東大雪支署【上士幌・鹿追・新得地区】保全整備造林第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
新得	2012	そ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本