

令和 5年度 道路ストック総点検事業（道路構造物）
新富島橋補修工事

（見積参考図書） 設計書
（当初設計）

工事番号 道路維持 第19号

路線名等 市道苅屋黒崎線

工事箇所 たつの市御津町苅屋地内外

工 種 橋梁保全

総括情報表

頁0-0001/0051

単価適用年月日	0-06.01.01(0)		
	今 回		前 回
工種区分（公共） 施工地域区分 週休2日補正	31 橋梁保全 32 一般交通影響有り（2）－1 04 週休2日補正なし		

工事費内訳書

頁0-0002/0051

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
橋梁保全工事							
舗装工							
路面切削工							
路面切削							
路面切削 全面切削6cm超え12cm以下 段差すりつけの撤去作業無し							施工 第0-0001号内訳表
		324	m2				
殻運搬(路面切削)							
殻運搬(路面切削) ; DID区間->無し L = 10.5km以下							施工 第0-0002号内訳表
		25	m3				
殻処分							

工事費内訳書

頁0-0003/0051

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	処分費 アスファルト殻 ；投棄量 2 5m3						施工 第0-0003号内訳表
		1		式			
橋面防水工							
橋面防水							
塗膜系防水；(補修)							
		317		m2			施工 第0-0004号内訳表
排水用導水管 φ 18mm 溶融亜鉛めっき鋼製							
		144		m			施工 第0-0005号内訳表
成型目地材 幅35mm×厚さ5mm							
		104		m			施工 第0-0006号内訳表
舗装打換え工							
舗装版切断							
舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下							
		28		m			施工 第0-0007号内訳表

工事費内訳書

頁0-0004/0051

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎(小規模)						
舗装版破碎積込(小規模土工)						
	41		m2			施工 第0-0008号内訳表
殻運搬						
殻運搬 舗装版破碎 ; D I D 区間有り L=4.5km以下	2		m3			施工 第0-0009号内訳表
運搬費 ; 運搬距離 1 3 km	1		台			施工 第0-0010号内訳表
殻処分						
処分費 アスファルト殻 ; 投棄量 2 m3	1		式			施工 第0-0011号内訳表
処分費 [汚泥(泥水)] ; 投棄量 0. 1 4 t	1		式			施工 第0-0012号内訳表
上層路盤						

工事費内訳書

頁0-0005/0051

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	不陸整正 補足材料→有り(29mm以上34mm未満) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40									施工	第0-0013号内訳表
		37		m	2						
基層											
	基層(車道・路肩部) t = 4 0 mm 密粒度アスコン[下水スラグ 入再生材](13) ; (2.35)									施工	第0-0014号内訳表
		317		m	2						
表層											
	表層(車道・路肩部) t = 4 0 mm 密粒度アスコン[下水スラグ 入再生材](13) ; (2.35)									施工	第0-0015号内訳表
		317		m	2						
	表層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 密粒度アスコン[下水スラグ 入再生材](13) ; (2.35)									施工	第0-0016号内訳表
		37		m	2						
区画線工											
区画線工											
溶融式区画線											

工事費内訳書

頁0-0006/0051

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm						
	100		m			施工 第0-0017号内訳表
橋梁付属物工						
伸縮継手工						
鋼・ゴム製伸縮装置補修						
橋梁用伸縮継手装置補修工 普通型 2車線相当施工 ブロンズ・ポイントCDx-20型同等品以上						
	30.0		m			施工 第0-0020号内訳表
地覆部シール工 シリコン系 シール材(シリコン系)・バックアップ材(ウレタン)を含む						
	4		m			
殻運搬						
運搬費 ；運搬距離 1 9 km						
	1		台			施工 第0-0021号内訳表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし ；D I D区間無し L=10.9km以下						
	0.2		m3			施工 第0-0022号内訳表

工事費内訳書

頁0-0007/0051

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分						
処分費 [廃プラスチック] ；投棄量0. 3 t 見積り	1		式			施工 第0-0023号内訳表
処分費 コンクリート殻(無筋) ；投棄量0. 2 m3	1		式			施工 第0-0024号内訳表
橋梁用高欄工						
橋梁用高欄						
橋梁用高欄 設置方法→組立式	109		m			施工 第0-0025号内訳表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	126		孔			施工 第0-0026号内訳表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	126		孔			施工 第0-0027号内訳表
橋梁補修工						

工事費内訳書

頁0-0008/0051

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復工						
左官工法						
断面修復工（左官工法）						
	1		構造物			施工 第0-0028号内訳表
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し						
構造物とりこわし工；[機械施工] 鉄筋構造物						
	5		m3			施工 第0-0029号内訳表
運搬処理工						
殻運搬						

工事費内訳書

頁0-0009/0051

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし ； D I D区間無し L=10.9km以下						施工 第0-0030号内訳表
		5		m3			
殻処分							
	処分費 コンクリート殻(鉄筋) ； 投棄量 5 m3						施工 第0-0031号内訳表
		1		式			
仮設工							
交通管理工							
交通誘導警備員							
	交通誘導警備員 B						施工 第0-0032号内訳表
		62		人日			
直接工事費計							
共通仮設費計							

工事費内訳書

頁0-0010/0051

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
運搬費											
					式						
建設機械運搬費											
					式						
	建設機械運搬 [車載] 路面切削機[廃材積込装置付切削幅2.0m] ；運搬距離 10.5 km									施工	第0-0033号内訳表
		1			式						
共通仮設費率分											
					式						
純工事費計											
現場管理費											
					式						
工事原価計											
一般管理費等											
					式						
工事価格計											

工事費内訳書

	費目・工種・種別・細目	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税相当額											
総計					式						

標準単価			代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		路面切削機 切削幅2.0m [ホイール式・廃材積込装置付・排ガス(第3次)]			路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付・排ガス(第3次)] 2.0m×23cm			
	K2		路面清掃車 ホッパ 容量1.5m3 [ブラシ・四輪式]			路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ 容量1.5m3			
	K								
	R1		普通作業員			普通作業員			
	R2		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R3		特殊作業員			特殊作業員			
	R4		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R								
	Z1		軽油 ハートル給油			軽油			
	Z								
						計			
	積算単価	=							

〔規格 1〕 全面切削6cm超え12cm以下

〔規格 2〕 段差すりつけの撤去作業無し

[摘要]

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0013/0051

1 m2 当り

[illegible]

殻運搬(路面切削)

[規格 1]

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0014/0051

1
m3 当り

標準単価		代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			ダンプトラック 10t積級[オンロード・ディーゼル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む			
K								
R1		運転手(一般)			運転手(一般)			
R								
Z1		軽油 パトロール給油			軽油			
Z								
					計			
積算単価 =								
A	DID区間の有無	=1		無し				
B	運搬距離	=19		10.5km以下				

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0015/0051

「規格 1」アスファルト殻

〔規格 2〕

〔摘要〕

式

当り

[illegible]

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0016/0051

〔規格 1〕

「規格 2」

〔摘要〕

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0017/0051

排水用導水管

「規格1」φ18mm 溶融亜鉛めっき鋼製

〔規格 2〕

〔摘要〕

m

当り

[illegible]

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0018/0051

〔規格 1〕幅35mm×厚さ5mm

「規格 2」

〔摘要〕

m

当り

[illegible]

舗装版切断(アスファルト舗装版)

[規格 1] As舗装版厚->15cm以下

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0019/0051

1 m 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		コンクリートカッタ 切削深20cm級 [バキューム式・湿式]				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 20cm級			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R3		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		コンクリートカッタ(フﾟレートﾟ) 径22インチ				舗道版切断 カッターフﾟレートﾟ 径22インチ			
	Z2		ガﾟソリン レギﾞユㇿー スタントﾟ				レギﾞユㇿーガﾟソリン			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	舗装版種別	=1		アスファルト舗装版					
	B	アスファルト舗装版厚	=1		15cm以下					

舗装版破碎積込(小規模土工)

[規格 1]

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0020/0051

1
m2 当り

標準単価		代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	小型バックホウ(クローラ型)山積0.13m3(平積0.10m3) [標準型・排出ガス型(第2次基準値)]			小型バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 0.13/0.10m3			
	K							
	R1	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R							
	Z1	軽油 パトロール給油			軽油			
	Z							
					計			
積算単価 =								

殻運搬
[規格 1] 舗装版破碎

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0021/0051

1
m3 当り

標準単価			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
代表機労材規格								
K1		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			ダンプトラック 2t積級[オンロード・ディーゼル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む			
K								
R1		運転手(一般)			運転手(一般)			
R								
Z1		軽油 パトロール給油			軽油			
Z								
					計			
積算単価 =								
A	殻発生作業	=3		舗装版破碎				
B	積込工法区分	=4		機械(小規模土工)				
C	DID区間の有無	=2		有り				
D	運搬距離	=12		4.5km以下				

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0022/0051

「規格 1」

「規格 2」

〔摘要〕

台

当り

[illegible]

施工 第0-0011号内訳表

頁0-0023/0051

「規格 1」アスファルト殻

〔規格 2〕

〔摘要〕

式

当り

[illegible]

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0024/0051

〔規格 1〕〔汚泥(泥水)〕

〔規格 2〕

〔摘要〕

式

当り

[illegible]

[規格 1] 補足材料->有り (29mm以上34mm未満)

[規格 2] 粒調碎石 M-25, M-30, M-40

[摘要]

施工 第0-0013号内訳表

頁0-0026/0051

1 m2 当り

[illegible]

〔規格 1〕 $t = 40 \text{ mm}$

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0027/0051

〔規格 1〕 $t = 40 \text{ mm}$

〔規格 2〕 密粒度アスコン〔下水スラグ[※]入再生材〕(13)

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	アスファルトフィニッシャ 舗装幅2.3～6.0m [ホイール型] 排出ガス対策型含			アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型含) ホイール型 舗装幅2.3～6.0m			
K2	タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含			タイヤローラ(排出ガス対策型含) 8～20t			
K3	ロードローラ 質量10～12 t [マカダム] 排出ガス対策型含			ロードローラ(排出ガス対策型含) マカダム 10～12t			
K							
R1	普通作業員			普通作業員			
R2	特殊作業員			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役			土木一般世話役			
R							
Z1	再生粗粒度アスコン TOP20 t=50mm			再生密粒度アスコン(下水汚泥スラグ入) TOP13			
Z2	軽油 パトロール給油			軽油			
Z							

[規格 1] $t = 40 \text{ mm}$

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0028/0051

[規格 1] $t = 40 \text{ mm}$

[規格 2] 密粒度アスコン[下水スラグ[※]入再生材](13)

[摘要]

1

m2 当り

[illegible]

表層(車道・路肩部)

[規格1] t = 40mm

積算単価算出表

施工 第0-0015号内訳表

頁0-0029/0051

[規格2] 密粒度アスコン[下水スラグ入再生材](13)

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	アスファルトフィニッシャー 舗装幅2.3～6.0m [ホイール型] 排出ガス対策型含				アスファルトフィニッシャー(排出ガス対策型含) ホイール型 舗装幅2.3～6.0m			
	K2	タイヤローラー 質量8～20t 排出ガス対策型含				タイヤローラー(排出ガス対策型含) 8～20t			
	K3	ポートローラー 質量10～12t [マカダム] 排出ガス対策型含				ポートローラー(排出ガス対策型含) マカダム 10～12t			
	K								
	R1	普通作業員				普通作業員			
	R2	特殊作業員				特殊作業員			
	R3	運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R4	土木一般世話役				土木一般世話役			
	R								
	Z1	密粒度アスコン TOP20 t=50mm				再生密粒度アスコン(下水汚泥スラグ入) TOP13			
	Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用				アスファルト乳剤 PK-4(タックコート用)			
	Z3	軽油 パトロール給油				軽油			

表層(車道・路肩部)

[規格1] t = 50mm

積算単価算出表

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0031/0051

[規格2] 密粒度アスコン[下水スラグ入再生材](13)

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	アスファルトフィニッシャ 舗装幅2.3～6.0m [ホイール型] 排出ガス対策型含				アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型含) ホイール型 舗装幅2.3～6.0m			
	K2	タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含				タイヤローラ(排出ガス対策型含) 8～20t			
	K3	ポートローラ 質量10～12t [マカダム] 排出ガス対策型含				ポートローラ(排出ガス対策型含) マカダム 10～12t			
	K								
	R1	普通作業員				普通作業員			
	R2	特殊作業員				特殊作業員			
	R3	運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R4	土木一般世話役				土木一般世話役			
	R								
	Z1	密粒度アスコン TOP20 t=50mm				再生密粒度アスコン(下水汚泥スラグ入) TOP13			
	Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			
	Z3	軽油 パトロール給油				軽油			

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0033/0051

[規格 1] 実線 15cm t=1.5mm

「規格 2」

〔摘要〕

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

施工 第0-0018号内訳表

頁0-0034/0051

「規格 1」

〔規格 2〕

〔摘要〕

m

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0019号内訳表

頁0-0035/0051

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
区画線設置 [溶融式] 材料								
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=1		実線15cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

施工単価表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0036/0051

橋梁用伸縮継手装置補修工

〔規格 1〕普通型 2車線相当施工

「規格2」フロンジョイントCDx-20型同等品以上

〔摘要〕

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0037/0051

〔規格 1〕

[規格 2]

〔摘要〕

台

当り

[illegible]

標準単価			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
代表機労材規格								
K1		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			ダンプトラック 10t積級[オンロード・ディーゼル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む			
K								
R1		運転手(一般)			運転手(一般)			
R								
Z1		軽油 パトロール給油			軽油			
Z								
					計			
積算単価 =								
A	殻発生作業	=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし					
B	積込工法区分	=1	機械					
C	DID区間の有無	=1	無し					
D	運搬距離	=25	10.9km以下					

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0039/0051

「規格 1」 「廃プラスチック」

〔規格 2〕

「摘要」見積り

式

当り

[illegible]

頁0-0040/0051

当り

[illegible]

〔規格 1〕 設置方法→組立式

[規格 2]

[摘要]

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0041/0051

1 m 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K							
R1	普通作業員			普通作業員			
R2	土木一般世話役			土木一般世話役			
R							
Z1	高欄(鋼製) B種 丸・縦桟型 ビーム数3本 高さ1000mm スパン2.0m めっき			鋼製高欄兼用車両防護柵 C種, H=1000mm, 3本レール+2本補助レール FMGn-C-Fp3100-Y2Q同等品以上			見積り(設置に必要な加工材料費含む)
Z							
				計			
積算単価 =							
A 設置方法	=1		組立式				
B 組立式高欄(円/m)の単価コード	=1		組立式高欄(円/m)の単価コード				

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

[規格 1]

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0042/0051

1

孔 当り

標準単価			代表機材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		発動発電機 2kVA [ガソリンエンジン駆動]				発動発電機 ガソリンエンジン駆動 2kVA				
	K2		電動ハンマドリル [穴あけ能力 φ 38～40mm]				その他 [電動ハンマドリル] φ 38mm～40mm				
	K										
	R1		特殊作業員				特殊作業員				
	R2		普通作業員				普通作業員				
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役				
	R										
	Z1		ガソリン レギュラー スタンド				レギュラーガソリン				
	Z										
							計				
	積算単価 =										
	A	削孔深さ	=1			30mm以上200mm未満					

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

[規格 1]

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0043/0051

1

孔 当り

標準単価			代表機材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		発動発電機 2kVA [ガソリンエンジン駆動]				発動発電機 ガソリンエンジン駆動 2kVA				
	K2		電動ハンマドリル [穴あけ能力 φ 38～40mm]				その他 [電動ハンマドリル] φ 38mm～40mm				
	K										
	R1		特殊作業員				特殊作業員				
	R2		普通作業員				普通作業員				
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役				
	R										
	Z1		ガソリン レギュラー スタンド				レギュラーガソリン				
	Z										
							計				
	積算単価 =										
	A	削孔深さ	=2			200mm以	上400mm以下				

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0045/0051

「規格 1」鉄筋構造物

〔規格 2〕

〔摘要〕

m3

当り

[illegible]

〔規格 1〕 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

[規格 2]

施工 第0-0030号内訳表

頁0-0046/0051

1 m3 当り

[illegible]

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0047/0051

「規格 1」コンクリート殻(鉄筋)

「規格 2」

〔摘要〕

式

当り

[illegible]

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0048/0051

〔規格 1〕

「規格 2」

〔摘要〕

人日

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0033号内訳表

頁0-0049/0051

建設機械運搬 [車載]

[規格1]路面切削機[廃材積込装置付切削幅2.0m]

[規格2]

[摘要]

1

式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設機械運搬費（往路）		台			
建設機械運搬費（復路）		台			
<< 1 台当りの金額 >>		台			
<< 1 式当りの金額 >>		式			
<< 1 式当り（配分額） >>		式			
単 位 当 り	1	式			
A 機械種別		=1	路面切削機[廃材積込装置付切削幅2.0m] 排出ガス対策型(第3次基準) 運搬距離(km)		
B 排出ガス対策区分		=4			
C 運搬距離(km)		=10.5			
D 使用台数(台)		=1	使用台数(台)		
E 経費配分率		=1	経費配分率		

機 労 材 集 計 表

頁0-0050/0051

項番	集計 区分	単価コード	単 価 名 称	数量累計	単 位	単 価 値	金 額	
			小型バックホウ(クローラ型)					
			モータグレーダ					
			ロートローラ					
			路面清掃車					
			路面切削機					
			コンクリートカッター					
			その他					
			特殊作業員					
			普通作業員					
			運転手(特殊)					
			運転手(一般)					
			土木一般世話役					
			交通誘導警備員B					
			粒調碎石					県産品有
			再生密粒度アスコン(下水汚泥スラグ入)					県産品有
			レギュラーガソリン					
			軽油					
			アスファルト乳剤					
			アスファルト乳剤					
			舗道版切断 カッタープレート					
			路面標示用塗料 3種1号 溶融 白					
			接着用プライマー					
			ガラスビーズ					
			地覆部シール工					
			受入価格					
			受入価格					
			受入価格					
			受入価格					
			受入価格					
			受入価格					
			区画線設置工 溶融式(手動) [昼間]					
			構造物とりこわし工 (鉄筋) [昼間]					
			発動発電機					
			アスファルトフィニッシャー(排出ガス対策型含)					
			ロートローラ(排出ガス対策型含)					
			タイヤローラ(排出ガス対策型含)					

機 勞 材 集 計 表

頁0-0051/0051

[illegible]

積算参考資料

本工事の積算で設定した見積単価及び特別調査単価を以下に示す。

注) 本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

名称	規格等	単位	採用単価(円)
鋼製高欄兼用車両防護柵	C種, H=1000mm, 3本レール+2本補助レール FMGn-C-Fp3100-Y2Q同等品以上 (設置に必要な加工材料費含む)	m	98,380 円
処分費	廃プラスチック	t	17,000 円