

工事番号																(様式－１)			
									課長			係長			照査			設計	
令和 4 年度 下武石藪合地区給水管修繕工事																		実施設計書	
上田市下武石																			
設 計 大 要										施 工 方 法					請 負				
給水管修繕工 給水管切替工 N＝1箇所(PPφ30 L＝93.0m)										施 工 期 間					日 間				
										起工予定年月日					令和 年 月 日				
										竣工予定年月日					令和 年 月 日				
										契約保証方法					金銭的保証				
										・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信（2） 04.07.27 建設物価・積算資料 当年8月号 土木コスト情報・土木施工単価 使用しない		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 01 開削工事／小口径推進工事 02 一般交通影響あり② 00 計上なし 04 金銭的保証補正無 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
給水管修繕工事						
給水管布設替工						
給水管土工費						
	1.0		式			工種 第0001号表
給水管材料費						
	1.0		式			工種 第0002号表
給水管労務費						
	1.0		式			工種 第0003号表
給水管切替工						
給水管切替工土工費						
	1.0		式			工種 第0004号表
給水管切替工材料費						
	1.0		式			工種 第0005号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
給水管切替工労務費										工種 第0006号表	
		1.0		式							
安全費											
安全費										工種 第0007号表	
		1.0		式							
直接工事費											
技術管理費											
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ150mm以下 1日当り試験距離：500（m）										施工 第0-0039号表	
				日							
共通仮設費率計算額(千円単位)											
共通仮設費計											
純工事費											

(工事費内訳書)

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
**現場管理 費(千円単位)						
工事原価						
一般管理 費等						
工事価格計						
消費税等 相当額計						
工事費計						

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	120.0	m			施工 第0-0001号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：5 (cm)	10.0	m2			施工 第0-0002号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：4 (cm)	22.0	m2			施工 第0-0004号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：3 (cm)	5.0	m2			施工 第0-0005号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 1-1-1	14.0	m 3			施工 第0-0006号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 その他（洗滌砂） 1-1-2	6.0	m 3			施工 第0-0007号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 RC-40 1-1-2	8.0	m 3			施工 第0-0009号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、2 t DT 運搬距離：4 km D I D地区なし 1-1-3	14.0	m 3			施工 第0-0010号表
整地 残土受入れ地での処理	14.0	m 3			施工 第0-0013号表

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正工（管路土工） 1.8m未満，材料計上なし					施工 第0-0014号表
	36.0	m 2			
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：1 0 c m					施工 第0-0016号表
	10.0	m 2			
表層工 再生 密粒度（2 0 F） 車道 1層当り仕上厚5 c m					施工 第0-0017号表
	10.0	m 2			
表層工 再生 密粒度（2 0 F） 車道 1層当り仕上厚4 c m					施工 第0-0020号表
	22.0	m 2			
表層工 再生 細粒度（1 3） 歩道 1層当り仕上厚3 c m					施工 第0-0021号表
	5.0	m 2			
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、2 t DT 運搬距離：1 2． 8 km D I D地区無し					施工 第0-0022号表
	2.0	m 3			
＊処分費等＊					
処分費 (株)佐藤商会 アスファルト廃材					施工 第0-0023号表
	4.0	t			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
識別マーカー φ47.5×167mm					
	1.0	個			
見積単価 ポリエチレン管 2層管(1種) φ50					
	0.4	m			
水道単価 ポリエチレン管 2層管(1種) φ30					
	27.0	m			
ソケット φ50 水道ホリパイプ金属継手(離脱防止機能) 耐震型 水道単価					
	2.0	ヶ			
径違チーズ φ50×30 水道ホリパイプ金属継手(離脱防止機能) 耐震型 水道単価					
	1.0	ヶ			
HIVPキャップ φ30					
	1.0	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
	0.4	m			
埋設管表示シート W=400mmシングル					
	27.4	m			
見積単価					
	1	式			
*** 単位当り ***					

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ 5 0mm 2-6-1					
	0.4	m			施工 第0-0024号表
ポリエチレン管据付工 φ 3 0mm 2-6-1					
	27.0	m			施工 第0-0025号表
ポリエチレン管継手工 φ 5 0mm 2-6-1					
	6.0	口			施工 第0-0026号表
ポリエチレン管継手工 φ 3 0mm 2-6-1					
	1.0	口			施工 第0-0027号表
硬質塩化ビニル管T S継手工 φ 3 0mm 2-5-1					
	1.0	口			施工 第0-0028号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 5 0mm					
	1.0	口			施工 第0-0029号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 3 0mm					
	1.0	口			施工 第0-0030号表
ロケーティングワイヤー設置					
	27.0	m			施工 第0-0031号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14					
	27.4	m			施工 第0-0032号表

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ50mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 2-3-13						施工 第0-0033号表
		0.4	m			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	180.0	m			施工 第0-0001号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：4 (cm)	66.0	m2			施工 第0-0004号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 1-1-1	29.0	m 3			施工 第0-0006号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 その他(洗滌砂) 1-1-2	14.0	m 3			施工 第0-0007号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 発生土 1-1-2	11.0	m 3			施工 第0-0034号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：1 0 c m	33.0	m 2			施工 第0-0035号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、2 t DT 運搬距離：4 km D I D地区なし 1-1-3	16.0	m 3			施工 第0-0010号表
整地 残土受入れ地での処理	16.0	m 3			施工 第0-0013号表
不陸整正工(管路土工) 1.8m未満, 材料計上なし	66.0	m 2			施工 第0-0014号表

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層工 再生 密粒度（20F） 車道 1層当り仕上厚4cm					
	66.0	m2			施工 第0-0020号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、2tDT 運搬距離：12.8km DID地区無し					
	3.0	m3			施工 第0-0022号表
＊処分費等＊					
処分費 (株)佐藤商会 アスファルト廃材					
	6.0	t			施工 第0-0023号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
識別マーカ－ φ47.5×167mm 見積単価	1.0	個			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ30 水道単価	66.0	m			
メータ用ソケット φ30 水道ホリパイプ管金属継手(離脱防止機能) 耐震型 水道単価	2.0	ヶ			
ソケット φ30 水道ホリパイプ管金属継手(離脱防止機能) 耐震型 水道単価	1.0	ヶ			
エルボ90° φ30 水道ホリパイプ管金属継手(離脱防止機能) 耐震型 水道単価	1.0	ヶ			
HIVPソケット φ30 水道単価	1.0	個			
HIVPキャップ φ30 水道単価	1.0	個			
異種管継手ポリエチレン管(PEP)-VP φ30 水道単価	1.0	個			
止水栓(ボール式伸縮タイプ 開閉防止型) φ30 見積単価	1.0	個			

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フルキジナル継手（量水器上・下流用） SUSパッキン2枚含む 被覆管 φ30×700 見積単価					
	2.0	個			
メタBOX 鋳鉄製（φ30・40用） 底板付 見積単価					
	1.0	個			
埋設管表示シート W＝400mmシングル 見積単価					
	0.7	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ 3 0 mm 2-6-1					
	66.0	m			施工 第0-0025号表
ポリエチレン管継手工 φ 3 0 mm 2-6-1					
	7.0	口			施工 第0-0027号表
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 φ 3 0 mm 2-5-1					
	3.0	口			施工 第0-0028号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 3 2 mm 2-4-1					
	3.0	口			施工 第0-0036号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 3 0 mm					
	3.0	口			施工 第0-0030号表
量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合) φ 3 0 mm 特殊メータ 使用する 1-4-7					
	1.0	箇所			施工 第0-0037号表
ロケーティングワイヤー設置					
	0.7	m			施工 第0-0031号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14					
	0.7	m			施工 第0-0032号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						施工 第0-0038号表
		14.0	人・日			
*** 単位当り ***						
		1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0017

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0001号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0018

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0001号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

舗装版取壊し積み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A S 舗装版厚：5 (cm)

施工 第0-0002号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0020

バックホウ運転 (機－1)
クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0003号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3		時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0021

舗装版取壊し積み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A S 舗装版厚：4 (cm)

施工 第0-0004号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0022

舗装版取壊し積み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚：3 (cm)

施工 第0-0005号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0023

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

施工 第0-0006号表

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0024

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

その他（洗滌砂）

1-1-2

施工 第0-0007号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機－1） クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0003号表
タンパ及びランマ運転（機－3 1） 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0008号表
洗滌砂	126.000	m3			農政部単価
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工 第0-0008号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

RC-40

施工 第0-0009号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0003号表
タンパ及びランマ運転 (機-31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0008号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

発生土処理工

頁0-0027

施工 第0-0010号表

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、2 t DT

運搬距離：4 km D I D地区なし

1-1-3

1 m3 当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0028

発生土運搬費

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、2 t DT

運搬距離：4 km D I D地区無し

施工 第0-0011号表

10 m3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0029

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 2 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0-0012号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0030

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0-0013号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

不陸整正工（管路土工）
1.8m未満、材料計上なし

施工 第0-0014号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0015号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工内訳表

施工 第0-0015号表

頁0-0032

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0033

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：10cm

施工 第0-0016号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.700	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0015号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0034

表層工

再生 密粒度（20F）

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0-0017号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（20F） [再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 （機-23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0018号表
振動コンパクタ運転 （機-23） 前進型 機械質量40～60kg		日			施工 第0-0019号表
諸雑費		%			(労+機) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0035

振動ローラ運転 (機-23)

舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0-0018号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0036

振動コンパクタ運転 (機-23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0-0019号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0037

表層工

施工 第0-0020号表

再生 密粒度（20F）

車道 1層当り仕上厚4cm

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（20F） [再生材 混入率50%以下]	10.058	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 （機-23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0018号表
振動コンパクタ運転 （機-23） 前進型 機械質量40～60kg		日			施工 第0-0019号表
諸雑費		%			(労+機) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0038

表層工

再生 細粒度（13）

歩道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0-0021号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
③再生アスファルト混合物 細粒度（13） [再生材 混入率50%以下]	7.095	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 （機-23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0018号表
振動コンパクタ運転 （機-23） 前進型 機械質量40～60kg		日			施工 第0-0019号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0039

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、2 t DT

運搬距離：12.8km DID地区無し

施工 第0-0022号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0040

施工 第0-0023号表

100 t 当り

処分費
(株)佐藤商会

アスファルト廃材

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

ポリエチレン管据付工
φ50mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号表

頁0-0041

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工
φ30mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0042

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管継手工
φ50mm

施工内訳表

施工 第0-0026号表

頁0-0043

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

ポリエチレン管継手工
φ30mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号表

頁0-0044

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

硬質塩化ビニル管T S継手工
φ30mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号表

頁0-0045

2-5-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ50mm

施工 第0-0029号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0047

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ30mm

施工 第0-0030号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

上 田 市

施 工 内 訳 表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0050

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ50mm

胴巻箇所数：5mにつき4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0-0033号表

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

発生土

施工 第0-0034号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0003号表
タンパ及びランマ運転 (機－3 1) 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0008号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0052

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：10cm

施工 第0-0035号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	12.700	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0015号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

上 田 市

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
φ 3 2 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号表

頁0-0053

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合)

施工 第0-0037号表

φ30mm

特殊メータ 使用する

1-4-7

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号表

頁0-0055

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0-0039号表

φ150mm以下

1日当り試験距離：500 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			