

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
本設管	1	式			明 1 号
給水管	1	式			明 2 号
安全費	1	式			明 3 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
通水試験		日			施 47 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

市道赤池中島2号線配水管布設替工事(2工区)

[illegible]

市道赤池中島2号線配水管布設替工事(2工区)

[illegible]

第 3 号 明細書						安全費
						1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
交通誘導警備員B	12	人日			施 1 号	
計						

市道赤池中島2号線配水管布設替工事(2工区)

第 4 号 明細書						資材費
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
GX形直管(ゴム輪・ロックリンク・ロックリンクホルダ [°] 含)S種 1 5 0 × 5 M 内面 [°] キシ樹脂粉体	22	本				
GX形 二受T字管 1 5 0 × 7 5 内面 [°] キシ樹脂粉体	1	個				
GX形 曲管 1 5 0 × 4 5 ° 内面 [°] キシ樹脂粉体	2	個				
GX形 両受曲管 1 5 0 × 4 5 ° 内面 [°] キシ樹脂粉体	6	個				
GX形 曲管 1 5 0 × 1 1 ° 内面 [°] キシ樹脂粉体	1	個				
GX形 継輪 1 5 0 内面 [°] キシ樹脂粉体	1	個				
GX形 ライナ 1 5 0	8	個				
GX形 接合材料(異形管・弁用) 1 5 0 押輪・ボルト・ナット・ゴム輪セット	4	個				
GX形 切管ユニット(G - Linkセット) 1 5 0 ゴム輪・ボルト・ナット含む	18	個				
GX形 ソフトシール仕切弁(両受け) 1 5 0 内面粉体塗装 外面耐食塗装	2	基				
メカ形VCドレッサー 1 5 0 離防付内面 [°] キシ樹脂粉体	1	個				
H I V P φ 75 定尺4m	1	本				
メカ形CV短管 φ 75	1	個				
H I エルボ φ 75	4	個				
GX形 曲管 7 5 × 9 0 ° 内面 [°] キシ樹脂粉体	1	個				
GX形 接合材料(異形管・弁用) 7 5 押輪・ボルト・ナット・ゴム輪セット	2	個				
GX形 切管ユニット(G - Linkセット) 7 5 ゴム輪・ボルト・ナット含む	1	個				
GX形 ソフトシール仕切弁(受挿し) 7 5 内面粉体塗装 外面耐食塗装	1	基				

市道赤池中島2号線配水管布設替工事(2工区)

第 4 号 明細書 (続 き)						資材費	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
仕切弁篭 (φ 2 5 0) 鉄蓋 (SE8同等品)	1	基					
仕切弁篭 (φ 2 5 0) 上部 1 5 0 H	1	基					
仕切弁篭 (φ 2 5 0) 中部 1 5 0 H	1	個					
仕切弁篭 (φ 2 5 0) 下部 3 0 0 H	1	個					
仕切弁篭 (φ 2 5 0) 底板	1	個					
仕切弁篭 (φ 3 5 0) 鉄蓋 (SE10同等品)	2	個					
仕切弁篭 (φ 3 5 0) 上部 1 5 0 H	2	個					
仕切弁篭 (φ 3 5 0) 中部 1 5 0 H	2	個					
仕切弁篭 (φ 3 5 0) 下部 3 0 0 H	2	個					
仕切弁篭 (φ 3 5 0) 底板	2	個					
管表示テープ W = 3 0 × 2 0 m	9	個					
埋設標識シート 幅150mm×50m 2倍	3	巻					
ポリエチレンスリーブ 1 5 0 × 6 M	25	個					
ポリエチレンスリーブ 7 5 × 5 M	1	個					
計							

市道赤池中島2号線配水管布設替工事(2工区)

第 5 号 明細書						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	111.7	m			施 2 号	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	21	口			施 3 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	4	口			施 4 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	18	口			施 5 号	
メカニカル継手 呼び径150mm	2	口			施 6 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	13	口			施 7 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	2	基			施 8 号	
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm	2	個			施 9 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号上部壁 内寸350 高150	2	個			施 10 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号中部壁 内寸350 高200	2	個			施 11 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	2	個			施 12 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高40	2	個			施 13 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	0.6	m			施 14 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	2	口			施 15 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	1	口			施 16 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 17 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 18 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 19 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			施 20 号	

市道赤池中島2号線配水管布設替工事(2工区)

第 5 号 明細書 （続 き） 労務費 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 21 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 22 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	1.8	m			施 23 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm	7	口			施 24 号
メカニカル継手 呼び径75mm以下	1	口			施 25 号
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 26 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	1	口			施 7 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm	1	口			施 27 号
管明示シート	113.9	m			施 28 号
管明示テープ φ 350以下 φ 150×5000	112.2	m			施 29 号
管明示テープ φ 350以下 φ 75×4000	2.9	m			施 30 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	112.2	m			施 31 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	1.1	m			施 32 号
計					

市道赤池中島2号線配水管布設替工事(2工区)

第 6 号 明細書			土工			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	230	m			P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	69	m2			施 33 号		
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	70	m3			施 34 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 クッション用	0.4	m3			施 35 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャー RC-40	70	m3			施 36 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16.8km	70	m3			施 37 号		
残土処分費 環境整備公社	70	m3					
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	3	m3			施 38 号		
アスファルト塊 30cm角以下	3	m3					
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	69	m2			施 39 号		
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.2	t					
防護コンクリート工	1	式					
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			P 2 号		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.3	m3			P 3 号		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4	m2			P 4 号		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	1	m3			P 3 号		
水路取壊し復旧工	1	式					
特殊作業員		人					
計							

市道赤池中島2号線配水管布設替工事(2工区)

[illegible]

市道赤池中島2号線配水管布設替工事(2工区)

[illegible]

市道赤池中島2号線配水管布設替工事(2工区)

第 9 号 明細書				土工		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	18	m			P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	5	m2			施 33 号		
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	6	m3			施 34 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 クッション用	1	m3			施 35 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クワッシャー用 RC-40	4	m3			施 36 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16.8km	6	m3			施 37 号		
残土処分費 環境整備公社	6	m3					
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	0.2	m3			施 38 号		
アスファルト塊 30cm角以下	0.2	m3					
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	5	m2			施 39 号		
計							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

阿南市

阿南市

[illegible]

[illegible]

阿南市

第 25 号 施工单価表

メカニカル継手 呼び径75mm以下

1 口 当り

[illegible]

阿南市

阿南市

阿南市

[illegible]

阿南市

阿南市

[illegible]

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

第 1 号 施工パッケージ

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 フレート径 φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (フレート) 径22インチ						
ガソリン レキユラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用						

阿南市

阿南市

阿南市

諸経費情報(※参考資料)

工 事 名	市道赤池中島2号線配水管布設替工事(2工区)
諸 経 費 区 分	上水道 令和04年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和04年08月01日 公共
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和04年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和04年04月 上 水 道
施 工 地 域・施 工 場 所	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る 補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	