

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
本設管	1	式			明 1 号
仮設管	1	式			明 2 号
消火栓設置工	1	式			明 3 号
安全費	1	式			明 4 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離1km	0.89	t			施 166 号
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	0.89	t			施 167 号
技術管理費	1	式			
土質試験	1	式			単 1 号
通水試験		日			施 168 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 1 号 明細書			本設管			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
配水管	1	式					
資材費 配水管	1	式			明 5 号		
労務費 配水管	1	式			明 6 号		
土工 配水管	1	式			明 7 号		
給水管	1	式					
資材費 給水管	1	式			明 8 号		
労務費 給水管	1	式			明 9 号		
土工 給水管	1	式			明 10 号		
計							

[illegible]

第 3 号 明細書

消火栓設置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
資材費	1	式			
地下式消火栓 単口 φ75 内外面粉体塗装	2	基			
補修弁 ボール式 φ75×150H 内外面粉体塗装	2	基			
G F ・ R F 兼用フランジ接合材 75 7.5K(ボルト・ナット付)	4	組			
消火栓鉄蓋 450×100H(SYEAC同等品)	2	基			
消火栓・空気弁筐 上部壁 200H	2	基			
消火栓・空気弁筐 下部壁 400H	2	基			
消火栓・空気弁筐 底板 40H	2	基			
労務費	1	式			
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	2	箇所			施 1 号
フランジ継手 呼び径75(80)mm	4	口			施 2 号
鉄蓋設置 角形 1号 寸法500×400mm	2	個			施 3 号
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1号上部壁 内径500×400 高200	2	個			施 4 号
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1号下部壁 内径500×400 高400	2	個			施 5 号
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1号底板 内径500×400 高40	2	個			施 6 号
計					

[illegible]

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 5 号 明細書

資材費 配水管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
φ 200	1	式			
GX形直管(ゴム輪・ロッキング・ロッキング 継ぎ 含)S種 200×5M 内面珪 杉樹脂粉体	48	本			
GX形直管(ゴム輪・ロッキング・ロッキング 継ぎ 含)S種 200×5M 内面珪 杉樹脂粉体	22	本			
GX形直管(ゴム輪・ロッキング・ロッキング 継ぎ 含)1種 200×5M 内面珪 杉樹脂粉体	1	本			
GX形直管(ゴム輪・ロッキング・ロッキング 継ぎ 含)S種 100×4M 内面珪 杉樹脂粉体	1	本			
GX形 両受曲管 200×45° 内面珪 杉樹脂粉体	9	個			
GX形 曲管 200×45° 内面珪 杉樹脂粉体	10	個			
GX形 両受曲管 200×22° 内面珪 杉樹脂粉体	4	個			
GX形 曲管 200×22° 内面珪 杉樹脂粉体	3	個			
GX形 曲管 200×11 1/4°	6	個			
GX形 曲管 200×5 5/8°	7	個			
GX形 乙字管 200×300H 内面珪 杉樹脂粉体	2	個			
GX形 乙字管 200×450H 内面珪 杉樹脂粉体	2	個			
GX形 二受T字管 200×150 内面珪 杉樹脂粉体	2	個			
GX形 二受T字管 200×100 内面珪 杉樹脂粉体	7	個			
GX形 フランジ付T字管 200×75 形式2(GF)内面珪 杉樹脂粉体	2	個			
GX形 短管2号 200 形式2 (GF)内面珪 杉樹脂粉体	1	個			
GX形 両受短管 200 内面珪 杉樹脂粉体	4	個			
GX形 継輪 200 内面珪 杉樹脂粉体	2	個			

阿南市

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 5 号 明細書

資材費 配水管

(続 き)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
GX形 接合材料(異形管・弁用) 200 押輪・ボルト・ナット・ゴム輪セット	38	個			
GX形 接合材料(異形管・弁用) 100 押輪・ボルト・ナット・ゴム輪セット	2	個			
GX形 切管ユニット(G - Linkセット) 200 ゴム輪・ボルト・ナット含む	46	個			
GX形 ライナ 200	30	個			
GF・RF兼用フランジ接合材 200 7.5K(ボルト・ナット付)	1	組			
GX形 ソフトシール仕切弁(受挿し) 200 内面粉体塗装 外面耐食塗装	5	基			
GX形 ソフトシール仕切弁(受挿し) 100 内面粉体塗装 外面耐食塗装	1	基			
仕切弁筐(φ350) 鉄蓋(SE10同等品)	5	基			
仕切弁筐(φ350) 上部 150H	5	基			
仕切弁筐(φ350) 中部 150H	5	基			
仕切弁筐(φ350) 下部 300H	5	基			
仕切弁筐(φ350) 底板	5	基			
仕切弁筐(φ250) 鉄蓋(SE8同等品)	1	基			
仕切弁筐(φ250) 上部 150H	1	基			
仕切弁筐(φ250) 中部 150H	1	基			
仕切弁筐(φ250) 下部 300H	1	基			
仕切弁筐(φ250) 底板	1	基			
小型空気弁(カバー・サドルバンド付) 25(CP200用)	1	基			
HIVP φ100 定尺4m	1	本			

阿南市

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 5 号 明細書

資材費 配水管

(続 き)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
HITS エルボ 100	2	個			
メカ形VCドレサー 100 離防付内面珪 杉樹脂粉体	1	個			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VB φ250	2	本			
埋設標識シート 幅150mm×50m 2倍	8	巻			
管表示テ - プ W = 30 × 20m	30	個			
φ150 ~ φ50	1	式			
GX形直管(ゴム輪・ロックリグ・ロックリグ 材ダ 含)S種 150 × 5M 内面珪 杉樹脂粉体	1	本			
K形 切管用直管 3種 φ150 × 5000	1	本			
GX形直管(ゴム輪・ロックリグ・ロックリグ 材ダ 含)S種 100 × 4M 内面珪 杉樹脂粉体	2	本			
GX形 曲管 100 × 11° 内面珪 杉樹脂粉体	1	個			
GX形 接合材料(異形管・弁用) 150 押輪・ボルト・ナット・ゴム輪セット	3	個			
GX形 接合材料(異形管・弁用) 100 押輪・ボルト・ナット・ゴム輪セット	3	個			
GX形 切管ユニット(G - Linkセット) 150 ゴム輪・ボルト・ナット含む	1	個			
GX形 切管ユニット(G - Linkセット) 100 ゴム輪・ボルト・ナット含む	5	個			
GX形 ライナ 100	1	個			
K形曲管 φ150 × 45°	0.03	t			
K形 継輪 φ150	0.025	t			
K形 特殊押輪 φ150	4	組			
GX形 ソフトシール仕切弁(両受け) 100 内面粉体塗装 外面耐食塗装	1	基			

阿南市

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 5 号 明細書

資材費 配水管

(続 き)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
GX形 ソフトシール仕切弁(受挿し) 150 内面粉体塗装 外面耐食塗装	2	基			
GX形 ソフトシール仕切弁(受挿し) 100 内面粉体塗装 外面耐食塗装	2	基			
不断水ストッパーVP用 φ150	1	基			
不断水ストッパーVP用 φ100	1	基			
仕切弁筐(φ350) 鉄蓋(SE10同等品)	3	基			
仕切弁筐(φ350) 上部 150H	3	基			
仕切弁筐(φ350) 中部 150H	3	基			
仕切弁筐(φ350) 下部 300H	3	基			
仕切弁筐(φ350) 底板	3	基			
仕切弁筐(φ250) 鉄蓋(SE8同等品)	4	基			
仕切弁筐(φ250) 上部 150H	4	基			
仕切弁筐(φ250) 中部 150H	4	基			
仕切弁筐(φ250) 中部 300H	1	基			
仕切弁筐(φ250) 下部 300H	4	基			
仕切弁筐(φ250) 底板	4	基			
H I V P φ150 定尺4m	2	本			
H I V P φ100 定尺4m	2	本			
H I V P φ50 定尺4m	2	本			
H I T S キャップ 150	1	個			

阿南市

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 5 号 明細書

資材費 配水管

(続 き)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
HITS キャップ 100	1	個			
VP用メカ形小曲管 50×90° 離防付内面珪酸樹脂粉体	1	個			
VP用メカ形小曲管 150×45° 離防付内面珪酸樹脂粉体	2	個			
VP用メカ形小曲管 100×45° 離防付内面珪酸樹脂粉体	2	個			
VP用メカ形小曲管 50×45° 離防付内面珪酸樹脂粉体	2	個			
効形曲管 90° Cφ100×Vφ50	1	個			
メカ形VCドレesser 100 離防付内面珪酸樹脂粉体	1	個			
効形CVドレesser Cφ100×Vφ50	1	個			
メカ形VCドレesser 150 離防付内面珪酸樹脂粉体	1	個			
効形VSドレesser Vφ150×Vφ150	1	個			
効形VSドレesser Vφ100×Vφ100	1	個			
効形VSドレesser Vφ50×Vφ50	1	個			
埋設標識シート 幅150mm×50m 2倍	1	巻			
管表示テープ W=30×20m	1	個			
計					

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 6 号 明細書

労務費 配水管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
φ 200 昼間施工	1	式			
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	366.5	m			施 9 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	1.17	m			施 10 号
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm	70	口			施 11 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	35	口			施 12 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	2	口			施 13 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	44	口			施 14 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	40	口			施 15 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	5	基			施 16 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 17 号
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm	5	個			施 18 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号上部壁 内寸350 高150	5	個			施 19 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号中部壁 内寸350 高200	5	個			施 20 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	5	個			施 21 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高40	5	個			施 22 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 23 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 24 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			施 25 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 26 号

阿南市

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 6 号 明細書

労務費 配水管

(続 き)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 27 号
サドルバンド取付工 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm	1	箇所			施 28 号
空気弁設置(人力施工) 呼び径13 ~ 25mm	1	基			施 29 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm	3.67	m			施 30 号
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	2	口			施 31 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径100mm	2	口			施 32 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	3	口			施 33 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	362.01	m			施 34 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	1.17	m			施 35 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径100mm	1	箇所			施 36 号
管明示シート	367.12	m			施 37 号
管明示テープ φ350以下 φ200 × 5000	370	m			施 38 号
管明示テープ φ350以下 φ100 × 4000	1.7	m			施 39 号
鋼管吊込み据付(機械力)A種 呼び径250mm 標準延長5.5m	4.25	m			施 40 号
鋼管切断 罫書き・切断・開先加工 径250mm STW370 板厚6.4mm	3	口			施 41 号
鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)	4	口			施 42 号
鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 43 号
鋼管(STW290)切断(撤去管) 呼び径150mm	6	口			施 44 号
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径200mm	0.9	m			施 45 号

阿南市

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 6 号 明細書

労務費 配水管

(続 き)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径150mm	4.2	m			施 46 号
撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 呼び径150mm 標準延長5.5m	4.15	m			施 47 号
鉄蓋撤去 円形 2号 寸法350mm	8	個			施 48 号
鉄蓋撤去 角形 2号 寸法600×500mm	2	個			施 49 号
スクラップ 鉄 ヘビー H1	0.23	t			
現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬距離8.6km	1	回			施 50 号
φ 200 夜間施工	1	式			
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	6.36	m			施 51 号
G X形継手接合 直管 呼び径200mm	1	口			施 52 号
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	3	口			施 53 号
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	2	口			施 54 号
フランジ継手 呼び径200mm	1	口			施 55 号
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm	1	個			施 56 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号上部壁 内寸350 高150	1	個			施 57 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号中部壁 内寸350 高200	1	個			施 58 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	1	個			施 59 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底板 内寸350 高40	1	個			施 60 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	6.36	m			施 61 号
管明示シート	6.33	m			施 62 号

阿南市

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 6 号 明細書

労務費 配水管

(続 き)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
管明示テープ φ350以下 φ200×5000	6	m			施 63 号
フランジ継手 呼び径200mm	1	口			施 55 号
鉄蓋撤去 円形 2号 寸法350mm	1	個			施 64 号
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 2号上部壁 内寸350 高150	1	個			施 65 号
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 2号中部壁 内寸350 高200	1	個			施 66 号
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	1	個			施 67 号
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 2号底版 内寸350 高40	1	個			施 68 号
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm	1	個			施 69 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号上部壁 内寸350 高150	1	個			施 70 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号中部壁 内寸350 高200	1	個			施 71 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	1	個			施 72 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高40	1	個			施 73 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm	1	口			施 74 号
撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径200mm	1 26	m			施 75 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm	2 24	m			施 76 号
鉄蓋撤去 円形 2号 寸法350mm	2	個			施 64 号
φ150～φ50	1	式			
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	5 56	m			施 77 号
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	6 88	m			施 10 号

阿南市

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 6 号 明細書

労務費 配水管

(続 き)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	1	口			施 78 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	3	口			施 79 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	3	口			施 13 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	1	口			施 80 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	5	口			施 81 号
メカニカル継手 呼び径150mm	4	口			施 82 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	3	口			施 83 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	6	口			施 84 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	2	基			施 85 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	3	基			施 17 号
不断水ストッパーVP用(設置費) φ 1 5 0	1	基			
不断水ストッパーVP用(設置費) φ 1 0 0	1	基			
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm	3	個			施 18 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号上部壁 内寸350 高150	3	個			施 19 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号中部壁 内寸350 高200	3	個			施 20 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	3	個			施 21 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高40	3	個			施 22 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	4	個			施 23 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	4	個			施 24 号

阿南市

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 6 号 明細書

労務費 配水管

(続 き)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	4	個			施 25 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 86 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	4	個			施 26 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底板 内寸250 高40	4	個			施 27 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	4.17	m			施 87 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm	6.79	m			施 30 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	4.05	m			施 88 号
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	8	口			施 89 号
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	10	口			施 31 号
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	10	口			施 90 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径150mm	1	口			施 91 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径100mm	1	口			施 32 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm	3	口			施 92 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	3	口			施 33 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	4	口			施 93 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	5.56	m			施 94 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	6.88	m			施 95 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径150mm	2	箇所			施 96 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径100mm	3	箇所			施 97 号

阿南市

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 6 号 明細書

労務費 配水管

(続 き)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径75mm	3	箇所			施 98 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径150mm	2	箇所			施 99 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径100mm	2	箇所			施 100 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径75mm	1	箇所			施 101 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径100mm	1	箇所			施 102 号
管明示シート	29.65	m			施 103 号
管明示テープ φ350以下 φ150×5000	6	m			施 104 号
管明示テープ φ350以下 φ100×4000	8	m			施 105 号
鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 106 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm	2	口			施 107 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm	2	口			施 108 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm	4	口			施 109 号
鉄蓋撤去 円形 2号 寸法350mm	5	個			施 110 号
計					

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 7 号 明細書						土工 配水管
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
φ 200 昼間施工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	740	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	230	m2			施 111 号	
バックホウ掘削積込 加圧型 山積0.28m3(平積0.2)	260	m3			施 112 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂 クッション用	1	m3			施 113 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャー RC-40	60	m3			施 114 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャー RC-40	190	m3			施 114 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アス(13)	230	m2			施 115 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18.5km	260	m3			施 116 号	
残土処分費 ヒロックス	260	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	9	m3			施 117 号	
アスファルト塊 30cm角以下	9	m3				
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 人力施工	10	m			施 118 号	
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 人力施工	9	m			施 119 号	
仮設材質料 軽量鋼矢板 支保工1段	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.9	m3			P 2 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4	m2			P 3 号	
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.7	t				
φ 200 夜間施工	1	式				

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 7 号 明細書 (続 き)			土工 配水管			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	15	m			P 4 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	5	m2			施 120 号		
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	4	m3			施 121 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クワッシャー RC-40	1	m3			施 122 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クワッシャー RC-40	2	m3			施 122 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	2	m2			施 123 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	2	m2			施 124 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	3	m2			施 125 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	2	m2			施 126 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18.5km	4	m3			施 127 号		
残土処分費 ヒロックス	4	m3					
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	0.2	m3			施 128 号		
アスファルト塊 30cm角以下	0.2	m3					
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.01	t					
φ 150 ~ φ 50	1	式					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	75	m			P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	26	m2			施 111 号		
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	30	m3			施 112 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂 クッション用	4	m3			施 113 号		

[illegible]

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 8 号 明細書

資材費 給水管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
本設給水管	1	式			
サドル分水栓（本体＋防食フィルム） C P 2 0 0 × 2 5 ボール式	9	個			
サドル分水栓（本体＋防食フィルム） C P 2 0 0 × 3 0 ボール式	1	個			
サドル分水栓（本体＋防食フィルム） C P 2 0 0 × 4 0 ボール式	1	個			
穿孔部 防食コア 2 5 (銅製・ゴム被覆なし)	9	個			
穿孔部 防食コア 3 0 (銅製・ゴム被覆なし)	1	個			
穿孔部 防食コア 4 0 (銅製・ゴム被覆なし)	1	個			
水道用ポリエチレン管（二層管） φ25 1種軟質	22.4	m			
水道用ポリエチレン管（二層管） φ30 1種軟質	2.1	m			
水道用ポリエチレン管（二層管） φ40 1種軟質	3.1	m			
H I V P φ50 定尺4m	4	本			
SKX分止水栓用ソケット P 2 5	9	個			
SKX分止水栓用ソケット P 3 0	1	個			
SKX分止水栓用ソケット P 4 0	1	個			
SKXソケット（異種管） P 2 5 × V 2 5	3	個			
SKXソケット（異種管） P 3 0 × V 3 0	1	個			
SKXソケット 4 0 (V P ・ S P 兼用)	1	個			
SKXソケット P 2 5	1	個			
SKXソケット(径違い) P25 × V13	3	個			

阿南市

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 8 号 明細書
(続 き)

資材費 給水管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
SKXソケット(径違い) V 2 5 × V 2 0	2	個			
SKXエルボ P 2 5	9	個			
SKXエルボ P 3 0	1	個			
SKXエルボ P 4 0	1	個			
ㄆ形CV短管 Cφ100×Vφ50	3	個			
V P 用メカ形小曲管 5 0 × 9 0 ° 離防付内面珪 杉樹脂粉体	6	個			
GX形 ソフトシール仕切弁(受挿し) 1 0 0 内面粉体塗装 外面耐食塗装	3	基			
GX形 接合材料(異形管・弁用) 1 0 0 押輪・ボルト・ナット・ゴム輪セット	3	個			
GX形 切管ユニット(G - Linkセット) 1 0 0 ゴム輪・ボルト・ナット含む	3	個			
仕切弁筐(φ250) 鉄蓋(SE8同等品)	3	基			
仕切弁筐(φ250) 上部 150H	3	基			
仕切弁筐(φ250) 中部 150H	3	基			
仕切弁筐(φ250) 下部 300H	3	基			
仕切弁筐(φ250) 底板	3	基			
計					

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 9 号 明細書

労務費 給水管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm	9	箇所			施 130 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm 鋳鉄管 呼び径200mm	1	箇所			施 131 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径200mm	1	箇所			施 132 号
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	22.4	m			施 133 号
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	2.1	m			施 134 号
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	3.1	m			施 135 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	12.8	m			施 88 号
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	15	口			施 90 号
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	3	口			施 136 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	2	口			施 137 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	40	口			施 138 号
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	5	口			施 139 号
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	5	口			施 140 号
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	18	口			施 141 号
ポリエチレン管切断 呼び径30mm	2	口			施 142 号
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	2	口			施 143 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径13mm	6	口			施 144 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径20mm	4	口			施 145 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径25mm	6	口			施 146 号

阿南市

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 9 号 明細書

労務費 給水管

(続 き)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径30mm	2	口			施 147 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径40mm	2	口			施 148 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm	6	口			施 109 号
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径25mm	2	口			施 149 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	3	口			施 93 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径75mm	6	箇所			施 98 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径75mm	3	箇所			施 150 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	0.51	m			施 10 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	3	口			施 13 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	3	口			施 81 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	3	基			施 17 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	3	個			施 23 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	3	個			施 24 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	3	個			施 25 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	3	個			施 26 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	3	個			施 27 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	0.51	m			施 95 号
管明示シート	35	m			施 103 号
計					

[illegible]

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 11 号 明細書

資材費 仮設配水管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
仮設	1	式			
サドル分水栓（本体＋防食フィルム） V P 1 0 0 × 5 0 ポール式	1	個			
水道用ポリエチレン管（二層管） φ50 1種軟質	2.6	m			
SKX分止水栓用ソケット P 5 0	1	個			
SKXエルボ P 5 0	2	個			
SKXおねじ付ソケット P 5 0	1	個			
ゲートバルブ φ50	1	基			
止水栓ボックス 止水栓鉄蓋 立ち上がり管 φ100	1	箇所			
接続短管 U×U G50A	1	個			
接続短管 S×ネジ G50A	5	個			
(新) G型消火栓 G80A×65A(埋設用)	2	個			
直管 U×S G100A×4m	1	本			
直管 U×S G100A×2m	2	本			
直管 U×S G100A×1m	1	本			
直管 U×S G100A×0.5m	3	本			
直管 U×S G100A×0.3m	3	本			
エルボ U×S G100A×1m	3	本			
エルボ U×S G100A×90°	5	個			
エルボ U×S G100A×45°	1	個			

阿南市

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 11 号 明細書
(続 き)

資材費 仮設配水管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ボ-ルバルブ U×S G100A	1	個			
レジューサ- S×S G100A×50A	1	個			
直管 U×S G150A×4m	70	本			
直管 U×S G150A×2m	9	本			
直管 U×S G150A×1m	23	本			
直管 U×S G150A×0.5m	12	本			
直管 U×S G150A×0.3m	16	本			
ワサ管 U×S G150A×1.6m	14	本			
エルブ U×S G150A×90°	28	個			
エルブ U×S G150A×45°	11	個			
エルブ U×S G150A×22 1/2°	3	個			
チ-ズ U×S G150A×50A U	4	個			
チ-ズ U×S G150A×80A U	2	個			
チ-ズ U×S G150A×100A U	1	個			
チ-ズ U×S G150A×150A U	1	個			
マルチジョイント S×MJ G150A	1	個			
バルブ U×S G150A バタフライ弁	2	個			
取出短管 U×S G150A×20A	2	個			
取出短管 U×S G150A×25A	8	個			

阿南市

[illegible]

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 12 号 明細書

労務費 仮設配水管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ビニル管 呼び径100mm	1	箇所			施 151 号
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	2.6	m			施 152 号
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	6	口			施 90 号
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	3	口			施 153 号
止水栓取付け PP用 呼び径50mm	1	箇所			施 154 号
メカニカル継手 呼び径150mm	1	口			施 82 号
鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 106 号
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径100mm	1	箇所			施 100 号
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工	2.6	m			施 155 号
ステンレス鋼管布設工 G50A	1	m			
ステンレス鋼管布設工 G100A	17	m			
ステンレス鋼管布設工 G150A	380.2	m			
ステンレス鋼管布設工 G200A	0.6	m			
グロージョイント継手工 G50A	7	箇所			
グロージョイント継手工 G80A	2	箇所			
グロージョイント継手工 G100A	21	箇所			
グロージョイント継手工 G150A	210	箇所			
グロージョイント継手工 G200A	2	箇所			
マルチジョイント継手工 G150A	1	箇所			

阿南市

[illegible]

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 13 号 明細書

土工 仮設配水管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	760	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	380	m2			施 111 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	170	m3			施 112 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	80	m3			施 156 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂 クッション用	40	m3			施 113 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャー RC-40	50	m3			施 114 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	381	m2			施 115 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18.5km	90	m3			施 116 号
残土処分費 ヒロックス	90	m3			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	13	m3			施 117 号
アスファルト塊 30cm角以下	13	m3			
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.7	t			
計					

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 14 号 明細書

資材費 仮設給水管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
仮設 給水	1	式			
水道用ポリエチレン管（二層管） φ20 1種軟質	22.5	m			
水道用ポリエチレン管（二層管） φ25 1種軟質	25	m			
水道用ポリエチレン管（二層管） φ50 1種軟質	4.9	m			
SKXおねじ付ソケット P50	4	個			
SKXメネジ付ソケット P20	5	個			
SKXメネジ付ソケット P25	5	個			
SKXソケット（異種管） P20×V20	2	個			
SKXソケット（異種管） P25×V25	4	個			
SKXソケット P50×V50	2	個			
SKXソケット(径違い) P20×V13	3	個			
SKXソケット(径違い) P25×V30	1	個			
SKXソケット(径違い) P50×V40	1	個			
SKXソケット P50	1	個			
SKXエルボ P20	10	個			
SKXエルボ P25	10	個			
SKXエルボ P50	8	個			
甲止水栓 50	4	個			
止水栓ボックス 止水栓鉄蓋 立ち上がり管φ100	14	箇所			

阿南市

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

[illegible]

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 15 号 明細書

労務費 仮設給水管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	5	口			施 157 号
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	5	口			施 158 号
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	4	口			施 159 号
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	22.5	m			施 160 号
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	25	m			施 133 号
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	4.9	m			施 152 号
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	3	口			施 136 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	32	口			施 137 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	34	口			施 138 号
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	1	口			施 139 号
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	1	口			施 140 号
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	27	口			施 161 号
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	15	口			施 162 号
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	15	口			施 141 号
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	12	口			施 153 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径13mm	6	口			施 144 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径20mm	4	口			施 145 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径25mm	8	口			施 146 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径30mm	2	口			施 147 号

阿南市

[illegible]

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 16 号 明細書

土工 仮設給水管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	88	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	44	m2			施 111 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	14	m3			施 112 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	7	m3			施 156 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂 クッション用	3	m3			施 113 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャー RC-40	4	m3			施 114 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	44	m2			施 115 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離18.5km	7	m3			施 116 号
残土処分費 ヒロックス	7	m3			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	2	m3			施 117 号
アスファルト塊 30cm角以下	2	m3			
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.08	t			
計					

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 1 号 単価表		土質試験				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
土壌調査(1) 溶出液作成 溶出	1	検体				
カドミウム 土壌 溶出	1	検体				
シアン化合物 土壌 溶出	1	検体				
有機リン 土壌 溶出	1	検体				
鉛 土壌 溶出	1	検体				
六価クロム 土壌 溶出	1	検体				
ヒ素 土壌 溶出	1	検体				
総水銀 土壌 溶出	1	検体				
アルキル水銀 土壌 溶出	1	検体				
P C B 土壌 溶出	1	検体				
チウラム 土壌 溶出	1	検体				
シマジン 土壌 溶出	1	検体				
チオベンカルブ 土壌 溶出	1	検体				
セレン 土壌 溶出	1	検体				
フッ素 土壌 溶出	1	検体				
ホウ素 土壌 溶出	1	検体				
土壌調査(2) 溶出液作成 溶出	1	検体				
ジクロロメタン 土壌 溶出	1	検体				
四塩化炭素 土壌 溶出	1	検体				

市道赤池中島2号線配水管布設替工事

第 1 号 単価表
(続 き)

土質試験

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
1.2-ジクロロエタン 土壌 溶出	1	検体			
1.1-ジクロロエチレン 土壌 溶出	1	検体			
シス-1.2-ジクロロエチレン 土壌 溶出	1	検体			
1.1.1-トリクロロエタン 土壌 溶出	1	検体			
1.1.2-トリクロロエタン 土壌 溶出	1	検体			
トリクロロエチレン 土壌 溶出	1	検体			
テトラクロロエチレン 土壌 溶出	1	検体			
1.3-ジクロロプロペン 土壌 溶出	1	検体			
ベンゼン 土壌 溶出	1	検体			
クロロエチレン 土壌 溶出	1	検体			
1.4-ジオキサン 土壌 溶出	1	検体			
計					
単位当たり					

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

第 115 号 施工単価表

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.544	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日			
振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg		日			
砂散布費		%			
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			
計					
単位当たり					

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

第 125 号 施工単価表

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.544	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日			
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			
砂散布費		%			
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			
計					
単位当たり					

第 126 号 施工単価表

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン(13)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	10.058	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日			
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			
砂散布費		%			
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			
計					
単位当たり					

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

第 1 号 施工パッケージ

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ(プレート) 径22インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

阿南市

第 4 号 施工パッケージ

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ(プレート) 径22インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

諸経費情報(※参考資料)

工 事 名	市道赤池中島2号線配水管布設替工事
諸 経 費 区 分	上水道 令和05年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和05年06月01日 公共
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和04年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和05年04月 上 水 道
施 工 地 域・施 工 場 所	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	