

工事数量総括表（当初）

課長 リダー 審査 設計者			
工事名	令和4年度（都）大月駅裏通り線電線共同溝工事(2工区)		
		建設リサイクル法	対象工事
工事場所	大月市御太刀二丁目地内		
河川名、路線名等	（都）大月駅裏通り線		
事業名			
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	電線共同溝工 施工道路延長 L=143m 施工管路延長 L=303m(横断部17.2m) 特殊部 11箇所 側溝工 L=216m			
	< 実施・変更 >			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施 工 地 域 区 分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(06) 大月市			
課 名	(06) まちづくり創生課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
電線共同溝		1 式			
開削土工		1 式			
掘削工		1 式			
開削掘削	1	式			
埋戻し工		1 式			
埋戻し・締固め	1	式			
残土処理工		1 式			
土砂等運搬	380	m 3			
残土等処分	380	m 3			
電線共同溝工		1 式			
管路工（管路部）		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管路(角型FEP 130)	707	m			
埋設管路(角型FEP 100)	1,437	m			
埋設管路(フリーアクセスV管 150) 直管	206	m			
埋設管路(フリーアクセスV管 150) 曲管	88	m			
埋設管路(VP 200) 直管	206	m			
埋設管路(VP 200) 曲管	88	m			
埋設管路(PV 75) 直管	198	m			
埋設管路(PV 75) 曲管	85	m			
埋設管路(PV 50) 直管	24	m			
埋設管路(PV 50) 曲管	10	m			
埋設管路(付属品)	1	式			
埋設表示シート W=400mm	268	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設表示シート W=600mm	268	m			
プレキャストボックス工 (特殊部)		1式			
プレキャストボックス(L-5) 900*1100*1800	1	個			
プレキャストボックス(L-6) 500*1050*2000	1	個			
プレキャストボックス(L-7) 900*1100*1800 直上型地上機器1基	1	個			
プレキャストボックス(L-8) 500*1050*2000	1	個			
プレキャストボックス(L-9) 1200*1800*4500 道路横断型	1	個			
プレキャストボックス(R-5) 900*1100*1800	1	個			
プレキャストボックス(R-6) 500*1050*2000	1	個			
プレキャストボックス(R-7) 900*1800*3000	1	個			
プレキャストボックス(R-8) 500*1050*2000	1	個			
プレキャストボックス(R-9) 900*1100*3000 直上型地上機器2基	1	個			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックス(R-10) 1200*1800*4500 道路横断型	1	個			
プレキャストボックス(分岐柵) 400*380*1500	4	個			
蓋 鋳鉄製蓋 750 調整ブロック,H=300	3	組			
蓋 900*1800用	3	組			
蓋 900*3000用	1	組			
蓋 仮蓋	5	組			
蓋 地上機器用ハンドホール用 調整ブロック,H=100	1	組			
蓋(通信接続柵) 500*2000用	4	組			
蓋(分岐柵) 400*1500用	4	組			
仮設工		1 式			
土留・仮締切工		1 式			
軽量鋼矢板(電線共同溝)	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路改良		1 式			
道路土工		1 式			
残土処理工		1 式			
土砂等運搬 土砂	30	m ³			
残土等処分	30	m ³			
擁壁工		1 式			
場所打擁壁工（構造物単位）		1 式			
小型擁壁 H=0.5m, 18N/mm ²	10	m ³			
排水構造物工		1 式			
作業土工		1 式			
床掘り	1	式			
埋戻し	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	1	式			
側溝工		1式			
自由勾配側溝 300*300*2000	136	m			
自由勾配側溝 500*500*2000	80	m			
側溝蓋 コンクリート蓋,300用,0.5m物	108	枚			
側溝蓋 グレーチング蓋,300用,1m物,T-6,細目	14	枚			
側溝蓋 コンクリート蓋,500用,0.5m物	64	枚			
側溝蓋 グレーチング蓋,500用,1m物,T-6,細目	8	枚			
管渠工		1式			
暗渠排水管 VU 500	2	m			
暗渠排水管 VU 300	2	m			
集水樹・マンホール工		1式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝(1号) 500*500*600, 18N/mm2	1	箇所			
蓋 グレーチング蓋, 500*500用, T-6, 細目	1	枚			
現場打ち集水桝(5号) 700*700*800, 18N/mm2	1	箇所			
蓋 グレーチング蓋, 700*700用, T-6, 細目	1	枚			
構造物撤去工		1 式			
構造物取壊し工		1 式			
舗装版切断 アスファルト, t=5cm	140	m			
舗装版破砕 アスファルト, t=5cm	190	m ²			
運搬処理工		1 式			
濁水運搬 アスファルト	1	式			
濁水処分 アスファルト	0.16	m ³			
殻運搬 アスファルト	10	m ³			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分 アスファルト	10	m 3			
舗装		1 式			
舗装工		1 式			
透水性舗装工 歩道部		1 式			
フィルター層 砂, t=10cm	274	m 2			
下層路盤 (歩道部) RC-40, t=10cm	274	m 2			
透水性舗装工 民地乗入部		1 式			
フィルター層 砂, t=10cm	23	m 2			
下層路盤 (歩道部) RC-40, t=15cm	23	m 2			
アスファルト舗装工 舗装復旧		1 式			
下層路盤 (車道・路肩部) RC-40, t=15cm	80	m 2			
上層路盤 (車道・路肩部) M-40, t=17cm	80	m 2			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 再生密粒度As, t=3cm	80	m ²			
縁石工		1式			
縁石工		1式			
地先境界ブロック 150*150	9	m			
仮設工		1式			
交通管理工		1式			
交通誘導警備員	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
運搬費		1式			
運搬費		1式			
運搬費		1式			
仮設材運搬費	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費(率分)		1式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費		1式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等		1式			
契約保証費		1式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額		1式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					

契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い
添付の図面（参考図面を除く）と同等。